

**Construirea scolii sportive  
pentru elevi din mun.Straseni,  
str.Cetatea Alba, 2**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-2  
Solutii arhitecturale**

**Valoarea de deviz 10 108 650,18 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Protectie antifoc a elementelor metalice (plansa 3)</b>				
1	CL31A	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc	m2	630,000	436,127 95,139	274 760,073 59 937,570
		<b>Total Protectie antifoc a elementelor metalice (plansa 3) Inclusiv salariu</b>				<b>274 760,073 59 937,570</b>
		<b>2. Pereti dispartitori (Coala 3)</b>				
2	IzF50A	Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale	m2	84,760	58,312 21,911	4 942,545 1 857,171
3	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	5,6507	33 979,633 9 812,006	192 008,710 55 444,702
4	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv - Buiandrugii	m2	7,040	114,380 69,192	805,234 487,111

1	2	3	4	5	6	7
5	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R sustineri	buc	44,000	35,762 25,947	1 573,528 1 141,668
6	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	79,200	16,577 4,036	1 312,877 319,667
7	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	23,000	18,762 5,708	431,534 131,292
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20	m3	0,480	1 715,623 305,598	823,499 146,687
		<b>Total Pereti dispartitori (Coala 3) Inclusiv salariu</b>				<b>201 897,927 59 528,298</b>
		<b>3. Hidroizolare fundamente</b>				
9		Hidroizolarea bituminoasa prevazuta devizul pentru compartimentul CBA	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
10	TsJ05C	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, - Aplicativ menmbrana Geostandart fixata cu cramioane	m2	246,310	64,611 12,109	15 914,358 2 982,463
		<b>Total Hidroizolare fundamente Inclusiv salariu</b>				<b>15 914,358 2 982,463</b>
		<b>4. Pardosea sala 200 mm(Coala 3)</b>				
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	430,000	180,344 51,894	77 547,920 22 314,420

1	2	3	4	5	6	7
		(B20)				
12	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade K-10 (B20)	m2	430,000	180,060 57,660	77 425,800 24 793,800
13	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	1 300,000	21,634 1,730	28 124,460 2 248,740
		<b>Total Pardosea sala 200 mm(Coala 3) Inclusiv salariu</b>				<b>183 098,180 49 356,960</b>
		<b>5. Pardosea 100 mm (Coala 3)</b>				
14	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B20)	m2	115,970	180,345 51,894	20 914,583 6 018,147
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	350,000	21,634 1,730	7 571,970 605,430
		<b>Total Pardosea 100 mm (Coala 3) Inclusiv salariu</b>				<b>28 486,553 6 623,577</b>
		<b>6. Scaune pentru spectatori</b>				
16	CK35B	Dibluri din metal cu piulita si saiba fixate in ziduri din beton armat (fixarea scaunelor) k-0.5 la sal.	buc	136,000	10,566 5,766	1 436,976 784,176
17	TsH80A	Aranjarea bancilor (aplicativ)	buc	68,000	15,568 15,568	1 058,638 1 058,638
18		Scaune pentru spectatori (17*4)	buc	68,000	460,000 0,000	31 280,000 0,000
		<b>Total Scaune pentru spectatori Inclusiv salariu</b>				<b>33 775,614 1 842,814</b>
		<b>7. Acoperis</b>				
19	CE16A	Invelitori pentru acoperisuri din panouri portante usoare de tabla	m2	597,940	1 004,711 69,192	600 757,081 41 372,664

1	2	3	4	5	6	7
		profilata cu miez termoizolant, cu poliuretan expandat, montate pe pane metalice 150 mm cu umplutura vata minerala resistant la foc				
20	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. Aplicativ doar Automacara neprevazuta de norma CE16A	m2	597,940	35,556 0,000	21 260,355 0,000
21	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150	m	27,560	318,217 17,298	8 770,073 476,733
22	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	33,240	290,209 20,181	9 646,556 670,816
23	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Sectiunea 1-1 pl.17	m2	25,880	261,124 69,192	6 757,891 1 790,689
		<b>Total Acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>647 191,956 44 310,902</b>
		<b>8. Pereti exteriori</b>				
24	CD73A	Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltime sub 12 m: dispuse in fata riglelor. 120 mm cu umplutura vata minerala resistant la foc	m2	1 119,020	1 019,888 78,994	1 141 274,721 88 396,067
25	CL53L	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, pe pereti cu contur curbiliniu. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	m2	438,000	1 216,770 121,766	532 945,103 53 333,655

1	2	3	4	5	6	7
26	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	1 557,020	57,774 43,245	89 955,041 67 333,330
		<b>Total Pereti exteriori Inclusiv salariu</b>				<b>1 764 174,86 5 209 063,052</b>
		<b>9. Timplarie</b>				
		<b>9.1. Usi</b>				
27	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1	m2	5,600	3 958,150 54,777	22 165,638 306,752
28	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor Amortizator	buc	1,000	1 264,079 113,014	1 264,079 113,014
29	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,160	1 622,436 52,473	16 483,947 533,125
30	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U3	m2	6,250	3 708,650 54,772	23 179,064 342,328
31	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U4 (Profil aluminiu, timpane grilaje, aluminiu cu miner si lacat)	m2	28,000	4 118,650 54,777	115 322,186 1 533,756

1	2	3	4	5	6	7
32	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	37,820	1 607,390 46,706	60 791,471 1 766,414
		<b>Total Usi Inclusiv salariu</b>				<b>239 206,385 4 595,389</b>
		<b>9.2. Ferestre</b>				
33	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	6,400	1 506,977 54,200	9 644,654 346,882
34	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	17,280	1 447,949 42,094	25 020,552 727,381
35	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv	m2	47,180	1 455,365 49,011	68 664,143 2 312,339
36	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	31,400	116,809 23,064	3 667,803 724,210
37	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	31,400	136,611 5,766	4 289,585 181,052
		<b>Total Ferestre Inclusiv salariu</b>				<b>111 286,737 4 291,864</b>
		<b>9.3. Vitralii</b>				
38	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Vitraliu V-1 8,953x6,53	m2	58,460	3 899,455 43,245	227 962,113 2 528,103
39	CK11B	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de	m2	16,240	3 899,452 43,245	63 327,093 702,299

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 m inclusiv, din aluminiu Vitrailiu V-2 5,8x2,8				
		<b>Total Vitrailii Inclusiv salariu</b>				<b>291 289,206 3 230,402</b>
		<b>9.4. Finisari in jurul tocurilor</b>				
40	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	148,710	23,759 14,992	3 533,200 2 229,424
41	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	22,300	135,105 85,683	3 012,846 1 910,737
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,300	4,485 1,730	100,012 38,575
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	22,300	36,758 31,713	819,707 707,200
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,300	4,485 1,730	100,012 38,575
45	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,300	48,450 31,713	1 080,432 707,200
		<b>Total Finisari in jurul tocurilor Inclusiv salariu</b>				<b>8 646,209 5 631,711</b>
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>650 428,537 17 749,366</b>
		<b>10. Finisare pereti</b>				
		<b>10.1. Plasa textil in zona ferestrelor 77,6 m2</b>				
46	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, Aplicativ Plasa textil in zona ferestrelor 77,6 m2	m2	77,600	114,646 46,128	8 896,499 3 579,533
		<b>Total Plasa textil in zona ferestrelor 77,6 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>8 896,499 3 579,533</b>
		<b>10.2. Finisare pereti tip 1</b>				
47	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei	m2	109,120	326,994 103,038	35 681,604 11 243,527

1	2	3	4	5	6	7
		metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie hidrofob 12 mm				
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie antifoc 12 mm	m2	47,200	334,908 103,038	15 807,657 4 863,390
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,320	4,485 1,730	701,087 270,425
50	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. 2 mm	m2	156,320	93,137 70,345	14 559,143 10 996,339
51	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k-3	m2	-156,320	55,212 41,515	-8 630,797 -6 489,633
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,320	4,485 1,730	701,087 270,425
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	156,320	36,759 31,713	5 746,165 4 957,376
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	156,320	4,485 1,730	701,087 270,425
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	156,320	48,450 31,713	7 573,646 4 957,376
56	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	1,560	133,042 4,029	207,546 6,285
		<b>Total Finisare pereti tip 1 Inclusiv salariu</b>				<b>73 048,225 31 345,935</b>
		<b>10.3. Finisare pereti tip 2 (625,73)</b>				
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	625,730	20,371	12 746,990



1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			8,072	5 051,131
58	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	625,730	90,446 69,192	56 594,703 43 295,510
59	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k-2	m2	625,730	26,027 14,992	16 285,829 9 380,705
60	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	625,730	93,137 70,345	58 278,738 44 017,125
61	CK18C	Montarea coltarilor din aluminiu	m	286,450	23,758 14,992	6 805,519 4 294,344
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	625,730	4,485 1,730	2 806,276 1 082,394
63	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	625,730	26,402 11,532	16 520,357 7 215,918
64	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	625,730	36,759 31,713	23 001,338 19 843,804
65	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	625,730	4,485 1,730	2 806,276 1 082,394
66	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	625,730	48,450 31,713	30 316,400 19 843,804
67	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant	kg	6,250	133,071 4,041	831,693 25,255
		<b>Total Finisare pereti tip 2 (625,73)</b>				<b>226 994,119</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>155 132,384</b>
		<b>10.4. Finisare pereti tip 3 (126,93)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
68	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	126,930	20,371 8,072	2 585,736 1 024,618
69	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 50-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	126,930	90,445 69,192	11 480,243 8 782,541
70	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k-2	m2	126,930	26,026 14,992	3 303,430 1 902,896
71	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	126,930	263,105 141,267	33 395,975 17 931,049
		<b>Total Finisare pereti tip 3 (126,93) Inklusiv salariu</b>				<b>50 765,384 29 641,104</b>
		<b>Total Finisare pereti Inklusiv salariu</b>				<b>359 704,227 219 698,956</b>
		<b>11. Finisare tavane</b>				
		<b>11.1. Tavan casetat (175.27m2)</b>				
72	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan catasetat pe carcasa zincat)	m2	175,270	369,445 126,852	64 752,647 22 233,350
		<b>Total Tavan casetat (175.27m2) Inklusiv salariu</b>				<b>64 752,647 22 233,350</b>
		<b>11.2. Tavan amestec uscat - (439,82 m2)</b>				
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,820	4,485 1,730	1 972,529 760,824

1	2	3	4	5	6	7
74	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	439,820	111,202 88,220	48 909,066 38 800,855
75	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k-5 (exclusiv manopera)	m2	439,820	23,101 0,000	10 160,500 0,000
76	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	439,820	26,402 11,532	11 612,018 5 072,004
77	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	100,920	44,877 29,983	4 529,021 3 025,881
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,820	4,485 1,730	1 972,529 760,824
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	439,820	36,759 31,713	16 167,412 13 948,012
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	439,820	4,485 1,730	1 972,529 760,824
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	439,820	48,450 31,713	21 309,108 13 948,012
		<b>Total Tavan amestec uscat - (439,82 m2) Inclusiv salariu</b>				<b>118 604,712 77 077,236</b>
		<b>11.3. Tavan tip 3 (268,37)</b>				
82	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,370	4,485 1,730	1 203,576 464,221
83	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	268,370	111,202 88,220	29 843,366 23 675,542

1	2	3	4	5	6	7
84	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,370	4,485 1,730	1 203,576 464,221
85	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	268,370	36,759 31,713	9 865,053 8 510,846
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	268,370	4,485 1,730	1 203,576 464,221
87	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	268,370	48,450 31,713	13 002,462 8 510,847
		<b>Total Tavan tip 3 (268,37) Inclusiv salariu</b>				<b>56 321,609 42 089,898</b>
		<b>11.4. Plasa textila136 m2</b>				
88	CK32B	Storuri (jaluzele) pentru ferestre, Aplicativ Plasa textil in zona ferestrelor 136 m2	m2	136,000	114,646 46,128	15 591,802 6 273,408
		<b>Total Plasa textila136 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>15 591,802 6 273,408</b>
		<b>Total Finisare tavane Inclusiv salariu</b>				<b>255 270,770 147 673,892</b>
		<b>12. Finisare pardoseli</b>				
		<b>12.1. Pardoseli tip P1 -79.81 m2</b>				
89	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta - 4 cm	100m2	0,7981	2 116,321 392,660	1 689,036 313,382
90	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 6 cm	m3	4,790	525,571 57,082	2 517,484 273,424
91	RpCE29A	Pelicula din polimeri de inalta densitate	m2	79,810	31,181 8,649	2 488,584 690,305
92	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	113,250	21,634 1,730	2 450,080 195,871
93	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp - 80 mm	m2	79,810	164,975 51,894	13 166,674 4 141,660

1	2	3	4	5	6	7
94	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-79,810	22,677 1,153	-1 809,825 -92,025
95	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	79,810	176,251 51,894	14 066,584 4 141,660
96	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-79,810	62,330 2,883	-4 974,521 -230,121
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	79,810	73,367 40,362	5 855,381 3 221,291
98	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	19,910	298,226 144,150	5 937,681 2 870,026
99	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	59,900	321,292 167,214	19 245,399 10 016,119
100	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	116,730	80,586 28,830	9 406,852 3 365,326
		<b>Total Pardoseli tip P1 -79.81 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>70 039,409 28 906,918</b>
		<b>12.2. Pardoseli tip P2 - 28,01 m2</b>				
101	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta - 4 cm	100m2	0,2801	2 116,587	592,856

1	2	3	4	5	6	7
					392,567	109,958
102	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta - 6 cm	m3	1,680	525,664 57,077	883,116 95,889
103	RpCE29A	Pelicula din polimeri de inalta densitate	m2	28,010	31,181 8,650	873,391 242,288
104	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	39,750	21,637 1,731	860,066 68,788
105	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp - 80 mm	m2	28,010	173,618 60,544	4 863,044 1 695,839
106	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade	m2	-28,010	22,670 1,153	-634,990 -32,290
107	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	28,010	176,243 51,894	4 936,566 1 453,551
108	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-28,010	62,354 2,884	-1 746,542 -80,782
109	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	28,010	73,352 40,362	2 054,582 1 130,540
110	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu	m2	28,010	129,886 50,741	3 638,095 1 421,261

1	2	3	4	5	6	7
		amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda				
111	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	28,010	321,289 167,214	8 999,313 4 683,664
112	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	50,510	80,588 28,830	4 070,493 1 456,204
		<b>Total Pardoseli tip P2 - 28,01 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>29 389,990 12 244,910</b>
		<b>12.3. Pardoseli tip P3 - 439,82 m2</b>				
113		Pietris 20-60 mm se prevede compartiment terasamente	m3	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
114	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile 1,4 m	m3	615,750	244,188 103,788	150 358,762 63 907,461
115		Placa din beton 200 mm - se prevede compartimentul 3	m2	0,000	0,000 0,000	0,000 0,000
116	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum membrana hidroizolanta	m2	439,820	53,724 4,613	23 629,004 2 028,825
117	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - Cheramzitobeton	m3	87,964	1 954,477 305,598	171 923,583 26 881,610
118	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda Pentron admix	m2	439,820	129,885 50,741	57 126,170 22 316,842
119	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	439,820	72,043 40,362	31 686,140 17 752,015

1	2	3	4	5	6	7
120	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4	m2	439,820	49,310 27,677	21 687,486 12 172,833
121	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	439,820	230,978 26,985	101 588,834 11 868,504
122	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli 10 mm	m2	439,820	1 107,942 183,935	487 294,923 80 898,479
123	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	100,920	59,317 34,596	5 986,314 3 491,428
		<b>Total Pardoseli tip P3 - 439,82 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>1 051 281,21 6 241 317,997</b>
		<b>12.4. Pardoseli tip P4 - 255,84 m2</b>				
124	RpCE29A	Pelicula din polimeri folie antivapori	m2	255,840	26,294 8,649	6 727,010 2 212,760
125	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	255,840	176,246 51,894	45 090,729 13 276,561
126	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-255,840	62,334 2,883	-15 947,507 -737,587
127	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	255,840	73,364 40,362	18 769,573 10 326,214
128	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport	m2	218,990	298,228 144,150	65 308,960 31 567,466



1	2	3	4	5	6	7
		din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2				
129	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	36,850	321,292 167,214	11 839,623 6 161,835
130	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	296,220	80,585 28,830	23 870,982 8 540,023
		<b>Total Pardoseli tip P4 - 255,84 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>155 659,370 71 347,272</b>
		<b>12.5. Pardoseli tip P5 - 40,79 m2</b>				
131	RpCE29A	Pellicula din polimeri folie antivapori	m2	40,790	26,294 8,648	1 072,521 352,764
132	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp Cimentoplast 50 mm (marfa)	m2	40,790	176,245 51,894	7 189,021 2 116,756
133	CG22A5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade k-5	m2	-40,790	62,318 2,882	-2 541,969 -117,569
134	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	40,790	73,362 40,362	2 992,447 1 646,366
135	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	40,790	129,885 50,741	5 298,013 2 069,706
136	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	40,790	321,292 167,214	13 105,513 6 820,659

1	2	3	4	5	6	7
137	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	38,610	80,588 28,830	3 111,501 1 113,126
		<b>Total Pardoseli tip P5 - 40,79 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>30 227,047 14 001,808</b>
		<b>12.6. Pardoseli tip P6 - 39,19 m2</b>				
138	RpCE29A	Pelicula din polimeri folie antivapori	m2	39,190	26,295 8,650	1 030,504 338,984
139	IzF10A	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc vata minerala 130kg/m3 - 150 mm	m2	39,190	257,956 9,802	10 109,307 384,131
140	RpCE29A	Pelicula din polimeri de inalta densitate	m2	39,190	31,182 8,650	1 222,034 338,984
141	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	55,610	21,631 1,729	1 202,914 96,176
142	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,190	72,038 40,362	2 823,155 1 581,787
143	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-14	m2	39,190	172,586 96,869	6 763,640 3 796,277
144	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	39,190	129,885 50,741	5 090,197 1 988,521
145	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T cu fibre de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	39,190	73,357 40,362	2 874,875 1 581,787
146	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	39,190	298,227 144,149	11 687,520 5 649,181
147	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	25,140	80,586 28,830	2 025,920 724,786

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Pardoseli tip P6 - 39,19 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>44 830,066 16 480,614</b>
		<b>Total Finisare pardoseli Inclusiv salariu</b>				<b>1 381 427,09 8 384 299,519</b>
		<b>13. Balustrade</b>				
148	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox	m	24,902	1 255,251 69,191	31 258,257 1 722,996
149	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox cu sticla placi plexiglas 10 mm	m	73,199	3 325,102 69,192	243 394,119 5 064,797
150	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta Balustrada din inox	m	8,594	1 255,255 69,193	10 787,664 594,648
		<b>Total Balustrade Inclusiv salariu</b>				<b>285 440,040 7 382,441</b>
		<b>14. Finisare scara SCI-1</b>				
151	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	20,700	20,371 8,072	421,674 167,099
152	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	20,700	775,201 222,278	16 046,659 4 601,153
153	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	36,000	80,585 28,830	2 901,072 1 037,880

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Finisare scara SCI-1 Inclusiv salariu</b>				<b>19 369,405 5 806,132</b>
		<b>15. Iesire acoperis</b>				
154	CH10A1	Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg	kg	30,270	38,739 9,802	1 172,634 296,718
155	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	4,000	17,732 11,532	70,928 46,128
156	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,500	86,191 63,426	129,287 95,139
157	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m Iesire acoperis FAKRO 1080x1080 Velux	m2	1,170	7 621,609 103,788	8 917,283 121,432
		<b>Total Iesire acoperis Inclusiv salariu</b>				<b>10 290,132 559,417</b>
		<b>16. Finisare scara SCE-1</b>				
158	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,200	20,371 8,072	167,046 66,194
159	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	8,200	775,212 222,279	6 356,738 1 822,690
160	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	10,430	80,575 28,830	840,397 300,697
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Partea inferioara)	m2	19,360	4,485 1,730	86,837 33,500
162	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului Fasad	m2	19,360	128,553 88,220	2 488,787 1 707,947
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,360	4,485 1,730	86,837 33,500
164	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe	m2	19,360	40,863	791,112

1	2	3	4	5	6	7
		baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent k-0.67 (2 straturi)			17,384	336,561
		<b>Total Finisare scara SCE-1 Inclusiv salariu</b>				<b>10 817,754 4 301,089</b>
		<b>17. Finisare prag P1</b>				
165	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	11,500	20,370 8,072	234,257 92,833
166	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	11,500	775,216 222,282	8 914,988 2 556,241
167	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	7,410	80,594 28,830	597,202 213,630
		<b>Total Finisare prag P1 Inclusiv salariu</b>				<b>9 746,447 2 862,704</b>
		<b>18. Finisare prag P2</b>				
168	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	4,630	20,367 8,070	94,300 37,364
169	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	4,630	775,253 222,284	3 589,421 1 029,173
170	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	1,200	80,570 28,830	96,684 34,596
		<b>Total Finisare prag P2 Inclusiv salariu</b>				<b>3 780,405 1 101,133</b>
		<b>19. Finisarea teaca evacuare apa balcon</b>				
171	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	6,300	324,344 103,037	2 043,367 649,136
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,300	4,485 1,730	28,254 10,898
173	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,300	36,756 31,713	231,563 199,792

1	2	3	4	5	6	7
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,300	4,485 1,730	28,254 10,898
175	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,300	48,450 31,713	305,237 199,792
		<b>Total Finisarea teaca evacuare apa balcon Inclusiv salariu</b>				<b>2 636,675 1 070,516</b>
		<b>20. Cos p/u baschet - 2 seturi</b>				
176	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	4,500	76,111 76,111	342,500 342,500
177	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	4,500	17,875 17,875	80,436 80,436
178	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	4,500	51,414 50,164	231,364 225,739
179	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,476	1 079,103 265,164	513,653 126,218
180	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton CM-1 - 2 buc	kg	121,600	33,554 12,109	4 080,202 1 472,407

1	2	3	4	5	6	7
181	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	2,520	1 593,422 221,991	4 015,424 559,417
182	CL01A	Stilpi din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimei pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv CTM-1 - 2 buc	t	0,5204	29 721,726 1 037,857	15 467,186 540,101
183	IzD03C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina k-2	t	0,520	694,725 297,504	361,257 154,702
184	IzD04C	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,520	737,110 358,600	383,297 186,472
185	CG42A	Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn Aplicativ apnou baschet	m2	4,320	318,953 51,894	1 377,878 224,182
186	CN17C	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale	m2	10,800	79,991 51,894	863,903 560,455
187	CL20A	Aplicativ - Inel si plasa de baschet	buc	2,000	485,330 28,830	970,660 57,660
		<b>Total Cos p/u baschet - 2 seturi Inclusiv salariu</b>				<b>28 687,760 4 530,289</b>
		<b>21. Finisare soclu 63 m2</b>				
188	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului),	m2	150,410	290,834 99,060	43 744,305 14 899,575

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat 60 mm (87,4 mai jos de pereu si 63 soclu)				
189	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	63,000	20,371 8,072	1 283,398 508,561
190	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Clinker	m2	63,000	528,969 167,214	33 325,029 10 534,482
		<b>Total Finisare soclu 63 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>78 352,732 25 942,618</b>
		<b>22. Pereu - 113,26 m2</b>				
191	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	109,260	166,871 34,019	18 232,327 3 716,937
192	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,340	2 022,068 508,594	687,503 172,922
193	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	11,330	330,199 51,894	3 741,155 587,959
194	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	11,330	436,225 57,085	4 942,433 646,772
195	CO02A1	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje 5 cm asezate pe un strat din mortar fara ciment marca M 50-T gata preparat de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment	m2	113,260	204,646 43,245	23 178,208 4 897,929
196	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade k-4 (Strat total mortar sub plrci din beton la trotuar - 5 cm)	m2	113,260	49,310 27,677	5 584,801 3 134,686
		<b>Total Pereu - 113,26 m2 Inclusiv salariu</b>				<b>56 366,427 13 157,205</b>



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			6 301 617,99
		Contributii sociale si medicale	22,50 %			285 700,71
		Cheltuieli de transport	10,00 %			486 812,26
		Total	100,00 +			7 074 130,96
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 025 748,99
		Total	100,00 +			8 099 879,95
		Beneficiu de deviz	4,00 %			323 995,20
		Total	100,00 +			8 423 875,15
		TVA	20,00 %			1 684 775,03
		<b>Total deviz:</b>				<b>10 108 650,18</b>
		<b>Inclisiv salariu</b>				<b>1 269 780,93</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)