

Formularul nr. 1

Obiectivul: IALOVENI

Obiectul: Primaria Malcoci

Devizul: Lucrari de reparatie la acoperisul gimnaziului din satul Malcoci

Lista cu cantitatile de lucrari

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile.	m2	2657,09
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc.inclusiv asteriala	m3	106,28
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	500
4	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat.	m3	42,68
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor.	m3	48
6	RCsB21A	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm.	buc	340
7	RpCU07C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii .	buc	340
8	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice.	m3	42,68
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile .	m2	223,4
10	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.Armatura A I d-6	kg	1312,6
11	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante.Armatura A I d-12	kg	435,74

12	CD55A	Zidarie din blocuri Bricston gr200 la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	32
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic.	m3	36,06
14	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	66,71
15	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100*30 mm), la constructii obisnuite. Norma la scinduri 0.009m3	m2	2657,09
16	CN50A	Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	126,68
17	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	126,68
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.170 g/mp	m2	2657,09
19	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab).0.5mm culoarea coordonata cu beneficiar	m2	2657,09
20	CE31C man 0.5	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m.consum prevaz 1.5ml /m2 ;rigle 0.02m3 /m2 ; scinduri de rasinoase lambriu-1.05m2/m2	m2	270
21	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	5,4
22	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul .	m2	270
23	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv.d-150	m	400
24	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv.d-150	m	300
25	TrI1AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1.	t	149,68
26	TrB05A2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	149,68
27	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5t la distanta de 10 km.	t	149,68
28	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore).	m2	400

Srl Piramidgrup

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

