

Reparatia unor sectoare de strazi in s.Zgurita r-n Drochia

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 904 249,01 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	150,21	94,60	14 210,21
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	134,60	94,60	12 733,16
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,78	94,60	168,06
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	64,00	94,60	6 054,29
Total manopera						33 165,71

Materiale:

1.	111100010001311	Beton asfaltic dens BA16 rul. 50/70 conform CPD.02.25:2021	t	253,05	1 829,50	462 951,32
2.	11411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 16-32 mm LA30	m3	1,38	363,00	500,94
3.	1212121212121	apa	m3	67,30	20,00	1 346,00
4.	12666122800561	Tuburi din beton armat TS60-25	m3	2,10	8 400,00	17 640,00
5.	14111222016601	Amestec de agregate concasate de calcar sort. 0-32 mm	m3	33,92	338,00	11 464,69
6.	1411122201752	Agregate concasate de calcar sort. 32-63 mm LA30	m3	148,37	351,00	52 076,47
7.	14111222017521	Agregate concasate de calcar sort. 8-16 mm LA30	m3	30,96	363,00	11 237,75
8.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	4 500,00	149,85
9.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,14	15 000,00	2 121,00
10.	23203226000401	Emulsie de bitum	t	1,67	13 000,00	21 664,50
11.	2663102100000-1	Beton C16/20 XF1	m3	0,92	1 750,00	1 606,50
12.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,00	5 000,00	16,50
13.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	45,41	60,00	2 724,49
14.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,16	1 700,00	273,87
15.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	4,71	20,00	94,22
16.	4100126202818	Apa	m3	0,15	20,00	3,00
Total materiale de construcții						585 871,10

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,50	250,00	126,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,25	250,00	63,00
3.	2922140007000	Macara	h-ut	4,55	550,00	2 505,14

4.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,49	200,00	97,08
5.	29522200003547	Autogreder	h-ut	10,44	800,00	8 356,00
6.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,92	800,00	4 732,48
7.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	22,13	450,00	9 957,69
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	72,18	500,00	36 089,65
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,27	500,00	7 133,80
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	7,40	450,00	3 331,35
11.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,27	800,00	11 414,08
12.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,85	600,00	512,34
13.	2952270004020	Placa vibratoare, greut.=1,6 tf, motor ardere int.<10 CP	h-ut	0,20	250,00	49,75
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,13	250,00	32,10
15.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,91	500,00	955,65
16.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,06	500,00	531,00
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,65	500,00	326,40
18.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	8,08	500,00	4 038,00
Total utilaje de construcții						90 251,51

Total:

Прямые затраты	lei	709 288,32
CASM	24,00 %	7 959,77
Total	100,00 +	717 248,09
Cheltuieli de regie	3,00 %	21 517,44
Total	100,00 +	738 765,53
Beneficiu	2,00 %	14 775,31
Total	100,00 +	753 540,84
TVA	20,00 %	150 708,17

Total deviz:

904 249,01

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)