

**Lucrari de reparatie a cantienei la
Liceul teatral orasanesc "Iurie
Harmelin" mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Lucrari de reparatie a cantienei la Liceul teatral orasanesc "Iurie Harmelin" mun.Chisinau

Valoarea de deviz 851 700,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de reparatie				
		I.1. Depozit de legume				
		I.1.1. Tavan				
1	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,00	259,83 162,29	1 558,99 973,76
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,00	5,59 2,55	33,53 15,29
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,00	54,28 46,73	325,69 280,40
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,00	59,38 46,73	356,31 280,40
		<i>Total</i>	lei			2 274,52
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 274,52 1 549,85
		I.1.2. Pereti				
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	32,00	24,09 22,94	770,94 734,14
6	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	32,00	129,74 101,96	4 151,57 3 262,85

1	2	3	4	5	6	7
7	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	18,00	<u>365,06</u> 191,18	<u>6 571,00</u> 3 441,28
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,00	<u>5,59</u> 2,55	<u>78,25</u> 35,69
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	14,00	<u>123,28</u> 103,66	<u>1 725,85</u> 1 451,29
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	14,00	<u>27,60</u> 16,99	<u>386,43</u> 237,92
11	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,00	<u>54,28</u> 46,73	<u>759,98</u> 654,27
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	14,00	<u>5,59</u> 2,55	<u>78,25</u> 35,69
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,00	<u>59,38</u> 46,73	<u>831,37</u> 654,27
14	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x200 montate in zidarie	buc	1,00	<u>122,34</u> 42,49	<u>122,34</u> 42,49
		<i>Total</i>	lei			15 475,98
		Total Pereti Inclusiv salariu				15 475,98 10 549,89
		1.1.3. Pardosea				
15	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,00	<u>68,23</u> 66,28	<u>409,36</u> 397,66
16	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	6,00	<u>27,24</u> 25,49	<u>163,44</u> 152,94
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	6,00	<u>95,84</u> 59,48	<u>575,01</u> 356,87
18	CG47C	Pardoseli din placi de gresie	m2	6,00	<u>274,23</u>	<u>1 645,39</u>

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm			100,27	601,59
		<i>Total</i>	lei			2 793,20
		Total Pardosea Inclusiv salariu				2 793,20 1 509,06
		<i>Total</i>	lei			20 543,70
		Total Depozit de legume Inclusiv salariu				20 543,70 13 608,80
		1.2. Depozit de crupe				
		1.2.1. Tavan				
19	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,00	<u>259,83</u> 162,29	<u>2 858,14</u> 1 785,22
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,00	<u>5,59</u> 2,55	<u>61,48</u> 28,04
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	11,00	<u>54,28</u> 46,73	<u>597,12</u> 514,07
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,00	<u>59,38</u> 46,73	<u>653,22</u> 514,07
		<i>Total</i>	lei			4 169,96
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 169,96 2 841,40
		1.2.2. Pereti				
23	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	42,24	<u>24,09</u> 22,94	<u>1 017,65</u> 969,08
24	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	42,24	<u>129,73</u> 101,96	<u>5 479,99</u> 4 306,96
25	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	22,24	<u>365,06</u> 191,18	<u>8 118,84</u> 4 251,90

1	2	3	4	5	6	7
		de cca 2 cm grosime				
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00	5,59 2,55	111,78 50,98
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	20,00	123,28 103,66	2 465,51 2 073,27
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	20,00	27,60 16,99	552,03 339,88
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	20,00	54,28 46,73	1 085,67 934,67
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	20,00	5,59 2,55	111,78 50,98
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	20,00	59,38 46,73	1 187,67 934,67
32	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 150x200 montate in zidarie	buc	1,00	122,34 42,49	122,34 42,49
		<i>Total</i>	lei			20 253,26
		Total Pereti Inclusiv salariu				20 253,26 13 954,88
		1.2.3. Pardosea				
33	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	11,00	68,23 66,28	750,49 729,04
34	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	11,00	27,24 25,49	299,65 280,40
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,00	95,84 59,48	1 054,19 654,27
36	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	11,00	274,22 100,26	3 016,46 1 102,91
		<i>Total</i>	lei			5 120,79
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 120,79 2 766,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			29 544,01
		Total Depozit de crupe Inclusiv salariu				29 544,01 19 562,90
		1.3. Coridor S=3,64				
		1.3.1. Tavan				
37	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	3,64	<u>259,82</u> 162,28	<u>945,74</u> 590,71
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,64	<u>5,58</u> 2,54	<u>20,32</u> 9,26
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,64	<u>54,29</u> 46,73	<u>197,61</u> 170,11
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,64	<u>59,38</u> 46,73	<u>216,14</u> 170,11
		<i>Total</i>	lei			1 379,81
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 379,81 940,19
		1.3.2. Pereti				
41	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	26,24	<u>24,09</u> 22,94	<u>632,18</u> 602,01
42	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	26,24	<u>129,73</u> 101,96	<u>3 404,21</u> 2 675,53
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,24	<u>5,59</u> 2,55	<u>146,64</u> 66,87
44	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	26,24	<u>123,28</u> 103,66	<u>3 234,76</u> 2 720,14
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,24	<u>27,60</u> 16,99	<u>724,27</u> 445,92
46	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	26,24	<u>54,28</u> 46,73	<u>1 424,39</u> 1 226,29

1	2	3	4	5	6	7
		si tavanelor				
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,24	5,59 2,55	146,64 66,87
48	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,24	59,38 46,73	1 558,22 1 226,29
		<i>Total</i>	lei			11 271,31
		Total Pereti Inclusiv salariu				11 271,31 9 029,92
		1.3.3. Pardosea				
49	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	3,64	68,25 66,30	248,42 241,32
50	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	3,64	27,24 25,49	99,16 92,78
51	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,64	95,84 59,48	348,85 216,50
52	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	3,64	274,23 100,26	998,21 364,95
		<i>Total</i>	lei			1 694,64
		Total Pardosea Inclusiv salariu				1 694,64 915,55
		<i>Total</i>	lei			14 345,76
		Total Coridor S=3.64 Inclusiv salariu				14 345,76 10 885,66
		1.4. Coridor S=24.2				
		1.4.1. Tavan				
53	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	18,80	21,24 21,24	399,36 399,36
54	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	18,80	259,83 162,29	4 884,79 3 051,10
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,80	5,59 2,55	105,07 47,92
56	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	18,80	54,28 46,73	1 020,53 878,59

1	2	3	4	5	6	7
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,80	<u>59,38</u> 46,73	<u>1 116,41</u> 878,59
		<i>Total</i>	lei			7 526,16
		Total Tavan Inclusiv salariu				7 526,16 5 255,56
		1.4.2. Pereti				
58	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	84,00	<u>21,24</u> 21,24	<u>1 784,37</u> 1 784,37
59	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,40	<u>339,50</u> 335,62	<u>135,80</u> 134,25
60	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	84,00	<u>24,09</u> 22,94	<u>2 023,72</u> 1 927,12
61	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,00	<u>129,74</u> 101,96	<u>10 897,87</u> 8 564,98
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,00	<u>5,59</u> 2,55	<u>469,48</u> 214,12
63	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	84,00	<u>123,28</u> 103,66	<u>10 355,12</u> 8 707,73
64	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	84,00	<u>27,60</u> 16,99	<u>2 318,55</u> 1 427,50
65	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	84,00	<u>54,28</u> 46,73	<u>4 559,82</u> 3 925,62
66	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	84,00	<u>5,59</u> 2,55	<u>469,48</u> 214,12
67	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,00	<u>59,38</u> 46,73	<u>4 988,20</u> 3 925,61

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			38 002,41
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 002,41
		1.4.3. Pardosea				30 825,42
68	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	24,20	68,23 66,28	1 651,09 1 603,90
69	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	24,20	27,24 25,49	659,23 616,88
70	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,20	1 151,48 1 147,09	1 381,77 1 376,51
71	CA04A4	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	1,60	1 864,65 777,47	2 983,44 1 243,96
72	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	48,60	35,65 4,50	1 732,80 218,89
73	CB02B	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4,00	123,16 80,72	492,63 322,89
74	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,20	95,83 59,48	2 319,11 1 439,39
75	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	24,20	274,23 100,26	6 636,26 2 426,40
		<i>Total</i>	lei			17 856,33
		Total Pardosea Inclusiv salariu				17 856,33
		9 248,82				
		<i>Total</i>	lei			63 384,90
		Total Coridor S=24.2 Inclusiv salariu				63 384,90
		1.5. Sala de mese nr.1				45 329,80
		1.5.1. Tavan				
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	36,00	21,24 21,24	764,73 764,73

1	2	3	4	5	6	7
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	36,00	259,83 162,29	9 353,88 5 842,54
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	36,00	5,59 2,55	201,21 91,77
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	36,00	54,28 46,73	1 954,19 1 682,40
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,00	59,38 46,73	2 137,81 1 682,41
		<i>Total</i>	lei			14 411,82
		Total Tavan Inclusiv salariu				14 411,82 10 063,85
		1.5.2. Pereti				
81	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	72,00	21,24 21,24	1 529,46 1 529,46
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	72,00	24,09 22,94	1 734,62 1 651,82
83	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	72,00	129,74 101,96	9 341,03 7 341,41
84	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	72,00	365,06 191,18	26 283,99 13 765,14
		<i>Total</i>	lei			38 889,10
		Total Pereti Inclusiv salariu				38 889,10 24 287,83
		1.5.3. Pardosea				
85	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	36,00	68,23 66,28	2 456,16 2 385,96

1	2	3	4	5	6	7
86	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,00	27,24 25,49	980,68 917,68
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	36,00	95,84 59,48	3 450,06 2 141,24
88	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	36,00	274,23 100,26	9 872,21 3 609,53
		<i>Total</i>	lei			16 759,11
		Total Pardosea Inclusiv salariu				16 759,11 9 054,41
		<i>Total</i>	lei			70 060,03
		Total Sala de mese nr.1 Inclusiv salariu				70 060,03 43 406,09
		1.6. Sala de mese nr.2				
		1.6.1. Tavan				
89	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	48,00	21,24 21,24	1 019,64 1 019,64
90	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	48,00	259,83 162,29	12 471,83 7 790,05
91	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,00	5,59 2,55	268,28 122,36
92	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	48,00	54,28 46,73	2 605,60 2 243,21
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,00	59,38 46,73	2 850,40 2 243,21
		<i>Total</i>	lei			19 215,75
		Total Tavan Inclusiv salariu				19 215,75 13 418,47
		1.6.2. Pereti				
94	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	84,00	21,24 21,24	1 784,37 1 784,37
95	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	84,00	24,09 22,94	2 023,72 1 927,12

1	2	3	4	5	6	7
96	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	84,00	<u>129,74</u> 101,96	<u>10 897,87</u> 8 564,98
97	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	84,00	<u>365,06</u> 191,18	<u>30 664,66</u> 16 059,33
		<i>Total</i>	lei			45 370,62
		Total Pereti Inclusiv salariu				45 370,62 28 335,80
		1.6.3. Pardosea				
98	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	48,00	<u>68,23</u> 66,28	<u>3 274,88</u> 3 181,28
99	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	48,00	<u>27,24</u> 25,49	<u>1 307,56</u> 1 223,56
100	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Primer)	m2	48,00	<u>11,40</u> 3,40	<u>547,37</u> 163,14
101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	48,00	<u>95,84</u> 59,48	<u>4 600,09</u> 2 855,00
102	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	48,00	<u>274,23</u> 100,26	<u>13 162,84</u> 4 812,70
		<i>Total</i>	lei			22 892,74
		Total Pardosea Inclusiv salariu				22 892,74 12 235,68
		<i>Total</i>	lei			87 479,11
		Total Sala de mese nr.2 Inclusiv salariu				87 479,11 53 989,95
		1.7. Incaperea de spalare a vaselor				
		1.7.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,00	<u>259,83</u> 162,29	<u>3 117,93</u> 1 947,51
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,00	<u>5,59</u> 2,55	<u>67,07</u> 30,59
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	12,00	<u>54,28</u> 46,73	<u>651,40</u> 560,80
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,00	<u>59,38</u> 46,73	<u>712,60</u> 560,80
		<i>Total</i>	lei			4 549,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 549,00 3 099,70
		1.7.2. Pereti				
107	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	24,00	<u>136,31</u> 135,95	<u>3 271,41</u> 3 262,84
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	48,00	<u>24,09</u> 22,94	<u>1 156,41</u> 1 101,21
109	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	48,00	<u>129,74</u> 101,96	<u>6 227,35</u> 4 894,27
110	CI06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	48,00	<u>365,06</u> 191,18	<u>17 522,67</u> 9 176,76
		<i>Total</i>	lei			28 177,84
		Total Pereti Inclusiv salariu				28 177,84 18 435,08
		1.7.3. Pardosea				
111	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	12,00	<u>68,23</u> 66,28	<u>818,72</u> 795,32

1	2	3	4	5	6	7
112	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	12,00	27,24 25,49	326,90 305,90
113	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (Primer)	m2	12,00	11,40 3,40	136,86 40,79
114	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,00	95,83 59,48	1 150,01 713,74
115	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	12,00	274,23 100,27	3 290,78 1 203,18
		<i>Total</i>	lei			5 723,27
		Total Pardosea Inclusiv salariu				5 723,27 3 058,93
		<i>Total</i>	lei			38 450,11
		Total Incaperea de spalare a vaselor Inclusiv salariu				38 450,11 24 593,71
		1.8. Timplarii				
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	18,24	35,68 35,68	650,88 650,88
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	18,24	1 500,91 68,82	27 376,65 1 255,35
118	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	2,40	1 400,97 47,58	3 362,33 114,20
119	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	6,00	1 115,33 93,47	6 691,98 560,80
120	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	90,00	80,78 71,37	7 269,97 6 423,73
121	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la	m2	31,50	23,91 11,90	753,25 374,72

1	2	3	4	5	6	7
		pereti si tavane interioare				
122	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	31,50	173,29 126,27	5 458,53 3 977,36
123	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	31,50	27,60 16,99	869,45 535,31
124	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,50	123,27 103,66	3 883,16 3 265,40
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,50	5,59 2,55	176,06 80,30
126	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	31,50	54,28 46,73	1 709,91 1 472,11
127	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,50	5,59 2,55	176,06 80,30
128	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,50	59,38 46,73	1 870,58 1 472,11
129	CK18C	Montarea coltare din aluminiu (de exclus suruburi)	m	90,00	25,86 22,09	2 327,04 1 988,30
		<i>Total</i>	lei			62 575,85
		Total Timplarii Inclusiv salariu				62 575,85 22 250,87
		1.9. Sistema de incalzire				
130	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,60	13,60 13,60	89,73 89,73
131	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,00	8,50 8,50	101,96 101,96
132	RpIC19B	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4"	m	62,40	39,35 32,29	2 455,33 2 014,81
133	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm K22-500/2000 (с краном "Маевского",	buc	2,00	2 424,25 67,98	4 848,50 135,95

1	2	3	4	5	6	7
		заглушками, элементами крепления)				
134	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm K22-500/1500 (с краном "Маевского", заглушками, элементами крепления)	buc	4,00	$\frac{1\ 864,96}{55,23}$	$\frac{7\ 459,86}{220,92}$
135	ID01C	Robinet cu ventil cu dublu reglaj ((robinet cu cap termostatic+retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"	buc	6,00	$\frac{296,09}{23,79}$	$\frac{1\ 776,54}{142,75}$
136	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32 mm (труба из полипропилена стабилизированного, PPR)	m	28,60	$\frac{71,51}{38,24}$	$\frac{2\ 045,05}{1\ 093,56}$
137	IC35C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25 mm (труба из полипропилена стабилизированного, PPR)	m	34,80	$\frac{57,86}{33,99}$	$\frac{2\ 013,64}{1\ 182,78}$
138	IC38C	Piesa de racordare (Cot 90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	5,00	$\frac{23,87}{17,84}$	$\frac{119,36}{89,22}$
139	IC38C	Piesa de racordare (Cot 45*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00	$\frac{24,21}{17,84}$	$\frac{96,85}{71,37}$
140	IC38B	Piesa de racordare (Cot 90*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,00	$\frac{21,17}{15,29}$	$\frac{254,04}{183,54}$
141	IC38B	Piesa de racordare (Cot 45*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,00	$\frac{20,41}{15,29}$	$\frac{244,92}{183,54}$
142	IC38I	Piesa de racordare (Teu 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00	$\frac{38,41}{25,49}$	$\frac{153,65}{101,96}$

1	2	3	4	5	6	7
143	IC38C	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00	26,64 17,84	106,57 71,37
144	IC38B	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	4,00	23,07 15,30	92,28 61,18
145	ID04B	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2"	buc	8,00	646,01 21,24	5 168,08 169,94
146	IC38D	Piesa de racordare (Racord olandez 1 1/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,00	135,43 20,39	541,71 81,57
147	RpCU05H1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	4,00	54,38 54,38	217,52 217,52
148	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	4,00	24,63 20,39	98,52 81,57
149	IC40A	Clipsa pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire Clipsa d-32mm	buc	18,00	23,27 16,99	418,84 305,89
150	IC40A	Clipsa pentru fixarea conductelor pentru instalatia de incalzire Clipsa d-25mm	buc	25,00	22,32 16,99	557,97 424,85
151	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	63,40	9,25 7,65	586,28 484,84
152	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	63,40	6,80 6,80	430,97 430,97
		<i>Total</i>	lei			29 878,17
		Total Sistema de incalzire Inklusiv salariu				29 878,17 7 941,79
		1.10. Lucrari tehnico-sanitare				

1	2	3	4	5	6	7
153	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	7,00	80,72 80,72	565,05 565,05
154	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	7,00	72,22 72,22	505,57 505,57
155	RpSA04A	Demontarea tevii din policrotura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	12,40	5,10 5,10	63,22 63,22
156	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	7,20	6,80 6,80	48,94 48,94
157	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	3,40	67,13 67,13	228,23 228,23
158	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00	1 807,31 399,36	1 807,31 399,36
159	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	7,00	806,51 157,19	5 645,59 1 100,36
160	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	7,00	687,40 140,20	4 811,80 981,40
161	SE59A	Distribuitor de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,00	263,26 29,74	1 053,04 118,96
162	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	11,00	88,17 25,49	969,84 280,40
163	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20-25 mm	m	52,80	98,83 53,53	5 218,05 2 826,44
164	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	7,20	66,31 21,24	477,42 152,95

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			443 667,92
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			60 888,99
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			13 127,41
		<i>Total</i>				517 684,32
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			75 064,22
		<i>Total</i>				592 748,54
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			35 564,91
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				628 313,45 253 704,13
		2. Lucrari electrice				
		2.1. Lucrari de constructie				
176	RpCU06A1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	58,00	<u>45,48</u> 42,48	<u>2 638,13</u> 2 464,13
177	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	58,00	<u>24,63</u> 20,39	<u>1 428,53</u> 1 182,79
		<i>Total</i>	lei			4 066,66
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			875,26
		<i>Transportul materialelor</i>	7 %			14,97
		<i>Total</i>				4 956,89
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			718,75
		<i>Total</i>				5 675,64
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			340,54
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				6 016,18 3 646,92
		2.2. Lucrari de montare				
178	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (interrupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	20,00	<u>5,10</u> 5,10	<u>101,96</u> 101,96
179	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	<u>499,62</u> 499,62	<u>499,62</u> 499,62
180	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	12,00	<u>18,69</u> 18,69	<u>224,32</u> 224,32
181	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru	m	200,00	<u>6,80</u> 6,80	<u>1 359,52</u> 1 359,52

1	2	3	4	5	6	7
		executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp				
182	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 600x600	buc	29,00	419,88 23,79	12 176,40 689,96
183	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi cu inscriptie "IESIRE"	buc	2,00	359,28 129,16	718,57 258,31
184	RpEE01A	Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	8,00	66,14 22,94	529,14 183,54
185	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,00	74,25 26,34	594,00 210,73
186		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc	16,00	4,51 0,00	72,16 0,00
187	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 310x335x130; ЦПБ-24з-1 IP31	buc	1,00	282,28 201,38	282,28 201,38
188	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-63A	buc	2,00	368,74 238,76	737,47 477,53
189	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АД12М-2р С16А 30mA	buc	2,00	201,60 132,55	403,21 265,11
190	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10	buc	5,00	201,60 132,55	1 008,00 662,77
191	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16	buc	4,00	201,60 132,55	806,39 530,21
192	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2Р/16/30mA	buc	1,00	201,59 132,55	201,59 132,55

1	2	3	4	5	6	7
193	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm	100 m	2,20	<u>3 227,73</u> 2 022,29	<u>7 101,00</u> 4 449,03
194	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 32 mm	100 m	0,20	<u>4 438,60</u> 2 922,95	<u>887,72</u> 584,59
195	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm ²	100 m	2,80	<u>524,14</u> 476,68	<u>1 467,59</u> 1 334,71
196	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	0,20	<u>1 025,15</u> 951,65	<u>205,03</u> 190,33
197	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 5x10mm ²	m	20,00	<u>101,89</u> 0,00	<u>2 037,80</u> 0,00
198	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm ²	m	220,00	<u>18,96</u> 0,00	<u>4 171,20</u> 0,00
199	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	160,00	<u>11,53</u> 0,00	<u>1 844,80</u> 0,00
200	08-03-529-1	Contactator КМИ-34062 40А	buc	2,00	<u>662,87</u> 290,60	<u>1 325,74</u> 581,19
201		Sina 3L+PEN4*11	buc	1,00	<u>114,00</u> 0,00	<u>114,00</u> 0,00
202		Sina ШНИ-8x12-24У2-ж	buc	1,00	<u>237,50</u> 0,00	<u>237,50</u> 0,00
203		Din рейка (20cm)	buc	4,00	<u>76,00</u> 0,00	<u>304,00</u> 0,00
204		Teava metalica d32mm	m	15,00	<u>11,40</u> 0,00	<u>171,00</u> 0,00
		<i>Total</i>	lei			39 582,01
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			3 104,97
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			1 751,50
		<i>Total</i>				44 438,48
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			9 832,39
		<i>Total</i>				54 270,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 256,25
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				57 527,12 12 937,36
		<i>Total</i>	lei			63 543,30
		Total Lucrari electrice				63 543,30

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				16 584,28
		3. Utilaj				
205		Masa calda, asezat pe pardosela, bain-marie, tip bufet avind dimensiuni de .1800 x 750 x 1220 mm	buc	1,00	14 000,00 0,00	14 000,00 0,00
206		Dulap ЩРВ-24з-1 IP31	buc	1,00	617,50 0,00	617,50 0,00
207		Automat BH32/3P/63A	buc	2,00	71,25 0,00	142,50 0,00
208		Automat АД12М-2р С16А 30mA	buc	2,00	142,50 0,00	285,00 0,00
209		Automat ВА47-29/1/В/10	buc	5,00	42,75 0,00	213,75 0,00
210		Automat ВА47-29/1/С/16	buc	4,00	28,50 0,00	114,00 0,00
211		Automat АВДТ-32/2Р/16/30mA	buc	1,00	171,00 0,00	171,00 0,00
212		Sursa de alimentare neitrupta 8 ore	buc	1,00	1 757,50 0,00	1 757,50 0,00
213		Расцепитель независимый РН-47	buc	1,00	380,00 0,00	380,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			17 681,25
		<i>Achizitionare-depozitare</i>	1,2 %			212,18
		Total Utilaj Inclusiv salariu				17 893,43

		Total	lei	709 750,18
		TVA	20 %	141 950,04
				851 700,22
		Total deviz: Inclusiv salariu		270 288,41

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Liceul teatral orasanesc "Iurie Harmelin"
mun.Chisinau

(funcția, semnătura, numele, prenumele)