

Gradinita de copii s.Zimbreni rn.Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-6-1 Lucrari de reparatie a pavilioanelor de joaca pentru copii

Valoarea de deviz 173 926,05 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Foisor (Pavilioane de vara - 5 buc.)				
1	CK17A2	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat	m2	45,000	250,776 83,200	11 284,938 3 744,000
2	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)Stresina si fronton	m2	45,000	172,833 30,550	7 777,463 1 374,750
3	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti	m2	107,500	12,277 3,240	1 319,821 348,300
4	CF30A	Tencuieli de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	107,500	84,262 32,940	9 058,165 3 541,050
5	CG04A	Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m2	135,000	179,650 25,450	24 252,750 3 435,750
6	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	105,000	61,951 18,700	6 504,855 1 963,500

1	2	3	4	5	6	7
7	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	185,000	172,833 30,550	31 974,153 5 651,750
8	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din OSB 15mm cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	185,000	163,354 61,800	30 220,425 11 433,000
		<i>Total</i>	Lei			122 392,570
		Total Foisor (Pavilioane de vara - 5 buc.) Inclusiv salariu				122 392,570 31 492,100
		2. Imprejmuire din elemente metalice (gard)				
9	TsA03C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,8 m adincime teren tareV=5,0m.l.x0,3x0,6(h)m=	m3	0,900	74,420 74,420	66,978 66,978
10	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, pentru turnarea betonului (V=5,0m.l.x0,4x2=	m2	4,000	53,195 28,150	212,780 112,600
11	CA09A2	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat manual (V=5,0m.l.x0,3x1,0(h)m=	m3	1,500	867,600 99,900	1 301,400 149,850
12	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat	kg	495,000	19,620 2,060	9 711,999 1 019,700
		<i>Total</i>	Lei			11 293,157
		Total Imprejmuire din elemente metalice (gard) Inclusiv salariu				11 293,157 1 349,128

		Total	Lei	133 685,71
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	7 389,28
		Transportarea	1 %	1 007,51
		Total		142 082,50

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltueli de regie	1 %			1 420,83
		Total				143 503,33
		Beneficiul de deviz	1 %			1 435,04
		Total				144 938,37
		Tva	20 %			28 987,68
						173 926,05
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				32 841,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)