

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului **Procuratura Generala a Republicii Moldova**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Procuratura Generala a Republicii Moldova**
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de reparație a scărilor, organizare a accesului pentru persoane cu dizabilități și amenajare parțială a teritoriului, sediul Procuraturii Orhei, oficiul Rezina.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Noduri sanitare, sufragerie.		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,0000
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	2,0000
3	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm	m	3,0000
4	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	3,0000
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	29,4400
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	16,6500
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	23,6000
8	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,2800
9	RpCJ24A	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, driscuite, cu mortar de var-ciment marca 100-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m	28,0000
10	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M	m2	23,6000

1	2	3	4	5
		100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane		
11	CF15C apl	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane, Kmateriale si mecanisme=4 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=4,0000 Коэффициент к машинам=4,0000	m2	23,6000
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,1000
13	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,1000
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,1000
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,1000
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti. (Rezistenta la frecare umeda (clasa 1 de lavabilitate conform SR EN 13300:2002) rezistenta la curatare, la dezinfectanti pe baza de apa si agenti de curatare casnici, culoare alb).	m2	49,1000
17	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,6500
18	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), (dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	16,6500
19	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), (dimensiuni, culoare de coordonat cu beneficiarul) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	20,5200

1	2	3	4	5
20	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu inclusiv usi incorporate (2000x1000- 1 buc, 2000x800- 1 buc) la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii, (compartimentarea WCelor)	m2	10,7300
21	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. Usa cu gr.40mm, cu carcasa din lemn stratificat de rasinoase si placata cu MDF de densitate inalta de 8-10 mm pe ambele parti si furnir natural.Umplutura: PAL perforat/Fagure de stabilizare .Finisaj: vopsea ecologica cu protectie UV in 3 straturi.Ancadramentul din MDF . (tip, culoare de coordonat cu beneficiarul)	m2	4,2000
22	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,6500
23	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm, Teava PVC, d50x1,8 SN4	m	3,0000
24	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm, Teava PVC, d110x2,2 SN4	m	3,0000
25	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Piesa de curatare PVC d50	buc	1,0000
26	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Piesa de curatare PVC d110	buc	1,0000
27	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	2,0000

1	2	3	4	5
		garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Reductie d110/50		
28	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Cot PP d50, 45gr	buc	4,0000
29	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm ,Cot PP d110, 45gr	buc	2,0000
30	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm, Ramificatie PP d 50x50/45gr	buc	2,0000
31	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm, Ramificatie PP d 110x110/45gr	buc	2,0000
32	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a., Lavoar din faianta ci sifon butelie din material plastic Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc	2,0000
33	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", Amestecator cu camera de amestecare sus	buc	2,0000
34	RpSC24A1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S, Vas de clozet din faianta cu policoarta monolita, evacuare inclinata si rezervuor de asezare jos, cu scaun Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtisuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300	buc	2,0000

1	2	3	4	5
35	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,0200	buc	1,0000
36	SE59A	Uscator de mini , montat pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (aracet, holtzsuruburi=1,0200	buc	1,0000
		2. Scari		
37	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	384,0000
38	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	63,7400
39	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	63,7400
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	32,8000
41	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	162,0000
42	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	162,0000
43	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr 4 100x100	kg	147,8800
44	CG22A3	Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	2,6500
45	RpCL14A	Repararea treptelor din Beton clasa C16/20, turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate	m	82,8000
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu Betonkontakt	m2	71,3000

1	2	3	4	5
47	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv hidrofoab: cu suprafata antiderapanta, clasa de trafic intens,	m2	68,4400
48	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	23,8000
49	CF15A	Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	44,6000
50	CF50B apl.	Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	44,6000
51	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	44,6000
52	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	44,6000
53	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	24,0000
54	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,3840
55	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent, balustrade din demontare (fara pret)	kg	384,0000
56	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=850 mm mina curenta d=40 strune d=16 (3 bare) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a)	m	10,4000
		3. Rampa de acces pentru persoane cu dezabilitati		

1	2	3	4	5
57	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,3800
58	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,1000
59	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0210
60	RpCC05A	Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrug, grinzi, stilpi de pina la 20 m inaltime	m2	24,2000
61	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,6000
62	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	384,0000
63	CA04F02	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat manual conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice, Beton C16/20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	3,4200
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor cu Betonkontakt	m2	17,3000
65	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor 60*60 cm gr 10 mm, cu suprafata antiderapanta, clasa de trafic intens, pe clei hidrofof	m2	16,7000
66	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	6,8000
67	CH06A aplicativ	Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=850 mm mina curenta	m	16,9000

1	2	3	4	5
		d=40 strune d=16 (3 bare) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a), (miina curenta dubla cu inaltime de 70 cm si 90 cm)		
68	CH06B	Mina curenta din INOX d=40mm , prevazuti cu rondelile sudate, fixata pe beton, confectionata din tevi de inox, pentru persoane cu dizabilitati (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a)	m	5,4000
		4. Pireu, amenajare.		
69	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	6,1400
70	RpCM33B	Demontarea placajelor din piatra artificiala	m2	18,0000
71	RpCM14A	Placaje din piatra artificiala, cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv chituiria cu chit de rosturi Material marunt(cirpe, dreptare etc.)=1,0100	m2	24,2000
72	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	12,8000
73	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	10,5000
74	pret furnizor	Argila	m3	10,5000
75	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20- 30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,1050
76	CC03C	Montare plase sudate .(Plasa sudata VR-1 pentru armare 100x100 D-4,0mm)	kg	191,2600
77	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau	m3	8,1400

1	2	3	4	5
		beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa..., Beton C20 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150		
78	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv. Grad de compactare 98%	100m2	0,2180
79	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. Piatra sparta LA30 fr. 8-16 mm, 200mm	m3	3,2700
80	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm/ Pavaj vibropresat sur, gr.60mm	m2	21,8000
81	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1140
82	TsH04A	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm	m2	76,0000
83	TsH05B	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime	m2	76,0000
84	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,7600
85	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,7600

Președinte grup de lucru

Iuri LEALIN