

## Ремонт ограждения на территории кладбища в с Кириет-лунга

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 291 718,81 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Земляные работы</b>				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 м3в одном месте , без крепления)	m3	9,2800	263,41 263,41	2 444,42 2 444,42
		<b>Total Земляные работы Inclusiv salariu</b>				<b>2 444,42 2 444,42</b>
		<b>2. Ограждение</b>				
2	CO08A	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m	m	110,0000	1 622,48 93,47	178 473,02 10 281,37

1	2	3	4	5	6	7
		latime si o placa traforata de 0,4 m latime (Ограждения из сборных ж/б элементов, со столбами на расстоянии 2,5 м друг от друга, высотой ограждения 1,2 м, высотой столбов 1,7 м и из панели, состоящей из 2-х полных плит, шириной 0,4 м и 1 выпиленной плиты, шириной 0,4 м ) ***ж/б ограждение из опор высотой 2,2м., через 2м., между ними 3 декор плиты 2x0,5м ***stilp din beton armatprefabricat норма 1.12v/.***Placi din beton armat pline норма 3м., цемент песок щебень вода - 0				
		<b>Total Ограждение Inclusiv salariu</b>				<b>178 473,02 10 281,37</b>

	Total	lei	180 917,44
	CASM	24,00 %	3 054,19
	Transport	10,00 %	16 324,17
	Total cheltuieli directe	100,00 +	200 295,80
	Cheltuieli de regie	14,50 %	29 042,89
	Total	100,00 +	229 338,69
	Beneficiu de deviz	6,00 %	13 760,32
	Total	100,00 +	243 099,01
	TVA	20,00 %	48 619,80
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>291 718,81 12 725,79</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт ограждения на  
территории кладбища в с  
Кириет-лунга**

Formular Nr.3

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 291 718,81 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

**Manopera :**

1.	7123030012500	Montator P.B	h-om	99,000	84,97	8 412,030
2.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	22,000	84,97	1 869,340
3.	9312040019600	Sapator	h-om	28,768	84,97	2 444,417
<b>Total manopera</b>						<b>12 725,79</b>

**Materiale:**

1.	2661112800650	Placi din beton armat pline декор ограждение	buc	338,910	390,00	132 174,900
2.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	9,038	0,00	0,000
3.	28111063020502	Stilp din beton armat prefabricat жб опоры	buc	124,267	250,00	31 066,750
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>163 241,65</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	11,000	450,00	4 950,000
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>4 950,00</b>

Total	lei	180 917,44
CASM	24,00 %	3 054,19
Transport	10,00 %	16 324,17
Total cheltuieli directe	100,00 +	200 295,80
Cheltuieli de regie	14,50 %	29 042,89
Total	100,00 +	229 338,69
Beneficiu de deviz	6,00 %	13 760,32
Total	100,00 +	243 099,01
TVA	20,00 %	48 619,80

**Total deviz:**
**291 718,8**
**1**

Intocmit

 \_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

 \_\_\_\_\_  
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Ремонт ограждения на территории  
кладбища в с Кириет-лунга

**Investitor** Primaria s. Chiriet-lunga

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Земляные работы</b>				
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprîjinite (Ручная разработка грунта в стесненных условиях, шириной до 1 м и максимальной глубиной 1,5 м, с вертикальным откосом, для котлованов многоугольной формы для фундаментов, траншей, каналов и т.д., объемом до 20 мЗв одном месте , без крепления)	m3			263,41 263,41
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	84,97	263,407
		<b>2. Ограждение</b>				
2	CO08A	Imprejmuiri din elemente din beton armat prefabricat cu stilpi montati la 2,5 m distanta interax, inaltimea imprejmirii fiind de 1,2 m, constind din stilpi de 1,7 m lungimea stilpilor si un panou format din 2 placi pline de 0,4 m latime si o placa traforata de 0,4 m latime (Ограждения из сборных ж/б элементов, со столбами на расстоянии 2,5 м друг от друга, высотой ограждения 1,2 м, высотой столбов 1,7 м и из панели, состоящей из 2-х полных плит, шириной 0,4 м и 1 выпиленной плиты, шириной 0,4 м ) ***ж/б ограждение из опор высотой 2,2м., через 2м., между ними 3 декор плиты 2x0,5м ***stilp din beton armatprefabricat norma 1.12v/.***Placi din beton armat pline norma 3м., цемент песок щебень вода - 0	m			1 622,48 93,47
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9000	84,97	76,473
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,994
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0800	0,00	0,000
	2661112800650	Placi din beton armat pline decor ограждение	buc	3,0000	390,00	1 201,590
	28111063020502	Stilp din beton armat prefabricat жб опоры	buc	1,1000	250,00	282,425
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1000	450,00	45,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.