


## DEVIZ LOCAL № 1

**Lucrări de reparație și renovare curentă a unor birouri și coridor din clădirea administrativă  
a Portului de Pasageri și Mărfuri Giurgiuștii, s. Giurgiuștii, rl. Cahul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		<b>1. Birouri, coridor</b>		
1	RpIB11A	Demontări radiatoare de poziție.	buc	12,0
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hârtie lavabila sau semi lavabilă.	m2	357,0
3	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor.	m2	910,0
4	CF08A	Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafețele elementelor de beton grosime 3,0- 5,0 mm.	m2	180,0
5	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor.	m2	584,0
6	CN33A	Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereți gletuiți.	m2	357,0
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual.	m2	805,0
8	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fontă, cu coloane libere și secțiune circulară, pentru funcționarea cu apă caldă (radiatoare existente după demontare).	buc	12,0
9	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet laminat.	m2	73,0
10	CG56B	Șapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm.	m2	180,0
11	CG36B	Pardoseli din placi laminat grosimea 10 mm montare pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, <b>inclusiv plinta.</b>	m2	110,0
12	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc.	m2	117,0
13	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramică, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni plăci: peste 600 x 600 mm, <b>inclusiv plinta.</b>	m2	80,0
14	RpCQ11A	Demontarea pereților PVC	m2	16,44
15	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță,	m2	171,0

		gresie, ceramică		
16	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul - grilă	m2	55,0
17	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolație din PVC, montate aparent, având secțiunea 3x2,5 mp.	m	50,0
18	CF59D	Placarea suprafețelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu înălțimea până la 4 m: tavane fără izolație, ghips-carton hidrofug 12.5mm	m2	16,5
19	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lămpi fluorescente, inclusiv dispozitivul de susținere, tip CIBA-01-din aminoplast.	buc	2,0
20	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, având greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kW.	buc	3,0
21	08-03-591-9	Priza de fisă tip îngropat, la instalație închisă, inclusiv costul prizei demontate anterior	100 buc.	0,38
22	08-03-591-2	Înterupător cu o clapă, tip îngropat, la instalație închisă demontat anterior	100 buc.	0,08
23	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare construcție normală din bachelita sau aminoplast, sau simplă, dublă, construcție impermeabilă, etanșă, etanșe metalice sau similare, montate îngropat sub tencuială sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic.	buc.	23,0
24		Montare aparat aer condiționat cu compresor invertor, 12 000 BTU	buc	3,0
		<b>2. Grup sanitar ( bucătărie, baie, WC)</b>		
1	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile.	buc	3,0
2	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat.	buc	2,0
3	SC05A	Montarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile, demontat anterior.	buc	3,0
4	SC06A	Montarea unui vas de closet din faianță, complet echipat, demontat anterior.	buc	2,0
5	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	m2	171,0
6	C109A	Placaj din plăcute de gresie porțelanată, parțial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pastă adezivă, inclusiv rostuirea cu fuga, executate pe suprafețe plane la pereți, stâlpi și grinzi la interior, aplicate cu adeziv	m2	25,0

7	CD72A	Pereți despărțitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalică simplă cu placaj de PGC într-un strat din ambele părți fără izolație, cu înălțimea până la 4 m	m2	2,0
8	CK06A	Uși din sticlă într-un canat	m2	4,4
9	RpSC02A	Demontarea unei căzi pentru dus, inclusiv accesoriile	buc	2,0
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc.	m2	2,0
11	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	2,0
12	CG56B	Șapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	2,4
13	SB24A	Sifon de pardoseală din fontă emailată, simplu, având diametrul de 50 mm	buc	2,0
14	SD04A	Montare robinet pentru cabina de duș	buc	2,0
15	SD04A	Montare robinet pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, diametrul de 1/2"	buc	4,0
Total				
Inclusiv salariu				

Întocmit Tofan Tudor,   
Inginer în alte ramuri Î.S. "Portul Fluvial Ungheni"

Aprobat Postu Daniel, \_\_\_\_\_  
Președintele grupului de lucru pentru achiziții  
Î.S. "Portul Fluvial Ungheni"