

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfanta
Treime" prin edificarea unei
anexe si amenajarea holului
principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 SC

Valoarea de deviz 1 534 473,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatie				
		1.1. Sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,63	1 350,184 0,00	2 200,80 0,00
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	16,30	48,75 48,75	794,625 794,625
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	26,08	72,15 72,15	1 881,685 1 881,685
4	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	286,88	42,40 0,00	12 163,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,793	264,877 23,383	474,925 41,925
		<i>Total</i>	lei			17 515,635
		Total Sapaturi Inclusiv salariu				17 515,635 2 718,235
		1.2. P1				
6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m (Beton C16/20, armatura - 747 kg)	m3	5,80	6 563,084 742,95	38 065,89 4 309,11
		<i>Total</i>	lei			38 065,89
		Total P1 Inclusiv salariu				38 065,89 4 309,11
		1.3. Fm-1				
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=12, 14 / A500C)	kg	230,80	18,405 3,705	4 247,835 855,075
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	100,80	19,055 4,355	1 920,705 438,945
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	59,20	131,75 78,00	7 799,571 4 617,60
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	2,00	1 778,472 292,50	3 556,944 585,00

1	2	3	4	5	6	7
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	6,90	1 924,841 286,00	13 281,40 1 973,40
		<i>Total</i>	lei			30 806,455
		Total Fm-1 Inclusiv salariu				30 806,455 8 470,02
		1.4. S-1				
12	CC01F1	Armături din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg	562,30	18,405 3,705	10 349,132 2 083,315
13	CC01E	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	20,30	19,054 4,355	386,803 88,40
14	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	69,56	131,722 78,00	9 162,603 5 425,68
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	8,00	1 924,758 286,00	15 398,064 2 288,00
		<i>Total</i>	lei			35 296,602
		Total S-1 Inclusiv salariu				35 296,602 9 885,395
		1.5. Umpluturi				
16	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	210,80	42,40 0,00	8 938,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	105,40	20,15 20,15	2 123,81 2 123,81
18	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	105,40	229,20 117,00	24 157,68 12 331,80
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,054	1 510,342 571,063	1 591,90 601,90
		<i>Total</i>	lei			36 811,39
		Total Umpluturi Inclusiv salariu				36 811,39 15 057,51
		<i>Total</i>	lei			158 495,972
		Total Fundatie Inclusiv salariu				158 495,972 40 440,27
		2. Pereti exteriori				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,35	1 349,143 0,00	472,20 0,00
21	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	2,17	48,765 48,765	105,82 105,82
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	3,50	72,15 72,15	252,525 252,525
23	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	59,50	42,40 0,00	2 522,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,3717	265,026 23,433	98,51 8,71
25	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg	1 588,90	18,405 3,705	29 243,743 5 886,92
26	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg	90,40	19,055 4,355	1 722,585 393,705
27	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	180,00	131,736 78,00	23 712,48 14 040,00
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3,30	1 778,659 292,50	5 869,576 965,25
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3	25,00	2 080,791 286,00	52 019,786 7 150,00
30	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 (k2, in doua straturi)	m2	26,22	37,406 5,201	980,787 136,37
31	IzF14A	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a	m2	26,22	192,446 8,453	5 045,93 221,65

1	2	3	4	5	6	7
		stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)				
32	IzB01A1	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane in plan vertical la fundatii	m2	26,22	104,552 50,696	2 741,36 1 329,25
		<i>Total</i>	lei			124 788,102
		Total Pereti exteriori Inclusiv salariu				124 788,102 30 490,20
		3. Pardosea interioara				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-40, 150mm	m3	27,90	589,487 64,348	16 446,68 1 795,30
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3	9,30	589,797 64,371	5 485,11 598,65
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2	187,00	12,124 1,30	2 267,20 243,10
36	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	1 027,60	19,395 3,965	19 930,568 4 074,46
37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3	28,00	1 924,733 286,00	53 892,524 8 008,00
		<i>Total</i>	lei			98 022,082

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pardosea interioara Inclusiv salariu				98 022,082 14 719,51
		4. Pardoseala exterioara				
38	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,13	1 348,673 0,00	1 524,00 0,00
39	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	180,80	42,389 0,00	7 664,00 0,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,13	265,181 23,412	299,655 26,455
41	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	179,60	42,405 0,00	7 616,00 0,00
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	89,80	20,151 20,151	1 809,60 1 809,60
43	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	89,80	229,20 117,00	20 582,16 10 506,60
44	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,90	1 516,778 573,444	1 365,10 516,10
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-240, 150mm	m3	23,20	589,53 64,356	13 677,09 1 493,05
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3	7,70	589,252 64,325	4 537,24 495,30
47	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor	m2	155,00	12,125 1,30	1 879,35 201,50

1	2	3	4	5	6	7
		de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)				
48	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=6 / A240)	kg	41,30	19,055 4,355	786,958 179,855
49	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	792,40	19,395 3,965	15 368,332 3 141,84
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	103,00	131,697 78,00	13 564,808 8 034,00
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3	3,20	1 778,861 292,50	5 692,356 936,00
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3	20,00	2 080,776 286,00	41 615,51 5 720,00
		<i>Total</i>	lei			137 982,159
		Total Pardoseala exterioara Inclusiv salariu				137 982,159 33 060,30
		5. Planseu +3.300				
53	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla cutata H57-750-0.8	m2	220,00	457,256 97,50	100 596,28 21 450,00
		<i>Total</i>	lei			100 596,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Planseu +3.300 Inclusiv salariu				100 596,28 21 450,00
		6. Ancoraj				
54	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit	kg	313,60	43,866 6,825	13 756,25 2 140,32
		<i>Total</i>	lei			13 756,25
		Total Ancoraj Inclusiv salariu				13 756,25 2 140,32
		7. Placa de boton, platforma				
55	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12,50	143,315 78,00	1 791,439 975,00
56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (2,5buc*m2)	buc	32,00	49,25 29,25	1 576,00 936,00
57	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg	88,00	19,395 3,965	1 706,76 348,92
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3	1,20	2 076,85 344,50	2 492,22 413,40
		<i>Total</i>	lei			7 566,419
		Total Placa de boton, platforma Inclusiv salariu				7 566,419 2 673,32
		8. Constructii metalice				
59	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de	buc	22,00	207,966 36,725	4 575,25 807,95

1	2	3	4	5	6	7
		armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm				
60	CK35B	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	22,00	173,00 13,00	3 806,00 286,00
61	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	14,334	33 550,494 2 600,00	480 912,777 37 268,40
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	t	14,334	2 244,585 473,202	32 173,888 6 782,88
		<i>Total</i>	lei			521 467,915
		Total Constructii metalice Inclusiv salariu				521 467,915 45 145,23

		Total	lei	1 162 675,23
		Fondul social	24 %	45 628,61
		Transportarea materialelor	1 %	8 836,82
		Total		1 217 140,66
		Cheltuieli de regie	3 %	36 514,22
		Total		1 253 654,88
		Beneficiu de deviz	2 %	25 073,09
		Total		1 278 727,97
		TVA	20 %	255 745,59
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 534 473,56 190 119,20

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Sf.Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de extindere a
infrastructurii medicale, de acces
principal a IMSP SCM "Sfanta
Treime" prin edificarea unei
anexe si amenajarea holului
principal de acces pentru
pacienti/vizitatori si colabor**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
SC**

Valoarea de deviz 1 534 473,56 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	390,145	65,00	25 359,425
2.	7123011000200	Betonist	h-om	8,69	65,00	564,85
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	255,471	65,00	16 605,615
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	12,50	65,00	812,50
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	441,948	65,00	28 726,62
6.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	12,348	65,00	802,62
7.	7134050013250	Izolator	h-om	20,45	65,00	1 329,25
8.	7136080025001	Montator	h-om	32,928	65,00	2 140,32
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	104,352	65,00	6 782,88
10.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	765,69	65,00	49 769,85
11.	7422010060100	Timplar	h-om	4,40	65,00	286,00
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	193,007	65,00	12 545,455
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	300,627	65,00	19 540,755
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,74	65,00	243,10
15.	9310060019930	Muncitor	h-om	66,294	65,00	4 309,11
16.	9312040019600	Sapator	h-om	312,32	65,00	20 300,80
		Total manopera				190 119,20

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,013	400,00	5,20
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	214,72	100,00	21 472,00
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	78,31	400,00	31 324,00
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	21,761	1,00	21,761
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,206	4 000,00	824,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1,452	4 000,00	5 808,00

7.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,028	4 000,00	112,00
8.	2010237318750	Distantieri	buc	929,46	1,00	929,46
9.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	42,801	300,00	12 840,30
10.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	2,622	1,00	2,622
11.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,002	10,00	0,02
12.	2320166200676	White spirit	kg	43,002	80,00	3 440,16
13.	2320187315789	Decofrol	kg	50,911	10,00	509,11
14.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	4,195	35,00	146,825
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,433	10,00	14,33
16.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	6,335	1,00	6,335
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,932	10,00	9,32
18.	2414126109781	Toluen	kg	1,31	25,00	32,75
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	40,616	100,00	4 061,60
20.	243011610000060	Email clorcauciuc (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	kg	172,008	80,00	13 760,64
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	86,004	80,00	6 880,32
22.	2430226109080	Diluant prenadez	kg	2,36	98,00	231,28
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	12,041	107,00	1 288,387
24.	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,26	10,00	2,60
25.	2462106110443	Prenadez 400	kg	15,73	20,00	314,60
26.	252130671600031	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane	kg	27,53	50,00	1 376,50
27.	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	578,952	30,00	17 368,56
28.	266310210000010	Beton C8/10	m3	8,799	1 250,00	10 998,75
29.	266310210000011	Beton C16/20	m3	44,632	1 400,00	62 484,80
30.	266310210000028	Beton C30/37	m3	46,816	1 550,00	72 564,80
31.	266310210000056	Beton C16/20	m3	1,267	1 450,00	1 837,15
32.	266310210000066	Beton marfa (clasa dupa proiect) C16/20	m3	6,81	1 500,00	10 215,00
33.	2682132601626	Carton bitumat	m2	56,635	10,00	566,35
34.	268213260162634	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	369,36	10,00	3 693,60
35.	268216261137130	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2	26,74	160,00	4 278,40
36.	2710602000090	Carcase din armatura	kg	747,049	15,00	11 205,735
37.	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	259,119	14,00	3 627,666
38.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	4 397,25	14,00	61 561,50
39.	2722103305015(1)6	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,143	1 000,00	143,00
40.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	21,213	20,00	424,26
41.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	45,428	20,00	908,56
42.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	28,668	22,00	630,696

43.	2811106301200	Elemente metalice	kg	14 620,68	30,00	438 620,40
44.	281123630490351	Panouri din tabla cutata H57-750-0.8	m2	228,888	220,00	50 355,36
45.	2811236309900	Confecții metalice	kg	329,405	30,00	9 882,15
46.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	12,80	30,00	384,00
47.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33,253	20,00	665,06
48.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	3,167	85,00	269,195
49.	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,597	85,00	50,745
50.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	6,45	95,00	612,75
51.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	93,171	20,00	1 863,42
52.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	127,278	10,00	1 272,78
53.	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	673,20	3,30	2 221,56
54.	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	673,20	6,00	4 039,20
55.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	127,278	1,10	140,006
56.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	93,171	3,60	335,416
57.	2874115883700	Saiba M 20	buc	93,171	2,60	242,245
58.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	2,121	1,20	2,545
59.	287413631330058	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	22,00	160,00	3 520,00
60.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,728	20,00	254,56
61.	4011106202741	Energie electrica	kw	6,45	4,00	25,80
62.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	29,485	22,00	648,67
63.	4100126202818	Apa	m3	6,96	22,00	153,12
64.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,20	1 000,00	200,00
		Total materiale de construcții				883 681,93

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	28,60	100,00	2 860,00
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	14,30	100,00	1 430,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	4,077	50,00	203,85
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,219	50,00	10,95
5.	2922140007000	Macara	h-ut	4,689	600,00	2 813,40
6.	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	1,334	600,00	800,40
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,00	100,00	1 100,00
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,995	600,00	4 197,00
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,318	600,00	790,80
10.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	5,94	600,00	3 564,00
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	3,40	100,00	340,00
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	57,578	50,00	2 878,90
13.	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	18,56	600,00	11 136,00
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18,39	100,00	1 839,00
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,21	600,00	126,00
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	25,088	50,00	1 254,40
17.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	2,15	600,00	1 290,00
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	22,225	600,00	13 335,00
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	97,261	400,00	38 904,40
		Total utilaje de construcții				88 874,10

Total	lei	1 162 675,23
Fondul social	24 %	45 628,61
Transportarea materialelor	1 %	8 836,82
Total		1 217 140,66
Cheltuieli de regie	3 %	36 514,22
Total		1 253 654,88
Beneficiu de deviz	2 %	25 073,09
Total		1 278 727,97
TVA	20 %	255 745,59

Total deviz:

1 534 473,56

Intocmit

Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

IMSP SCM Sf.Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Lucrari de extindere a infrastructurii medicale, de acces principal a IMSP SCM "Sfanta Treime" prin edificarea unei anexe si amenajarea holului principal de acces pentru pacienti/vizitatori si colabor

Investitor IMSP SCM Sf.Treime

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatie				
		1.1. Sapaturi				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 350,184 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 350,18

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			2 200,80
2	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			48,75 48,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,75
		<i>Total</i>	lei			794,625
3	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			72,15 72,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,00	72,15
		<i>Total</i>	lei			1 881,685
4	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Total</i>	lei			12 163,60
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			264,877 23,383
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,38
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,56
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	239,93
		<i>Total</i>	lei			474,925
		1.2. P1				
6	CQ23A	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m (Beton C16/20, armatura - 747 kg)	m3			6 563,084 742,95
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,4300	65,00	742,95
	2873155901202	Electrozi E42A diametrul de 6 mm	kg	0,1000	85,00	8,75
	27221033050156	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm	m	0,0240	1 000,00	24,66
	26631021000066	Beton marfa (clasa dupa proiect) C16/20	m3	1,1400	1 500,00	1 761,21
	2710602000090	Carcase din armatura	kg	125,0500	15,00	1 932,02
	2952270003629	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf	h-ut	3,2000	600,00	1 920,00
	2940420002445	Agregat de sudura, cu motor Diesel, cu curent de sudura nominal 250-400 A	h-ut	0,2300	600,00	138,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7100	50,00	35,50
		<i>Total</i>	lei			38 065,89
		1.3. Fm-1				
7	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=12, 14 / A500C)	kg			18,405 3,705
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			4 247,835
8	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			19,055 4,355
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	1,0250	14,00	14,35

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			1 920,705
9	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			131,75 8,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,20	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,99
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		Total	lei			7 799,571
10	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 778,472 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	266310210000010	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 293,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		Total	lei			3 556,944
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 924,841 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000011	Beton C16/20	m3	1,0250	1 400,00	1 456,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		Total	lei			13 281,40
		1.4. S-1				
12	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg			18,405 3,705
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			10 349,132
13	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			19,054 4,355
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		Total	lei			386,803
14	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			131,722

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile				78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,20	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,97
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,01
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			9 162,603
15	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 924,758 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000011	Beton C16/20	m3	1,0250	1 400,00	1 456,52
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			15 398,064
		1.5. Umpluturi				
16	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Total</i>	lei			8 938,00
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,15 20,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		<i>Total</i>	lei			2 123,81
18	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			229,20 117,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	65,00	104,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	100,00	110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
		<i>Total</i>	lei			24 157,68
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 510,342 571,063
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	571,06
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	939,28
		<i>Total</i>	lei			1 591,90
		2. Pereti exteriori				
20	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 349,143 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 349,14

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			472,20
21	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3			48,765 48,765
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	65,00	48,76
		<i>Total</i>	lei			105,82
22	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			72,15 72,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	65,00	72,15
		<i>Total</i>	lei			252,525
23	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,40 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,40
		<i>Total</i>	lei			2 522,80
24	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			265,026 23,433
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,43
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,08
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,52
		<i>Total</i>	lei			98,51
25	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=10 / A500C)	kg			18,405 3,705
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	65,00	3,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			29 243,743
26	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D=8 / A240)	kg			19,055 4,355
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	27106021000008	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			1 722,585
27	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			131,736 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,20	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	14,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			23 712,48
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau	m3			1 778,659 292,50

1	2	3	4	5	6	7
		beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	266310210000010	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 293,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		Total	lei			5 869,576
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C30/37	m3			2 080,791 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000028	Beton C30/37	m3	1,0250	1 550,00	1 612,56
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		Total	lei			52 019,786
30	IzF04K1	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executate cu carton bitumat, cu suprapunerile lipite cu bitum tip H 80/90 (k2, in doua straturi)	m2			37,406 5,201
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	65,00	5,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0800	10,00	21,60
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatie tip H 80/90 S 7064	kg	0,0800	35,00	5,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,00003	10,00	0,00
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,0500	1,00	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0040	600,00	4,81
		Total	lei			980,787
31	IzF14A	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2			192,446 8,453
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1300	65,00	8,45
	268216261137130	Termoizolarea fundatie cu placi de polistiren extrudat (XPS) densitatea 26 kg/m3 (GOST EN1602) gr. de 100 mm) Conductivitatea termica = 0.035 W/mk. Valoarea declarata a stresului la compresiune la deformarea de 10% a grosimii - 200 kPa (SM GOST R EN 826) sau mai bine. Clasa incendiara (stins de sinestator - clasa E (SM SR EN 13501 - 1+A1) sau mai bine)	m2	1,0200	160,00	163,17
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0900	98,00	8,82
	2462106110443	Prenadez 400	kg	0,6000	20,00	12,00
		Total	lei			5 045,93
32	IzB01A1	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane in plan vertical la fundatii	m2			104,552 50,696
	7134050013250	Izolator	h-om	0,7800	65,00	50,70
	252130671600031	Membrana protectie termoizolatie cu crampoane	kg	1,0500	50,00	52,50
	2414126109781	Toluen	kg	0,0500	25,00	1,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	1,00	0,01
	2451317344000	Sapun de rufe S 189	kg	0,0100	10,00	0,10
		Total	lei			2 741,36
		3. Pardosea interioara				
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-40, 150mm	m3			589,487

1	2	3	4	5	6	7
						64,348
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	459,93
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,01
		<i>Total</i>	lei			16 446,68
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3			589,797
						64,371
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,37
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,22
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	20,97
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	42,04
		<i>Total</i>	lei			5 485,11
35	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2			12,124
						1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30
	268213260162634	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			2 267,20
36	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			19,395
						3,965
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			19 930,568
37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... C16/20	m3			1 924,733
						286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000011	Beton C16/20	m3	1,0250	1 400,00	1 456,50
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			53 892,524
		4. Pardoseala exterioara				
38	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 348,673
						0,00
	2952260003501	Excavator pe șenile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	600,00	1 348,67
		<i>Total</i>	lei			1 524,00
39	TsI50A5	Transportarea materialului înălțurat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 5 km	t			42,389
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,39
		Total	lei			7 664,00
40	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			265,181
						23,412
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	65,00	23,41
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,77
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	600,00	240,00
		Total	lei			299,655
41	TsI50A5	Transportarea materialului inlaturat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			42,405
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	400,00	42,41
		Total	lei			7 616,00
42	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			20,151
						20,151
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	65,00	20,15
		Total	lei			1 809,60
43	CG32A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3			229,20
						117,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6000	65,00	104,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,1000	100,00	110,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	22,00	2,20
		Total	lei			20 582,16
44	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 516,778
						573,444
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	65,00	573,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	100,00	943,33
		Total	lei			1 365,10
45	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 20-240, 150mm	m3			589,53
						64,356
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,36
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	20,99
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	41,98
		Total	lei			13 677,09
46	TsC54C	Strat de fundatie din pietris, fr. 5-20, 50mm	m3			589,252
						64,325
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,32
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	459,74
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	22,00	2,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	100,00	21,04
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	100,00	41,95
		Total	lei			4 537,24
47	IzF04J1	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite (folie polietilena 100mk)	m2			12,125
						1,30
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	65,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7
	268213260162634	Carton bitumat (folie polietilena 100mk)	m2	1,0800	10,00	10,80
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0005	50,00	0,02
		<i>Total</i>	lei			1 879,35
48	CC01E	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere (D=6 / A240)	kg			19,055 4,355
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	65,00	4,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	27106021000008	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm (D=6 / A240)	kg	1,0250	14,00	14,35
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
		<i>Total</i>	lei			786,958
49	CC02N2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			19,395 3,965
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,19
	2710602200000	Oțel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		<i>Total</i>	lei			15 368,332
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cușinete, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			131,697 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	65,00	68,25
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,20	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0800	20,00	1,60
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	300,00	30,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,98
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	1,98
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
		<i>Total</i>	lei			13 564,808
51	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10	m3			1 778,861 292,50
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	65,00	250,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	65,00	42,25
	266310210000010	Beton C8/10	m3	1,0250	1 250,00	1 294,14
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,00	2,22
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	600,00	150,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	100,00	40,00
		<i>Total</i>	lei			5 692,356
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasă... C30/37	m3			2 080,776 286,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	65,00	260,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	65,00	26,00
	266310210000028	Beton C30/37	m3	1,0250	1 550,00	1 612,54
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	600,00	150,00
		<i>Total</i>	lei			41 615,51
		5. Planșeu +3.300				

1	2	3	4	5	6	7
53	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla cutata H57-750-0.8	m2			457,256 97,50
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,2000	65,00	78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	65,00	19,50
	281123630490351	Panouri din tabla cutata H57-750-0.8	m2	1,0200	220,00	228,89
	2523156720006	Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama)	kg	2,5800	30,00	78,95
	2874115836897	Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235	buc	3,0000	6,00	18,36
	2874115836896	Saiba etansata cu garnitura de cauciuc EPDM	buc	3,0000	3,30	10,10
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1810	100,00	18,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	100,00	5,00
		Total	lei			100 596,28
		6. Ancoraj				
54	CL57B	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit	kg			43,866 6,825
	7136080025001	Montator	h-om	0,1050	65,00	6,82
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	1,00	0,02
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	85,00	0,86
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	50,00	4,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0130	50,00	0,65
		Total	lei			13 756,25
		7. Placa de beton, platforma				
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pına la 20 m inclusiv	m2			143,315 78,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	65,00	13,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	65,00	65,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	1,20	0,01
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,10	0,33
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	10,00	3,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	20,00	1,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	20,00	0,50
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	300,00	39,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,84
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	4 000,00	3,84
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,00	1,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	600,00	12,00
		Total	lei			1 791,439
56	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (2,5buc*m2)	buc			49,25 29,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3000	65,00	19,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	65,00	9,75
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,4000	30,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	600,00	6,00
		Total	lei			1 576,00
57	CC02N2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D=8 / A500C)	kg			19,395 3,965
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	65,00	3,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	65,00	0,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	14,00	14,35
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	600,00	0,60
		Total	lei			1 706,76

1	2	3	4	5	6	7
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20	m3			2 076,85 344,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	65,00	315,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	65,00	29,25
	266310210000056	Beton C16/20	m3	1,0250	1 450,00	1 530,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	22,00	3,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	50,00	30,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	600,00	168,00
		Total	lei			2 492,22
		8. Constructii metalice				
59	RCsB31A	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm	buc			207,966 36,725
	7123011000200	Betonist	h-om	0,3950	65,00	25,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1700	65,00	11,05
	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,0093	1 000,00	9,09
	4100126202818	Apa	m3	0,0066	22,00	0,15
	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,2700	600,00	162,00
		Total	lei			4 575,25
60	CK35B	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc			173,00 13,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2000	65,00	13,00
	287413631330058	Ancora chimica pentru fixare, M16x150	buc	1,0000	160,00	160,00
		Total	lei			3 806,00
61	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			33 550,494 2 600,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	65,00	2 275,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	65,00	325,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	30,00	30 600,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	95,00	42,75
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	3,60	23,40
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	20,00	130,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	2,60	16,90
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	10,00	0,65
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	10,00	1,00
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	22,00	44,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,00	1,80
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	600,00	90,00
		Total	lei			480 912,777
62	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	t			2 244,585 473,202
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	65,00	473,20
	243011610000060	Email clorcauciuc (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar)	kg	12,0000	80,00	960,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	6,0000	80,00	480,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	107,00	89,88
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	80,00	240,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	1,00	1,50
		Total	lei			32 173,888

APROBAT:

Intocmit
Magda SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
IMSP SCM Sf.Treime

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.