

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparatia drumului de acces din strada Independentei spre strada Morii (Drum de beton)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.6.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Drum din beton 3.0m acces de la Independenta la Morii strada Doga 205.7 ml.				
1	RpDA04B	Nivelarea drumului cu autogreiderul	m2			1,75
						1,10
1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,0000	1,10
1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	650,0000	0,65
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.Caseta drumului 35cm	100 m3			1 012,50
						0,00
2.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,0000	1 012,50
3	Ts151A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28
						0,00
3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	400,0000	12,28
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire.Material nou 20cm fractia 16-31,5mm.	m3			902,45
						16,50
4.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	580,0000	736,60
4.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,0000	0,40
4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	55,0000	16,50
4.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,0000	27,30
4.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	550,0000	119,90
4.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,0000	1,75
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului NETESIN TS-20	m2			4,64
						2,09
5.1	1711217329883	Material textil netesut NETESIN TS-20	m	0,7280	3,5000	2,55
5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	55,0000	0,22
5.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	55,0000	1,87
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi vr 150x150x3mm	kg			27,05
						1,65
6.1	2873122004100	Plase sudate VR 150x150x3mm	kg	1,0100	24,0000	24,24
6.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,0000	0,07
6.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,0000	0,25
6.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,0000	0,60
6.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,0000	1,38
6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,0000	0,28
6.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,0000	0,24
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile. (Козэффициент к трудозатратам=0,5000)	m2			156,20
						55,00
7.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	30,0000	1,50
7.2	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,0000	2,50
7.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,0000	4,20
7.4	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,0000	3,00
7.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 500,0000	13,50
7.6	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,0000	4,50
7.7	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 500,0000	72,00
7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,0000	4,95
7.9	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9100	55,0000	50,05
8	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale (C30/37 F200 W6) la drum 15cm. Excluz pompa si scindura.	m3			2 368,45
						175,45
8.1	2663102100000	Beton C30/37 F200 W6	m3	1,0200	2 150,0000	2 193,00
8.2	22222222222992	Alte utilaje	%	3,0000	0,0000	0,00
8.3	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	55,0000	175,45
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			54,53
						15,95
9.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	850,0000	2,98

9.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	8,0000	0,32
9.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	55,0000	15,95
9.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	120,0000	35,28
10	RpAr06A	Purjarea, curățirea și umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h	m			36,10 6,05
10.1	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	25,0000	8,75
10.2	1	Muncitor	h-om	0,1100	55,0000	6,05
10.3	29522400051021	Autogudronator	h-ut	0,0190	250,0000	4,75
10.4	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	0,0400	350,0000	14,00
10.5	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	150,0000	2,55
11	TsA01A1	Sapatura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a carei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren ușor. Planificarea și consolidarea acostamentelor cu pământ și pietris decapat.	m3			28,60 28,60
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	55,0000	28,60
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatră spartă de 10 cm.	m2			82,68 1,74
12.1	14111222016601	Piatră spartă 20-40 mm	m3	0,1260	580,0000	73,08
12.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,0000	0,06
12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	55,0000	1,74
12.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0035	650,0000	2,28
12.5	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	350,0000	0,34
12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,0000	4,95
12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0005	500,0000	0,23
	1.	TOTAL Drum din beton 3.0m acces de la Independenta la Morii strada Doga 205.7 ml.				417 465,63
	2.	Canal 0.8*0.6h 28m				
13	TsA01A1	Sapatura manuală de pământ în spații întinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la îndepărtarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime în pământ cu umiditate naturală aruncarea în depozit sau vehicul a carei platformă este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren ușor. Planificarea și consolidarea acostamentelor cu pământ și pietris decapat.	m3			28,60 28,60
13.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	55,0000	28,60
14	DA12C	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoare. Material nou 10cm.	m3			902,45 16,50
14.1	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	580,0000	736,60
14.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,0000	0,40
14.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	55,0000	16,50
14.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	650,0000	27,30
14.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	550,0000	119,90
14.6	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,0000	1,75
15	CB01B	Cofraje, din scinduri de răsinoase pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile. (Коэффициент к трудозатратам=0,5000)	m2			156,20 55,00
15.1	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0500	30,0000	1,50
15.2	2734113803233	Sirma neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,0000	2,50
15.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	35,0000	4,20
15.4	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,0000	3,00
15.5	2010102900900	Lemn rotund de răsinoase	m3	0,0030	4 500,0000	13,50
15.6	2010102904340	Dulapi de răsinoase	m3	0,0010	4 500,0000	4,50
15.7	2010102903495	Scinduri de răsinoase	m3	0,0160	4 500,0000	72,00
15.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,0000	4,95
15.9	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9100	55,0000	50,05
16	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la plăci vr 150x150x3mm	kg			27,05 1,65
16.1	2873122004100	Plase sudate VR 150x150x3mm	kg	1,0100	24,0000	24,24
16.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,0000	0,07
16.3	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	25,0000	0,25
16.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	2,0000	0,60
16.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,0000	1,38
16.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,0000	0,28
16.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,0000	0,24
17	DI119	Fundații monolite din beton a edificiile artificiale (C20/25 F200 W6) la drum 15cm. Excluz pompa și scindura.	m3			2 011,45 175,45
17.1	2663102100000	Beton C20/25 F200 W6	m3	1,0200	1 800,0000	1 836,00
17.2	2222222222992	Alte utilaje	%	3,0000	0,0000	0,00
17.3	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	55,0000	175,45
	2.	TOTAL Canal 0.8*0.6h 28m				23 503,14
	3.	Podete diun tevi φ0.6,0m marca TS 60-25-3				

18	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren cat. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40 м3 грунт II категории).	100 m3				922,50 0,00
18.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	450,0000		922,50
19	DI129	Umpluturi cu piatră brută pentru edificii artificiale la drumuri.	m3				738,70 152,90
19.1	1411122201001	Piatră brută pentru construcții	m3	1,0100	580,0000		585,80
19.2	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	55,0000		152,90
20	TsC54C	Strat de fundație din pietris. (под звенья труб)	m3				867,85 54,45
20.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	1,2200	580,0000		707,60
20.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	8,0000		0,80
20.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,0000		54,45
20.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,0000		105,00
21	TsC54C	Strat de fundație din pietris. (Подготовка под оголовки)	m3				867,85 54,45
21.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	1,2200	580,0000		707,60
21.2	4100126202818	Apă	m3	0,1000	8,0000		0,80
21.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	55,0000		54,45
21.4	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	250,0000		105,00
22	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificii artificiale. (Фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6)	m3				2 349,15 175,45
22.1	2663102100000	Beton (BC20/25 F200 W60)	m3	1,0200	1 800,0000		1 836,00
22.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0370	4 500,0000		166,50
22.3	2222222222992	Alte utilaje	%	3,0000	0,0000		0,00
22.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	55,0000		175,45
22.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,0000		171,20
23	DI123	Montarea tuburilor Ts.60.25.3 2buc*0.6m3 (fără resursul elementelor)	m3				2 017,50 665,50
23.1	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	55,0000		665,50
23.2	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	400,0000		1 352,00
24	Pret piată	Tevi Ts.60.25.3	buc				5 800,00 0,00
24.1	2666122800562	Tevi Ts.60.25.3	buc	1,0000	5 800,0000		5 800,00
25	DI119	Fundații monolite din beton B20 la edificii artificiale. (Фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6) Intări -iesiri aripi	m3				2 349,15 175,45
25.1	2663102100000	Beton (BC20/25 F200 W60)	m3	1,0200	1 800,0000		1 836,00
25.2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0370	4 500,0000		166,50
25.3	2222222222992	Alte utilaje	%	3,0000	0,0000		0,00
25.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	55,0000		175,45
25.5	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	400,0000		171,20
26	DI126	Instalarea armăturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri.	t				15 342,00 1 342,00
26.1	2710703517201	Armatură	t	1,0000	14 000,0000		14 000,00
26.2	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	55,0000		1 342,00
27	DI121	Executarea hidroizolației prin ungere în 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri. (Обмазочная гидроизоляция в два слоя)	m2				134,23 31,02
27.1	23203226000361	Bitum pt. hidroizolații	t	0,0045	15 000,0000		67,50
27.2	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 800,0000		13,50
27.3	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	12 000,0000		19,20
27.4	2222222222992	Alte materiale	%	3,0000	0,0000		3,01
27.5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	55,0000		31,02
28	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare și țasare la planșee, pereți și schelet de beton armat, prin umplerea parțială a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cineră bitumată lipite cu mastic de bitum. (Конопатка швов паклей пропитанной битумом 3,3кг)	m				40,92 14,30
28.1	2320322600048	Bitum pt. hidroizolații tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	15,0000		4,50
28.2	2052152959010	Lemne de foc de rășinoase (deseuri)	t	0,0001	1 200,0000		0,12
28.3	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	0,2000	20,0000		4,00
28.4	1714227322100	Cilti de cineră sort 3	kg	0,6000	30,0000		18,00
28.5	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	55,0000		14,30
29	CP21B	Punerea în opera a mortarului M 100-T pentru legatură, monolitizare sau matare de rosturi la înalțimi până la 35 m: legatură sau monolitizarea între elementele prefabricate de beton. (Укладка раствора М 150 F200)	m3				2 297,36 495,00
29.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	2,5000		987,50
29.2	1421202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	380,0000		514,90
29.3	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,3700	8,0000		2,96
29.4	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	55,0000		445,50
29.5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	55,0000		49,50

29.6	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	420,0000	252,00
29.7	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	150,0000	45,00
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			599,50 0,00
30.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,0000	599,50
31	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100 m3			1 899,60 485,10
31.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,0000	485,10
31.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,0000	1 414,50
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3			599,50 0,00
32.1	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,0000	599,50
33	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100 m3			1 899,60 485,10
33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	55,0000	485,10
33.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	150,0000	1 414,50
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire.Material pe podet 15 cm	m3			902,45 16,50
34.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	580,0000	736,60
34.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,0000	0,40
34.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	55,0000	16,50
34.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,0000	27,30
34.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	550,0000	119,90
34.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,0000	1,75
3.		TOTAL Podete diun tevi ϕ0.6,0m marca TS 60-25-3				54 349,43

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: rn.Cimișlia

Obiectul: Reparatia drumului de acces din strada Independentei spre strada Morii și strada Eugen Doga s.Hîrtop rn.Cimișlia

Devizul: Reparatia drumului de acces din strada Independentei spre strada Morii (Drum de beton)

Deviz local Nr. 1.6.1

Intocmit in preturi curente 2026-02-02

Valoarea de deviz 679 987,99 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Drum din beton 3.0m acces de la Independenta la Morii strada Doga 205.7 ml.				
1	RpDA04B	Nivelarea drumului cu autogreiderul	m2	617,1000	1,7500	1 079,93
					1,1000	678,81
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulică, in pamint cu umiditate naturală, descărcare in autovehicule teren catg. II.Caseta drumului 35cm	100 m3	2,1600	1 012,5000	2 187,00
					0,0000	0,00
3	Tsl51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	345,6000	12,2800	4 243,97
					0,0000	0,00
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fara impanare, fara innoroire.Material nou 20cm fractia 16-31,5mm.	m3	123,4200	902,4500	111 380,38
					16,5000	2 036,43
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului NETESIN TS-20	m2	617,1000	4,6380	2 862,11
					2,0900	1 289,74
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi vr 150x150x3mm	kg	1 126,8000	27,0500	30 479,94
					1,6500	1 859,22
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile.(Козэффициент к трудозатратам=0,5000)	m2	67,8800	156,2000	10 602,86
					55,0000	3 733,40
8	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale (C30/37 F200 W6) la drum 15cm. Excluz pompa si scindura.	m3	101,8200	2 368,4500	241 155,58
					175,4500	17 864,32
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	123,4200	54,5250	6 729,48
					15,9500	1 968,55
10	RpAr06A	Purjarea, curatirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h	m	123,4200	36,1000	4 455,46
					6,0500	746,69
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturală aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat.	m3	20,5700	28,6000	588,30
					28,6000	588,30
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	20,5700	82,6755	1 700,64
					1,7435	35,86
	1.	TOTAL Drum din beton 3.0m acces de la Independenta la Morii strada Doga 205.7 ml.				417 465,63
		Inclusiv salariul				30 801,32
	2.	Canal 0.8*0.6h 28m				
13	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturală aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat.	m3	32,2000	28,6000	920,92
					28,6000	920,92
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fara impanare, fara innoroire.Material nou 10cm.	m3	6,4400	902,4500	5 811,78
					16,5000	106,26
15	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile.(Козэффициент к трудозатратам=0,5000)	m2	4,0000	156,2000	624,80
					55,0000	220,00

16	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi vr 150x150x3mm	kg	118,0000	27,0500	3 191,90
					1,6500	194,70
17	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale (C20/25 F200 W6) la drum 15cm. Excluz pompa si scindura.	m3	6,4400	2 011,4500	12 953,74
					175,4500	1 129,90
	2.	TOTAL Canal 0.8*0.6h 28m				23 503,14
		Inclusiv salariul				2 571,78
	3.	Podete diun tevi ϕ0.6,0m marca TS 60-25-3				
18	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40 м3 грунт II категории).	100 m3	0,9000	922,5000	830,25
					0,0000	0,00
19	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri.	m3	7,0000	738,7000	5 170,90
					152,9000	1 070,30
20	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.(под звенья труб)	m3	1,2000	867,8500	1 041,42
					54,4500	65,34
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris.(Подготовка под оголовки)	m3	3,0000	867,8500	2 603,55
					54,4500	163,35
22	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale.(фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6)	m3	2,0000	2 349,1500	4 698,30
					175,4500	350,90
23	DI123	Montarea tuburilor Ts.60.25.3 2buc*0.6m3 (fara resursul elementelor)	m3	1,2000	2 017,5000	2 421,00
					665,5000	798,60
24	Pret piata	Tevi Ts.60.25.3	buc	2,0000	5 800,0000	11 600,00
					0,0000	0,00
25	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale.(фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6) Intari -iesiri aripi	m3	4,0000	2 349,1500	9 396,60
					175,4500	701,80
26	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri.	t	0,2250	15 342,0000	3 451,95
					1 342,0000	301,95
27	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri.(Обмазочная гидроизоляция в два слоя)	m2	6,4000	134,2260	859,05
					31,0200	198,53
28	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinera bitumata lipiti cu mastic de bitum.(Конопатка швов паклей пропитанной битумом 3,3кг)	m	5,0240	40,9200	205,58
					14,3000	71,84
29	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton.(Укладка раствора М 150 F200)	m3	0,3500	2 297,3600	804,08
					495,0000	173,25
30	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	0,9000	599,5000	539,55
					0,0000	0,00
31	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100 m3	0,9000	1 899,6000	1 709,64
					485,1000	436,59
32	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm.	100 m3	0,9000	599,5000	539,55
					0,0000	0,00
33	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv .	100 m3	0,9000	1 899,6000	1 709,64
					485,1000	436,59
34	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire.Material pe podet 15 cm	m3	7,5000	902,4500	6 768,38
					16,5000	123,75
	3.	TOTAL Podete diun tevi ϕ0.6,0m marca TS 60-25-3				54 349,43
		Inclusiv salariul				4 892,79

Total manopera (ore)	695,7435
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	495 318,20
Asigurari sociale	24,0000% 9 183,81
Total	504 502,01
Cheltuieli de regie	8,0000% 40 360,16
Total	544 862,17
Beneficiu de deviz	4,0000% 21 794,49

Total General fara TVA	566 656,66
TVA (20%)	113 331,33
TOTAL GENERAL	679 987,99
Inclusiv salariul	38 265,89

Cursul de referință: 19.9318 Lei/Euro, din data de 2026-01-20

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: rn.Cimișlia

Obiectul: Reparatia drumului de acces din strada Independentei spre strada Morii și strada Eugen Doga s.Hîrtop rn.Cimișlia

Devizul: Reparatia drumului de acces din strada Independentei spre strada Morii (Drum de beton)

Devizul local de resurse Nr. 1.6.1

Intocmit in preturi curente 2026-02-02

Valoarea de deviz 679 987,99 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	13,5762	55,0000	746,69
2	7123010010200	Betonist	h-om	38,6268	55,0000	2 124,47
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,1200	55,0000	1 711,60
4	7124010010700	Dulgher	h-om	65,4108	55,0000	3 597,59
5	7129020012800	Pavator	h-om	62,1894	55,0000	3 420,42
6	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,3062	55,0000	71,84
7	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	49,9428	55,0000	2 746,85
8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	25,3502	55,0000	1 394,26
9	9310060019930	Muncitor	h-om	408,2211	55,0000	22 452,16
Total manopera						38 265,89
Materiale						
1	10119951	Mastic bituminos	kg	43,1970	25,0000	1 079,93
2	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	7,0700	580,0000	4 100,60
3	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	2,5918	580,0000	1 503,26
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	174,4472	580,0000	101 179,38
5	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	5,1240	580,0000	2 971,92
6	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,4743	380,0000	180,22
7	1711217329883	Material textil netesut NETESIN TS-20	m	449,2488	3,5000	1 572,37
8	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	3,0144	30,0000	90,43
9	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,2156	4 500,0000	970,38
10	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	1,3721	4 500,0000	6 174,36
11	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0719	4 500,0000	323,46
12	2010237318750	Distantieri	buc	373,4400	2,0000	746,88
13	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0048	20,0000	20,10
14	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	1 200,0000	0,60
15	2222222222992	Alte materiale	%	3,0000	0,0000	19,24
16	2320187315789	Decofrol	kg	8,6256	25,0000	215,64
17	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0288	15 000,0000	432,00
18	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5072	15,0000	22,61
19	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	138,2500	2,5000	345,63
20	2663102100000	Beton (BC20/25 F200 W60)	m3	6,1200	1 800,0000	11 016,00
21	2663102100000	Beton C20/25 F200 W6	m3	6,5688	1 800,0000	11 823,84
22	2663102100000	Beton C30/37 F200 W6	m3	103,8564	2 150,0000	223 291,26
23	2666122800562	Tevi Ts.60.25.3	buc	2,0000	5 800,0000	11 600,00
24	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,4320	850,0000	367,17
25	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0102	12 000,0000	122,88
26	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,2240	14,0000	87,14
27	2710703517201	Armatura	t	0,2250	14 000,0000	3 150,00
28	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	7,1880	25,0000	179,70
29	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	12,4480	25,0000	311,20
30	2873122004100	Plase sudate VR 150x150x3mm	kg	1 257,2480	24,0000	30 173,95
31	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,6256	35,0000	301,90
32	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	3,5940	30,0000	107,82
33	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0480	1 800,0000	86,40

34	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	11,9488	8,0000	95,59
35	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1295	8,0000	1,04
36	4100126202818	Apă	m3	0,4200	8,0000	3,36
Total materiale						414 668,23
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	10,6099	400,0000	4 243,97
2	2222222222992	Alte utilaje	%	0,0000	0,0000	0,00
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,7640	250,0000	441,00
4	28752774100001	Compresor	h-ut	2,0981	150,0000	314,72
5	2922140007000	Macara	h-ut	7,3709	400,0000	2 948,35
6	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	4,9368	350,0000	1 727,88
7	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	6,4584	650,0000	4 197,97
8	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0093	500,0000	4,63
9	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	29,9445	550,0000	16 469,46
10	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,2263	450,0000	101,82
11	29522400051021	Autogudronator	h-ut	2,3450	250,0000	586,25
12	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,7050	450,0000	3 017,25
13	2952260003553	Buldozer pe senile pînă la 65-80 CP	h-ut	1,9620	550,0000	1 079,10
14	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	0,1050	150,0000	15,75
15	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	16,9740	150,0000	2 546,10
16	2952270004204	Mășină de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	36,2855	120,0000	4 354,26
17	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2100	420,0000	88,20
18	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7068	350,0000	247,36
Total utilaje						42 384,07
Total						495 318,20
Asigurări sociale				24,0000%		9 183,81
Total						504 502,01
Cheltuieli de regie				8,0000%		40 360,16
Total						544 862,17
Beneficiu de deviz				4,0000%		21 794,49
TOTAL Deviz fara TVA						566 656,66
Total						566 656,66
TVA				20%		113 331,33
TOTAL Deviz						679 987,99

Intocmit:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Reparatia drumului de acces spre gospodariile casnice din strada Eugen Doga (Drum de beton)

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.6.2

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Drum din beton 3.0m strada Doga 258.0ml				
1	RpDA04B	Nivelarea drumului cu autogreiderul	m2			1,75 1,10
1.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	55,0000	1,10
1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	650,0000	0,65
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.Caseta drumului 35cm	100 m3			1 012,50 0,00
2.1	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	450,0000	1 012,50
3	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			12,28 0,00
3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0307	400,0000	12,28
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire.Material nou 20cm fractia 16-31,5mm.	m3			902,45 16,50
4.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	580,0000	736,60
4.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,0000	0,40
4.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	55,0000	16,50
4.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	650,0000	27,30
4.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	550,0000	119,90
4.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	350,0000	1,75
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului NETESIN TS-20	m2			4,64 2,09
5.1	1711217329883	Material textil netesut NETESIN TS-20	m	0,7280	3,5000	2,55
5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	55,0000	0,22
5.3	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	55,0000	1,87
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi vr 150x150x3mm	kg			27,05 1,65
6.1	2873122004100	Plase sudate VR 150x150x3mm	kg	1,0100	24,0000	24,24
6.2	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	14,0000	0,07
6.3	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,0000	0,25
6.4	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	2,0000	0,60
6.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	55,0000	1,38
6.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	55,0000	0,28
6.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	400,0000	0,24
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile.(Козэффициент к трудозатратам=0,5000)	m2			156,20 55,00
7.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	30,0000	1,50
7.2	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	25,0000	2,50
7.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	35,0000	4,20
7.4	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	25,0000	3,00
7.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	4 500,0000	13,50
7.6	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	4 500,0000	4,50
7.7	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	4 500,0000	72,00
7.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	55,0000	4,95
7.9	7124010010700	Dulgher	h-om	0,9100	55,0000	50,05
8	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale (C30/37 F200 W6) la drum 15cm. Excluz pompa si scindura.	m3			2 368,45 175,45
8.1	2663102100000	Beton C30/37 F200 W6	m3	1,0200	2 150,0000	2 193,00
8.2	2222222222992	Alte utilaje	%	3,0000	0,0000	0,00
8.3	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	55,0000	175,45
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			54,53 15,95
9.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	850,0000	2,98
9.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	8,0000	0,32

9.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	55,0000	15,95
9.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	120,0000	35,28
10	RpAr06A	Purjarea, curatirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h	m			36,10
						6,05
10.1	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	25,0000	8,75
10.2	1	Muncitor	h-om	0,1100	55,0000	6,05
10.3	29522400051021	Autogudronator	h-ut	0,0190	250,0000	4,75
10.4	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	0,0400	350,0000	14,00
10.5	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	150,0000	2,55
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat.	m3			28,60
						28,60
11.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	55,0000	28,60
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			82,68
						1,74
12.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	580,0000	73,08
12.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	8,0000	0,06
12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	55,0000	1,74
12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0035	650,0000	2,28
12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0010	350,0000	0,34
12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	450,0000	4,95
12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 ff	h-ut	0,0005	500,0000	0,23
	1.	TOTAL Drum din beton 3.0m strada Doga 258.0ml				530 447,82

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: rn.Cimișlia

Obiectul: Reparatia drumului de acces din strada Independentei spre strada Morii și strada Eugen Doga s.Hîrtop rn.Cimișlia

Devizul: Reparatia drumului de acces spre gospodariile casnice din strada Eugen Doga (Drum de beton)

Deviz local Nr. 1.6.2

Intocmit in preturi curente 2026-02-02

Valoarea de deviz 728 234,10 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.	Drum din beton 3.0m strada Doga 258.0ml				
1	RpDA04B	Nivelarea drumului cu autogreiderul	m2	774,0000	1,7500	1 354,50
					1,1000	851,40
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II.Caseta drumului 35cm	100 m3	2,7100	1 012,5000	2 743,88
					0,0000	0,00
3	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	433,6000	12,2800	5 324,61
					0,0000	0,00
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroie.Material nou 20cm fractia 16-31,5mm.	m3	154,8000	902,4500	139 699,26
					16,5000	2 554,20
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului NETESIN TS-20	m2	774,0000	4,6380	3 589,81
					2,0900	1 617,66
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi vr 150x150x3mm	kg	1 413,3200	27,0500	38 230,31
					1,6500	2 331,98
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile.(Коэффициент к трудозатратам=0,5000)	m2	128,8800	156,2000	20 131,06
					55,0000	7 088,40
8	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale (C30/37 F200 W6) la drum 15cm. Excluz pompa si scindura.	m3	127,7100	2 368,4500	302 474,75
					175,4500	22 406,72
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	154,8000	54,5250	8 440,47
					15,9500	2 469,06
10	RpAr06A	Purjarea, curatirea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h	m	154,8000	36,1000	5 588,28
					6,0500	936,54
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor.Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat.	m3	25,8000	28,6000	737,88
					28,6000	737,88
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	25,8000	82,6755	2 133,03
					1,7435	44,98
	1.	TOTAL Drum din beton 3.0m strada Doga 258.0ml				530 447,82
		Inclusiv salariul				41 038,82

Total manopera (ore)	746,1604
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total	530 447,82
Asigurari sociale	24,0000%
Total	9 849,32
Cheltuieli de regie	8,0000%
Total	43 223,77
Total	583 520,91
Beneficiu de deviz	4,0000%
	23 340,84

Total General fara TVA	606 861,75
TVA (20%)	121 372,35
TOTAL GENERAL	728 234,10

Inclusiv salariul	41 038,82
-------------------	-----------

Cursul de referință: 19.9318 Lei/Euro, din data de 2026-01-20

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Obiectivul: rn.Cimișlia

Obiectul: Reparatia drumului de acces din strada Independentei spre strada Morii și strada Eugen Doga s.Hîrtop rn.Cimișlia

Devizul: Reparatia drumului de acces spre gospodariile casnice din strada Eugen Doga (Drum de beton)

Devizul local de resurse Nr. 1.6.2

Intocmit in preturi curente 2026-02-02

Valoarea de deviz 728 234,10 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	1	Muncitor	h-om	17,0280	55,0000	936,54
2	7123010010200	Betonist	h-om	44,8920	55,0000	2 469,06
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	35,3330	55,0000	1 943,32
4	7124010010700	Dulgher	h-om	117,2808	55,0000	6 450,44
5	7129020012800	Pavator	h-om	72,7560	55,0000	4 001,58
6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,5120	55,0000	908,16
7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,1458	55,0000	1 878,02
8	9310060019930	Muncitor	h-om	408,2128	55,0000	22 451,70
Total manopera						41 038,82
Materiale						
1	10119951	Mastic bituminos	kg	54,1800	25,0000	1 354,50
2	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	3,2508	580,0000	1 885,46
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	196,5960	580,0000	114 025,68
4	1711217329883	Material textil netesut NETESIN TS-20	m	563,4720	3,5000	1 972,15
5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,3866	4 500,0000	1 739,88
6	2010102903495	Scînduri de rășinoase	m3	2,0621	4 500,0000	9 279,36
7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,1289	4 500,0000	579,96
8	2010237318750	Distantieri	buc	423,9960	2,0000	847,99
9	2320187315789	Decofrol	kg	15,4656	25,0000	386,64
10	2663102100000	Beton C30/37 F200 W6	m3	130,2642	2 150,0000	280 068,03
11	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,5418	850,0000	460,53
12	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	7,0666	14,0000	98,93
13	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	12,8880	25,0000	322,20
14	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,1332	25,0000	353,33
15	2873122004100	Plase sudate VR 150x150x3mm	kg	1 427,4532	24,0000	34 258,88
16	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	15,4656	35,0000	541,30
17	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	6,4440	30,0000	193,32
18	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,1126	8,0000	112,90
Total materiale						448 481,04
Utilaje						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	13,3115	400,0000	5 324,61
2	2222222222992	Alte utilaje	%	0,0000	0,0000	0,00
3	28752774100001	Compresor	h-ut	2,6316	150,0000	394,74
4	2922140007000	Macara	h-ut	0,8480	400,0000	339,20
5	2932110004421	Tractor T-25 cu remorcă	h-ut	6,1920	350,0000	2 167,20
6	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,3662	650,0000	4 788,00
7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0116	500,0000	5,81
8	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	33,7464	550,0000	18 560,52
9	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,2838	450,0000	127,71
10	29522400051021	Autogudronator	h-ut	2,9412	250,0000	735,30
11	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,0975	450,0000	2 743,88
12	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	45,5112	120,0000	5 461,34

13	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,7990	350,0000	279,66
Total utilaje						40 927,96
Total						530 447,82
Asigurari sociale				24,0000%		9 849,32
Total						540 297,14
Cheltuieli de regie				8,0000%		43 223,77
Total						583 520,91
Beneficiu de deviz				4,0000%		23 340,84
TOTAL Deviz fara TVA						606 861,75
Total						606 861,75
TVA				20%		121 372,35
TOTAL Deviz						728 234,10

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)