

Blocul din str. Alecu Russo 59/3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL
Reparatia curenta a acoperisului**Valoarea de deviz 1 240 735,16 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - parapet	m	250,000	7,76 7,36	1 939,95 1 839,95
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 064,000	38,65 37,85	41 124,02 40 272,82
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	1 064,000	21,18 19,98	22 531,91 21 255,11
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 064,000	23,30 20,50	24 793,64 21 814,44
5	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	65,000	308,06 308,06	20 023,91 20 023,91
6	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t	65,000	58,35 58,35	3 792,93 3 792,93
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	65,000	41,34 0,00	2 687,10 0,00
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				116 893,46 108 999,16
		2. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	50,000	11,82 2,10	591,24 105,14
9	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog	m2	50,000	247,49 38,38	12 374,39 1 918,81
10	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	1 064,000	152,61 36,80	162 372,99 39 154,14
11	CE30A1	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	1 064,000	189,52 22,87	201 648,90 24 331,50
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	48,816	268,66 44,68	13 115,13 2 181,13
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	48,816	48,85 13,14	2 384,75 641,35
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	1 064,000	32,74 13,14	34 831,72 13 983,62
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) RAL-3005 pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1 064,000	248,86 60,46	264 791,68 64 324,65
16	CK26B apl	Accesorii nestandard (Bordura de fronton) 0.40 RAL-3005	m	350,000	101,30 21,03	35 454,30 7 359,80

1	2	3	4	5	6	7
17	CK26B apl	Accesorii nestandard (coama interioara la canal de ventilare) 0.40 RAL-3005	m	34,000	99,23 21,03	3 373,75 714,95
18	CE30A1	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2	11,520	189,81 22,86	2 186,64 263,37
19	CE24I apl	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri: Nota Capac (1.2*0.4m) RAL-3005 pe canalul de ventilare	buc	24,000	809,94 68,34	19 438,58 1 640,18
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	250,000	279,98 65,71	69 993,85 16 428,13
		Total Acoperis Inclusiv salariu				822 557,92 173 046,77

		Прямые затраты	lei	939 451,38
		Asigurari sociale	24,00 %	67 691,02
		Cheltuieli de transport	1,00 %	6 430,74
		Total	100,00 +	1 013 573,14
		Cheltuieli de regie	1,00 %	10 135,73
		Beneficiu de deviz	1,00 %	10 237,09
		Total	100,00 +	1 033 945,96
		TVA	20,00 %	206 789,20
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 240 735,16 282 045,93

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Pretura sectorului Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatia curenta a acoperisului

Formular Nr.3

a blocului din str. Alecu Russo

59/3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 1 240 735,16 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	125,00	52,57	6 571,25
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	532,00	52,57	27 967,24
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1 030,96	52,57	54 197,57
4.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	241,30	52,57	12 685,15
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 531,84	52,57	80 528,83
6.	7422010060100	Timplar	h-om	122,88	52,57	6 459,80
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	453,05	52,57	23 816,84
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 274,43	52,57	66 996,77
9.	9310060019930	Muncitor	h-om	53,69	52,57	2 822,48
Total manopera						282 045,93

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	11,23	0,00	0,00
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,38	390,00	1 318,20
3.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	27,96	6 200,00	173 352,00
4.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	10,64	6 200,00	65 968,00
5.	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	8,51	4 900,00	41 699,00
6.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	82,99	24,85	2 062,30
7.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	48,82	18,60	908,05
8.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	31,50	12,12	381,78
9.	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	15,00	32,38	485,70
10.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,59	125,00	73,75
11.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	327,07	22,80	7 457,20
12.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	95,68	17,50	1 674,40
13.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	55,86	6,80	379,85
14.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	111,72	97,60	10 903,87
15.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 066,00	2,40	2 558,40
16.	2652102100713	Var pasta	m3	0,16	4 600,00	736,00
17.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	2,86	0,00	0,00
18.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 260,31	16,10	20 290,99
19.	2682132601626	Carton bitumat	m2	260,00	24,80	6 448,00
20.	26821326470	Membrana Tehnoelast EPP	m2	63,00	74,80	4 712,40
21.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	558,60	24,80	13 853,28
22.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	832,00	48,08	40 002,56
23.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla RAL-3005	m2	1 284,78	122,80	157 770,98
24.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	52,00	18,20	946,40
25.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	44,69	138,30	6 180,63
26.	27431235423902	Coama interioara 0.40 RAL-3005	m	34,00	75,20	2 556,80

	6					
27.	27431235429026	Bordura de fronton 0.40 RAL-3005	m	350,00	77,27	27 044,50
28.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	20,80	65,20	1 356,16
29.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	310,75	22,50	6 991,87
30.	2874115802561	Surub M 12	buc	4 256,00	0,50	2 128,00
31.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	1 536,00	0,65	998,40
32.	2874115840479	Piulita M12	buc	4 256,00	0,10	425,60
33.	2874115840601	Piulita M20	buc	2 128,00	0,20	425,60
34.	2874115850000	Buloane M 20	buc	2 128,00	0,80	1 702,40
35.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	139,38	18,50	2 578,53
36.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	146,83	18,50	2 716,36
37.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	106,40	17,90	1 904,56
38.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10 054,80	0,92	9 250,42
39.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	13 151,04	0,01	131,51
40.	4100116202818	Ара pentru mortare si betoane	m3	1,09	0,00	0,00
41.	525363352	Capac RAL-3005	buc	24,72	720,00	17 798,40
42.	6553535323	Membrana Tehnoelast EKP	m2	63,00	77,80	4 901,40
Total materiale de constructii						643 074,25

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,29	600,00	174,00
2.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	17,00	20,00	340,00
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	106,40	40,00	4 256,00
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	23,79	40,00	951,60
5.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	139,87	40,00	5 594,80
6.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	2,93	20,00	58,60
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,69	390,00	269,10
8.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,89	390,00	2 687,10
Total utilaje de constructii						14 331,20

Прямые затраты	lei	939 451,38
Asigurari sociale	24,00 %	67 691,02
Cheltuieli de transport	1,00 %	6 430,74
Total	100,00 +	1 013 573,14
Cheltuieli de regie	1,00 %	10 135,73
Beneficiu de deviz	1,00 %	10 237,09
Total	100,00 +	1 033 945,96
TVA	20,00 %	206 789,20

Total deviz:

**1 240 735,
16**

Intocmit

SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Pretura sectorului Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia curenta a acoperisului a
blocului din str. Alecu Russo 59/3

Investitor Pretura sectorului Ciocana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - parapet	m			7,76
						7,36
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	52,57	4,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	40,00	0,40
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			38,65
						37,85
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	52,57	18,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	52,57	18,93
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	40,00	0,80
3	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2			21,18
						19,98
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	52,57	11,57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1600	52,57	8,41
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	40,00	1,20
4	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			23,30
						20,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	52,57	14,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	52,57	5,78
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	40,00	2,80
5	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			308,06
						308,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	52,57	308,06
6	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri de constructie	t			58,35
						58,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	52,57	58,35
7	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			41,34
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	390,00	41,34
		2. Acoperis				
8	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2			11,82
						2,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	52,57	2,10
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	0,3000	32,38	9,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0003	40,00	0,01
9	CE13D2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2			247,49

1	2	3	4	5	6	7
		sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu / Membrana Tehnoelast EPP si EKP sau analog				38,38
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,5300	52,57	27,86
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	6553535323	Membrana Tehnoelast EKP	m2	1,2000	77,80	98,03
	26821326470	Membrana Tehnoelast EPP	m2	1,2000	74,80	94,25
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	12,12	7,64
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,3400	20,00	6,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	40,00	2,40
10	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2			152,61 36,80
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6000	52,57	31,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	52,57	5,26
	2010212913420	Grinzi de rasinoase	m3	0,0080	4 900,00	39,19
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0100	6 200,00	62,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	22,50	2,25
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1000	17,90	1,79
	2874115850000	Buloane M 20	buc	2,0000	0,80	1,60
	2874115840601	Piulita M20	buc	2,0000	0,20	0,40
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1310	18,50	2,42
	2874115802561	Surub M 12	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115840479	Piulita M12	buc	4,0000	0,10	0,40
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1380	18,50	2,55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
11	CE30A1	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			189,52 22,87
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650	52,57	19,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,68
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	6 200,00	161,18
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	22,50	4,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,20
12	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			268,66 44,68
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8500	52,57	44,68
	1212121212121	apa	m3	0,2300	0,00	0,00
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1,7000	24,85	42,25
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6,7000	22,80	152,76
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0120	125,00	1,51
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1,0000	18,60	18,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0050	600,00	2,95
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0120	390,00	4,71
13	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			48,85 13,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,9600	17,50	34,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	600,00	0,61
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0020	390,00	0,80
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2			32,74 13,14
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	52,57	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	52,57	2,63
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	16,10	19,07
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
15	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) RAL-3005 pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			248,86 60,46
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	52,57	47,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	52,57	13,14
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla RAL-3005	m2	1,1500	122,80	148,28

1	2	3	4	5	6	7
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	24,80	13,02
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,92	8,69
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	97,60	10,25
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	138,30	5,81
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	6,80	0,36
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	40,00	2,00
16	CK26B apl	Accesorii nestandard (Bordura de fronton) 0.40 RAL-3005	m			101,30
						21,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	27431235429026	Bordura de fronton 0.40 RAL-3005	m	1,0000	77,27	77,27
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
17	CK26B apl	Accesorii nestandard (coama interioara la canal de ventilare) 0.40 RAL-3005	m			99,23
						21,03
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	52,57	16,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	52,57	4,21
	274312354239026	Coama interioara 0.40 RAL-3005	m	1,0000	75,20	75,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,65	2,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	40,00	0,40
18	CE30A1	Astera la le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite, astereala la cupole si turle	m2			189,81
						22,86
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3650	52,57	19,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	52,57	3,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0260	6 200,00	161,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1900	22,50	4,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	40,00	1,22
19	CE24I apl	Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri: Nota Capac (1.2*0.4m) RAL-3005 pe canalul de ventilare	buc			809,94
						68,34
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,3000	52,57	68,34
	525363352	Capac RAL-3005	buc	1,0002	720,00	741,60
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			279,98
						65,71
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,5500	52,57	28,91
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	52,57	26,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	52,57	10,51
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	0,00	0,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	48,08	160,01
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	18,20	3,79
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	24,80	25,79
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	65,20	5,42
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,40	10,23
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	390,00	5,27
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	4 600,00	2,94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	40,00	0,80

APROBAT:

Intocmit
SC "ELINATCONS" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Pretura sectorului Ciocana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.