

**Reconstructia digului de  
protectie contra inundatiilor a  
Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir  
(PC0+00 pina PC95+73)**

Formular Nr.7  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-3**

**Taierea copacilor**

Valoarea de deviz 389 194,77 lei

Intocmit in prețuri curente 10.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pregătirea santierului ( работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства).</b>				
1	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm (Валка механической пилой деревьев диаметром 0,25-0,6м.)	buc	938,00	245,51 236,41	230 284,63 221 748,83
		<i>Total</i>	lei			230 284,63
		<b>Total Pregătirea santierului ( работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства). Inclusiv salariu</b>				<b>230 284,63 221 748,83</b>

	Total	lei	230 284,63
	CASM	24 %	53 219,72
	Total		283 504,35
	Total		283 504,35
	Cheltuieli de regie	10 %	28 350,43
	Total		311 854,78
	Beneficiu	4 %	12 474,19
	Total		324 328,97
	TVA	20 %	64 865,79
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>389 194,77 221 748,83</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia digului de  
protectie contra inundatiilor a  
Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir  
(PC0+00 pina PC95+73)**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-1-3  
Taierea copacilor**

**Valoarea de deviz 389 194,77 lei**

Intocmit in prețuri curente 10.07.2024

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № 1-1-3:</b>				

**Manopera:**

1.	6141120100300	Stivuitor	h-om	694,12	57,66	40 022,96
2.	7422090100200	Corhonor	h-om	928,62	57,66	53 544,23
3.	8141260100100	Fasonator	h-om	2 223,06	57,66	128 181,64
		<b>Total manopera</b>				<b>221 748,83</b>
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>0,00</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	170,716	50,00	8 535,80
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>8 535,80</b>

Total	lei	230 284,63
CASM	24 %	53 219,72
Total		283 504,35
Total		283 504,35
Cheltuieli de regie	10 %	28 350,43
Total		311 854,78
Beneficiu	4 %	12 474,19
Total		324 328,97
TVA	20 %	64 865,79

**Total deviz:**

**389 194,77**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Poiderului Nr.2, r-ul Cantemir (PC0+00 pina PC95+73) Investitor Agentia "Apele Moldovei"**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Pregătirea santierului ( работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства).</b>				
1	TsG08B	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm (Валка механической пилой деревьев диаметром 0,25-0,6м.)	buc			245,51 236,41
	6141120100300	Stivuitor	h-om	0,7400	57,66	42,67
	8141260100100	Fasonator	h-om	2,3700	57,66	136,65
	7422090100200	Corhonitor	h-om	0,9900	57,66	57,08
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)	h-ut	0,1820	50,00	9,10

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.