

## Reparatia Blocurilor Sanitare in Gradinita de Copii nr.1 or.Cantemir

(denumirea obiectivului)

### DEVIZ LOCAL № 03-07-2026 Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 675 054,42 lei

Intocmit in prețuri curente 11.03.2026

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3   | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Grupa I</b>   |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1. Antreu</b>  |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1.1.1. Lucrari de demolare</b>   |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCM33A                     | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   | 17,6000                               | 151,85<br>151,36                      | 2 672,60<br>2 663,94   |
| 2      | RpCK42C                     | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                   | m2   | 7,5000                                | 76,39<br>73,79                        | 572,90<br>553,40       |
| 3      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                 | m2   | 31,9000                               | 27,02<br>25,54                        | 862,00<br>814,79       |
| 4      | RpSC05A                     | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc  | 4,0000                                | 89,87<br>89,87                        | 359,48<br>359,48       |
| 5      | RpSB05A                     | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc  | 1,0000                                | 52,98<br>52,98                        | 52,98<br>52,98         |
|        |                             | <i>Total</i>  | lei  |                                       |                                       | 4 519,96               |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                 | 7                            |
|----|---------|--|----|---------|-------------------|------------------------------|
|    |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>  |    |         |                   | <b>4 519,96<br/>4 444,59</b> |
|    |         | <b>1.1.1.2. Reparatii</b>  |    |         |                   |                              |
| 6  | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2 | 1,8900  | 1 985,05<br>89,87 | 3 751,75<br>169,85           |
| 7  | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2 | 31,9000 | 192,54<br>160,82  | 6 142,11<br>5 130,15         |
| 8  | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m  | 5,0000  | 99,08<br>79,46    | 495,38<br>397,32             |
| 9  | CI06A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 31,9000 | 518,54<br>269,61  | 16 541,35<br>8 600,56        |
| 10 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2 | 7,5000  | 364,65<br>240,28  | 2 734,90<br>1 802,12         |
| 11 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2 | 7,5000  | 158,44<br>61,49   | 1 188,28<br>461,18           |
| 12 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 9,0000  | 9,65              | 86,88                        |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|----|---------|--|-----|---------|--------------------|----------------------|
|    |         |  |     |         | 2,84               | 25,54                |
| 13 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 9,0000  | 72,76<br>52,03     | 654,82<br>468,27     |
| 14 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 7,5000  | 121,82<br>66,22    | 913,65<br>496,65     |
| 15 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc | 1,0000  | 360,79<br>99,33    | 360,79<br>99,33      |
| 16 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2  | 7,5000  | 506,37<br>274,34   | 3 797,80<br>2 057,56 |
| 17 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 4,0000  | 188,17<br>12,30    | 752,69<br>49,19      |
| 18 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc | 4,0000  | 1 037,58<br>208,12 | 4 150,34<br>832,48   |
| 19 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc | 1,0000  | 20,81<br>20,81     | 20,81<br>20,81       |
| 20 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian  | m   | 14,4000 | 3,31<br>3,31       | 47,68<br>47,68       |

| 1  | 2       | 3  | 4              | 5       | 6               | 7                |
|----|---------|--|----------------|---------|-----------------|------------------|
|    |         | pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm <sup>2</sup> (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> ) |                |         |                 |                  |
| 21 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )   | m              | 14,4000 | 24,92<br>6,62   | 358,78<br>95,36  |
| 22 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)   | buc            | 2,0000  | 447,01<br>21,76 | 894,02<br>43,52  |
| 23 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu   | buc            | 1,0000  | 91,49<br>25,54  | 91,49<br>25,54   |
| 24 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m <sup>2</sup> | 7,5000  | 56,71<br>40,68  | 425,35<br>305,08 |
| 25 | CL20A   | Grile de ventilatie gata   | buc            | 1,0000  | 136,55          | 136,55           |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|    |         | confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie<br>(Вентиляционная готовая<br>решетка из черной листовой<br>стали, с жалюзьями,<br>регулируемыми вручную,<br>покрашенная и вмонтированная<br>в кладку) |     |         | 47,30             | 47,30                          |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 43 545,42                      |
|    |         | <b>Total Reparatii<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>43 545,42<br/>21 175,49</b> |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 48 065,38                      |
|    |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>48 065,38<br/>25 620,08</b> |
|    |         | <b>1.1.2. Veceu</b>  |     |         |                   |                                |
|    |         | <b>1.1.2.1. Lucrari de demolare</b>  |     |         |                   |                                |
| 26 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta,<br>gresie, ceramica   | m2  | 17,6000 | 151,85<br>151,36  | 2 672,60<br>2 663,94           |
| 27 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de beton, marmura, piatra,<br>gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 7,5000  | 76,39<br>73,79    | 572,90<br>553,40               |
| 28 | RpCP44A | Demontarea constructiilor<br>metalice cu recuperarea<br>materialelor (Demontarea<br>compartimentelor din PVC la<br>WC)   | kg  | 32,0000 | 2,40<br>2,36      | 76,94<br>75,68                 |
| 29 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane  | m2  | 31,9000 | 27,02<br>25,54    | 862,00<br>814,79               |
| 30 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de<br>pardoseala, cu diametrul de 50<br>mm   | buc | 1,0000  | 52,98<br>52,98    | 52,98<br>52,98                 |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 4 237,42                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>4 237,42<br/>4 160,79</b>   |
|    |         | <b>1.1.2.2. Reparatii</b>  |     |         |                   |                                |
| 31 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din<br>aluminiu, inclusiv armaturile si<br>accesoriile necesare usilor   | m2  | 1,8900  | 1 985,05<br>89,87 | 3 751,75<br>169,85             |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                     |
|----|---------|--|----|---------|------------------|-----------------------|
|    |         | montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv   |    |         |                  |                       |
| 32 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii  | m2 | 4,5000  | 122,53<br>83,25  | 551,39<br>374,61      |
| 33 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2 | 31,9000 | 192,54<br>160,82 | 6 142,11<br>5 130,15  |
| 34 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m  | 5,0000  | 99,08<br>79,46   | 495,38<br>397,32      |
| 35 | CI06A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 31,9000 | 518,54<br>269,61 | 16 541,35<br>8 600,56 |
| 36 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2 | 7,5000  | 364,65<br>240,28 | 2 734,90<br>1 802,12  |
| 37 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2 | 7,5000  | 158,44<br>61,49  | 1 188,28<br>461,18    |
| 38 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 9,0000  | 9,65<br>2,84     | 86,88<br>25,54        |
| 39 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe   | m2 | 9,0000  | 72,76            | 654,82                |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|----|---------|--|-----|---------|--------------------|----------------------|
|    |         | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   |     |         | 52,03              | 468,27               |
| 40 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 7,5000  | 121,82<br>66,22    | 913,65<br>496,65     |
| 41 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc | 1,0000  | 360,79<br>99,33    | 360,79<br>99,33      |
| 42 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2  | 7,5000  | 506,37<br>274,34   | 3 797,80<br>2 057,56 |
| 43 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 4,0000  | 188,17<br>12,30    | 752,69<br>49,19      |
| 44 | RpSC18A | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta  | buc | 1,0000  | 1 927,64<br>406,78 | 1 927,64<br>406,78   |
| 45 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc | 1,0000  | 20,81<br>20,81     | 20,81<br>20,81       |
| 46 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea  | m   | 14,4000 | 3,31<br>3,31       | 47,68<br>47,68       |

| 1  | 2       | 3  | 4              | 5       | 6               | 7                |
|----|---------|--|----------------|---------|-----------------|------------------|
|    |         | pina la 4 mm (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или смонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> )  |                |         |                 |                  |
| 47 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )                      | m              | 14,4000 | 24,92<br>6,62   | 358,78<br>95,36  |
| 48 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc            | 2,0000  | 447,01<br>21,76 | 894,02<br>43,52  |
| 49 | RpEE01A | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu        | buc            | 1,0000  | 91,49<br>25,54  | 91,49<br>25,54   |
| 50 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m <sup>2</sup> | 7,5000  | 56,71<br>40,68  | 425,35<br>305,08 |
| 51 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie   | buc            | 1,0000  | 136,55<br>47,30 | 136,55<br>47,30  |

| 1  | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                | 7                              |
|----|---------|---|-----|---------|------------------|--------------------------------|
|    |         | (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку) |     |         |                  |                                |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |         |                  | 41 874,11                      |
|    |         | <b>Total Reparatii<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                  | <b>41 874,11<br/>21 124,40</b> |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |         |                  | 46 111,53                      |
|    |         | <b>Total Veceu<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                  | <b>46 111,53<br/>25 285,19</b> |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |         |                  | 94 176,91                      |
|    |         | <b>Total Grupa I<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                  | <b>94 176,91<br/>50 905,27</b> |
|    |         | <b>1.2. Grupa II</b>  |     |         |                  |                                |
|    |         | <b>1.2.1. Antreu</b>  |     |         |                  |                                |
|    |         | <b>1.2.1.1. Lucrari de demolare</b>   |     |         |                  |                                |
| 52 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 16,0000 | 151,85<br>151,36 | 2 429,63<br>2 421,76           |
| 53 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc                                       | m2  | 6,0000  | 76,39<br>73,79   | 458,32<br>442,72               |
| 54 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2  | 29,0000 | 27,02<br>25,54   | 783,64<br>740,72               |
| 55 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)                     | buc | 2,0000  | 89,87<br>89,87   | 179,74<br>179,74               |
| 56 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc | 1,0000  | 52,98<br>52,98   | 52,98<br>52,98                 |
|    |         | <i>Total</i>  | lei |         |                  | 3 904,31                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                  | <b>3 904,31<br/>3 837,92</b>   |
|    |         | <b>1.2.1.2. Reparatii</b>   |     |         |                  |                                |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                 | 7                     |
|----|---------|--|----|---------|-------------------|-----------------------|
| 57 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2 | 1,8900  | 1 985,05<br>89,87 | 3 751,75<br>169,85    |
| 58 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2 | 29,0000 | 192,54<br>160,82  | 5 583,74<br>4 663,78  |
| 59 | CI06A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 29,0000 | 518,54<br>269,61  | 15 037,60<br>7 818,69 |
| 60 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2 | 6,0000  | 364,65<br>240,28  | 2 187,92<br>1 441,70  |
| 61 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2 | 6,0000  | 158,44<br>61,49   | 950,62<br>368,94      |
| 62 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 6,0000  | 9,65<br>2,84      | 57,92<br>17,03        |
| 63 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 6,0000  | 72,76<br>52,03    | 436,55<br>312,18      |
| 64 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 6,0000  | 121,82<br>66,22   | 730,92<br>397,32      |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|----|---------|--|-----|---------|--------------------|----------------------|
| 65 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc | 1,0000  | 360,79<br>99,33    | 360,79<br>99,33      |
| 66 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2  | 6,0000  | 506,37<br>274,34   | 3 038,23<br>1 646,04 |
| 67 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 3,0000  | 188,17<br>12,30    | 564,51<br>36,89      |
| 68 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc | 2,0000  | 1 037,58<br>208,12 | 2 075,17<br>416,24   |
| 69 | RpSC18A | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta  | buc | 1,0000  | 1 927,64<br>406,78 | 1 927,64<br>406,78   |
| 70 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc | 1,0000  | 20,81<br>20,81     | 20,81<br>20,81       |
| 71 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж  | m   | 10,2000 | 3,31<br>3,31       | 33,77<br>33,77       |

| 1  | 2       | 3  | 4              | 5       | 6               | 7                |
|----|---------|--|----------------|---------|-----------------|------------------|
|    |         | алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или смонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> )                         |                |         |                 |                  |
| 72 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )         | m              | 10,2000 | 24,91<br>6,62   | 254,13<br>67,54  |
| 73 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc            | 2,0000  | 447,01<br>21,76 | 894,02<br>43,52  |
| 74 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu       | buc            | 1,0000  | 91,49<br>25,54  | 91,49<br>25,54   |
| 75 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m <sup>2</sup> | 6,0000  | 56,72<br>40,68  | 340,29<br>244,07 |
| 76 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая   | buc            | 1,0000  | 136,55<br>47,30 | 136,55<br>47,30  |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|----|---------|--|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|    |         | решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)  |     |         |                   |                                |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 38 474,42                      |
|    |         | <b>Total Reparatii<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>38 474,42<br/>18 277,32</b> |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 42 378,73                      |
|    |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>42 378,73<br/>22 115,24</b> |
|    |         | <b>1.2.2. Veceu</b>  |     |         |                   |                                |
|    |         | <b>1.2.2.1. Lucrari de demolare</b>  |     |         |                   |                                |
| 77 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 22,4000 | 151,85<br>151,36  | 3 401,48<br>3 390,46           |
| 78 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 12,0000 | 76,39<br>73,79    | 916,66<br>885,46               |
| 79 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC)   | kg  | 32,0000 | 2,40<br>2,36      | 76,94<br>75,68                 |
| 80 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2  | 40,6000 | 27,02<br>25,54    | 1 097,09<br>1 037,00           |
| 81 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm   | buc | 1,0000  | 52,98<br>52,98    | 52,98<br>52,98                 |
|    |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 5 545,15                       |
|    |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>5 545,15<br/>5 441,58</b>   |
|    |         | <b>1.2.2.2. Reparatii</b>  |     |         |                   |                                |
| 82 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp | m2  | 1,8900  | 1 985,05<br>89,87 | 3 751,75<br>169,85             |

| 1  | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                      |
|----|---------|--|----|---------|------------------|------------------------|
|    |         | inclusiv   |    |         |                  |                        |
| 83 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii  | m2 | 4,5000  | 122,53<br>83,25  | 551,39<br>374,61       |
| 84 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2 | 40,6000 | 192,54<br>160,82 | 7 817,25<br>6 529,29   |
| 85 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m  | 5,7500  | 98,99<br>79,46   | 569,17<br>456,91       |
| 86 | CI06A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 40,6000 | 518,54<br>269,61 | 21 052,65<br>10 946,17 |
| 87 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2 | 12,0000 | 364,65<br>240,28 | 4 375,85<br>2 883,41   |
| 88 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2 | 12,0000 | 158,44<br>61,49  | 1 901,23<br>737,88     |
| 89 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 14,0000 | 9,65<br>2,84     | 135,14<br>39,73        |
| 90 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 14,0000 | 72,76<br>52,03   | 1 018,61<br>728,42     |

| 1  | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|----|---------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
| 91 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 12,0000 | 121,82<br>66,22  | 1 461,84<br>794,64   |
| 92 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc | 1,0000  | 360,79<br>99,33  | 360,79<br>99,33      |
| 93 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp   | m2  | 12,0000 | 506,37<br>274,34 | 6 076,46<br>3 292,08 |
| 94 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 4,0000  | 188,17<br>12,30  | 752,69<br>49,19      |
| 95 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc | 1,0000  | 20,81<br>20,81   | 20,81<br>20,81       |
| 96 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до | m   | 16,2000 | 3,31<br>3,31     | 53,64<br>53,64       |

| 1   | 2       | 3  | 4              | 5       | 6               | 7                              |
|-----|---------|--|----------------|---------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | 4 mm <sup>2</sup> )  |                |         |                 |                                |
| 97  | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )         | m              | 16,2000 | 24,91<br>6,62   | 403,62<br>107,28               |
| 98  | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc            | 2,0000  | 447,01<br>21,76 | 894,02<br>43,52                |
| 99  | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu      | buc            | 1,0000  | 91,49<br>25,54  | 91,49<br>25,54                 |
| 100 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m <sup>2</sup> | 17,5000 | 56,71<br>40,68  | 992,50<br>711,86               |
| 101 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)                                   | buc            | 1,0000  | 136,55<br>47,30 | 136,55<br>47,30                |
|     |         | <i>Total</i>   | lei            |         |                 | 52 417,45                      |
|     |         | <b>Total Reparatii<br/>Inclusiv salariu</b>  |                |         |                 | <b>52 417,45<br/>28 111,46</b> |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                               |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|---------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 57 962,60                       |
|     |         | <b>Total Veceu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>57 962,60<br/>33 553,04</b>  |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 100 341,33                      |
|     |         | <b>Total Grupa II<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>100 341,33<br/>55 668,28</b> |
|     |         | <b>1.3. Grupa III</b>  |     |         |                   |                                 |
|     |         | <b>1.3.1. Antreu</b>   |     |         |                   |                                 |
|     |         | <b>1.3.1.1. Lucrari de demolare</b>  |     |         |                   |                                 |
| 102 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 6,0000  | 76,39<br>73,79    | 458,32<br>442,72                |
| 103 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2  | 19,4300 | 27,02<br>25,54    | 525,04<br>496,28                |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 983,36                          |
|     |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>983,36<br/>939,00</b>        |
|     |         | <b>1.3.1.2. Reparatii</b>  |     |         |                   |                                 |
| 104 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2  | 1,8900  | 1 985,05<br>89,87 | 3 751,75<br>169,85              |
| 105 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2  | 19,4300 | 192,54<br>160,82  | 3 741,10<br>3 124,73            |
| 106 | CI06A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, | m2  | 19,4300 | 518,56<br>269,61  | 10 075,58<br>5 238,52           |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|--------------------|
|     |         | fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime  |     |        |                  |                    |
| 107 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2  | 3,0000 | 364,65<br>240,28 | 1 093,96<br>720,85 |
| 108 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2  | 3,0000 | 158,44<br>61,49  | 475,31<br>184,47   |
| 109 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 3,0000 | 9,65<br>2,84     | 28,95<br>8,51      |
| 110 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 3,0000 | 72,76<br>52,03   | 218,27<br>156,09   |
| 111 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 3,0000 | 121,82<br>66,22  | 365,46<br>198,66   |
| 112 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2  | 3,0000 | 506,37<br>274,34 | 1 519,12<br>823,02 |
| 113 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc | 1,0000 | 20,81<br>20,81   | 20,81<br>20,81     |
| 114 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian  | m   | 3,0000 | 3,31<br>3,31     | 9,93<br>9,93       |

| 1   | 2       | 3  | 4              | 5      | 6               | 7                |
|-----|---------|--|----------------|--------|-----------------|------------------|
|     |         | pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm <sup>2</sup> (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или смонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> ) |                |        |                 |                  |
| 115 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )   | m              | 3,0000 | 24,92<br>6,62   | 74,75<br>19,87   |
| 116 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)   | buc            | 1,0000 | 447,01<br>21,76 | 447,01<br>21,76  |
| 117 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu   | buc            | 1,0000 | 91,49<br>25,54  | 91,49<br>25,54   |
| 118 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m <sup>2</sup> | 3,0000 | 56,71<br>40,68  | 170,14<br>122,04 |
| 119 | CL20A   | Grile de ventilatie gata   | buc            | 1,0000 | 136,55          | 136,55           |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie<br>(Вентиляционная готовая<br>решетка из черной листовой<br>стали, с жалюзьями,<br>регулируемыми вручную,<br>покрашенная и вмонтированная<br>в кладку) |     |         | 47,30             | 47,30                          |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 22 220,18                      |
|     |         | <b>Total Reparatii<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>22 220,18<br/>10 891,95</b> |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 23 203,54                      |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>23 203,54<br/>11 830,95</b> |
|     |         | <b>1.3.2. Veceu</b>  |     |         |                   |                                |
|     |         | <b>1.3.2.1. Lucrari de demolare</b>  |     |         |                   |                                |
| 120 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta,<br>gresie, ceramica   | m2  | 20,3200 | 151,85<br>151,36  | 3 085,63<br>3 075,64           |
| 121 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de beton, marmura, piatra,<br>gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 9,0000  | 76,39<br>73,79    | 687,50<br>664,10               |
| 122 | RpCP44A | Demontarea constructiilor<br>metalice cu recuperarea<br>materialelor (Demontarea<br>compartimentelor din PVC la<br>WC)   | kg  | 32,0000 | 2,40<br>2,36      | 76,94<br>75,68                 |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare<br>sau exterioare driscuite la pereti<br>sau tavane  | m2  | 36,8300 | 27,02<br>25,54    | 995,22<br>940,71               |
| 124 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de<br>pardoseala, cu diametrul de 50<br>mm   | buc | 1,0000  | 52,98<br>52,98    | 52,98<br>52,98                 |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 4 898,27                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>4 898,27<br/>4 809,11</b>   |
|     |         | <b>1.3.2.2. Reparatii</b>  |     |         |                   |                                |
| 125 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din<br>aluminiu, inclusiv armaturile si<br>accesoriile necesare usilor   | m2  | 1,8900  | 1 985,05<br>89,87 | 3 751,75<br>169,85             |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                     |
|-----|---------|--|----|---------|------------------|-----------------------|
|     |         | montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv   |    |         |                  |                       |
| 126 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii  | m2 | 4,5000  | 122,53<br>83,25  | 551,39<br>374,61      |
| 127 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2 | 36,8300 | 192,54<br>160,82 | 7 091,35<br>5 923,00  |
| 128 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m  | 7,7500  | 99,01<br>79,46   | 767,33<br>615,85      |
| 129 | CI06A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 36,8300 | 518,55<br>269,61 | 19 098,15<br>9 929,74 |
| 130 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2 | 9,0000  | 364,65<br>240,28 | 3 281,89<br>2 162,56  |
| 131 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2 | 9,0000  | 158,44<br>61,49  | 1 425,92<br>553,41    |
| 132 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 11,7500 | 9,65<br>2,84     | 113,42<br>33,35       |
| 133 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe   | m2 | 11,7500 | 72,76            | 854,90                |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|-----|---------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
|     |         | baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   |     |         | 52,03            | 611,35               |
| 134 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 9,0000  | 121,82<br>66,22  | 1 096,38<br>595,98   |
| 135 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc | 1,0000  | 360,79<br>99,33  | 360,79<br>99,33      |
| 136 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                 | m2  | 9,0000  | 506,37<br>274,34 | 4 557,35<br>2 469,06 |
| 137 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 7,0000  | 188,17<br>12,30  | 1 317,21<br>86,09    |
| 138 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc | 1,0000  | 20,81<br>20,81   | 20,81<br>20,81       |
| 139 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах | m   | 16,2000 | 3,31<br>3,31     | 53,64<br>53,64       |

| 1   | 2       | 3  | 4              | 5       | 6               | 7                |
|-----|---------|--|----------------|---------|-----------------|------------------|
|     |         | или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> )  |                |         |                 |                  |
| 140 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )         | m              | 16,2000 | 24,91<br>6,62   | 403,62<br>107,28 |
| 141 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc            | 2,0000  | 447,01<br>21,76 | 894,02<br>43,52  |
| 142 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu       | buc            | 1,0000  | 91,49<br>25,54  | 91,49<br>25,54   |
| 143 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m <sup>2</sup> | 11,7500 | 56,71<br>40,68  | 666,40<br>477,97 |
| 144 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)                                   | buc            | 1,0000  | 136,55<br>47,30 | 136,55<br>47,30  |
|     |         |  |                |         |                 |                  |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 46 534,36                      |
|     |         | <b>Total Reparatii<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>46 534,36<br/>24 400,24</b> |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 51 432,63                      |
|     |         | <b>Total Veceu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>51 432,63<br/>29 209,35</b> |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 74 636,17                      |
|     |         | <b>Total Grupa III<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>74 636,17<br/>41 040,30</b> |
|     |         | <b>1.4. Grupa IV</b>   |     |         |                   |                                |
|     |         | <b>1.4.1. Antreu</b>   |     |         |                   |                                |
|     |         | <b>1.4.1.1. Lucrari de demolare</b>  |     |         |                   |                                |
| 145 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2  | 17,6000 | 151,85<br>151,36  | 2 672,60<br>2 663,94           |
| 146 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 7,5000  | 76,39<br>73,79    | 572,90<br>553,40               |
| 147 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2  | 31,9000 | 27,02<br>25,54    | 862,00<br>814,79               |
| 148 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)  | buc | 4,0000  | 89,87<br>89,87    | 359,48<br>359,48               |
| 149 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm   | buc | 1,0000  | 52,98<br>52,98    | 52,98<br>52,98                 |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 4 519,96                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>4 519,96<br/>4 444,59</b>   |
|     |         | <b>1.4.1.2. Reparatii</b>  |     |         |                   |                                |
| 150 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp | m2  | 1,8900  | 1 985,05<br>89,87 | 3 751,75<br>169,85             |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                     |
|-----|---------|--|----|---------|------------------|-----------------------|
|     |         | inclusiv   |    |         |                  |                       |
| 151 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2 | 31,9000 | 192,54<br>160,82 | 6 142,11<br>5 130,15  |
| 152 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m  | 5,0000  | 99,08<br>79,46   | 495,38<br>397,32      |
| 153 | CI06A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 31,9000 | 518,54<br>269,61 | 16 541,35<br>8 600,56 |
| 154 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2 | 7,5000  | 364,65<br>240,28 | 2 734,90<br>1 802,12  |
| 155 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2 | 7,5000  | 158,44<br>61,49  | 1 188,28<br>461,18    |
| 156 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 9,0000  | 9,65<br>2,84     | 86,88<br>25,54        |
| 157 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 9,0000  | 72,76<br>52,03   | 654,82<br>468,27      |
| 158 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 7,5000  | 121,82<br>66,22  | 913,65<br>496,65      |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|----------------------|
| 159 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc | 1,0000  | 360,79<br>99,33    | 360,79<br>99,33      |
| 160 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp                                     | m2  | 7,5000  | 506,37<br>274,34   | 3 797,80<br>2 057,56 |
| 161 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 4,0000  | 188,17<br>12,30    | 752,69<br>49,19      |
| 162 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc | 4,0000  | 1 037,58<br>208,12 | 4 150,34<br>832,48   |
| 163 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc | 1,0000  | 20,81<br>20,81     | 20,81<br>20,81       |
| 164 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных) | m   | 14,4000 | 3,31<br>3,31       | 47,68<br>47,68       |

| 1   | 2       | 3  | 4              | 5       | 6               | 7                |
|-----|---------|--|----------------|---------|-----------------|------------------|
|     |         | площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> )   |                |         |                 |                  |
| 165 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )                     | m              | 14,4000 | 24,92<br>6,62   | 358,78<br>95,36  |
| 166 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc            | 2,0000  | 447,01<br>21,76 | 894,02<br>43,52  |
| 167 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu       | buc            | 1,0000  | 91,49<br>25,54  | 91,49<br>25,54   |
| 168 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m <sup>2</sup> | 7,5000  | 56,71<br>40,68  | 425,35<br>305,08 |
| 169 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)                                   | buc            | 1,0000  | 136,55<br>47,30 | 136,55<br>47,30  |
|     |         | <i>Total</i>   | lei            |         |                 | 43 545,42        |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | <b>Total Reparatii<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>43 545,42<br/>21 175,49</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |         |                   | 48 065,38                      |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>48 065,38<br/>25 620,08</b> |
|     |         | <b>1.4.2. Veceu</b>   |     |         |                   |                                |
|     |         | <b>1.4.2.1. Lucrari de demolare</b>   |     |         |                   |                                |
| 170 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 17,6000 | 151,85<br>151,36  | 2 672,60<br>2 663,94           |
| 171 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 7,5000  | 76,39<br>73,79    | 572,90<br>553,40               |
| 172 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC)  | kg  | 32,0000 | 2,40<br>2,36      | 76,94<br>75,68                 |
| 173 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2  | 31,9000 | 27,02<br>25,54    | 862,00<br>814,79               |
| 174 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc | 1,0000  | 52,98<br>52,98    | 52,98<br>52,98                 |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |         |                   | 4 237,42                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>4 237,42<br/>4 160,79</b>   |
|     |         | <b>1.4.2.2. Reparatii</b>   |     |         |                   |                                |
| 175 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,8900  | 1 985,05<br>89,87 | 3 751,75<br>169,85             |
| 176 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii   | m2  | 4,5000  | 122,53<br>83,25   | 551,39<br>374,61               |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                     |
|-----|---------|--|-----|---------|------------------|-----------------------|
| 177 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2  | 31,9000 | 192,54<br>160,82 | 6 142,11<br>5 130,15  |
| 178 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m   | 5,0000  | 99,08<br>79,46   | 495,38<br>397,32      |
| 179 | CI06A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2  | 31,9000 | 518,54<br>269,61 | 16 541,35<br>8 600,56 |
| 180 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2  | 7,5000  | 364,65<br>240,28 | 2 734,90<br>1 802,12  |
| 181 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2  | 7,5000  | 158,44<br>61,49  | 1 188,28<br>461,18    |
| 182 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 9,0000  | 9,65<br>2,84     | 86,88<br>25,54        |
| 183 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 9,0000  | 72,76<br>52,03   | 654,82<br>468,27      |
| 184 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 7,5000  | 121,82<br>66,22  | 913,65<br>496,65      |
| 185 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala   | buc | 1,0000  | 360,79           | 360,79                |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                  | 7                    |
|-----|---------|---|-----|---------|--------------------|----------------------|
|     |         | din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   |     |         | 99,33              | 99,33                |
| 186 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp  | m2  | 7,5000  | 506,37<br>274,34   | 3 797,80<br>2 057,56 |
| 187 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc | 4,0000  | 188,17<br>12,30    | 752,69<br>49,19      |
| 188 | RpSC18A | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta   | buc | 1,0000  | 1 927,64<br>406,78 | 1 927,64<br>406,78   |
| 189 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)  | buc | 1,0000  | 20,81<br>20,81     | 20,81<br>20,81       |
| 190 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых)) | m   | 14,4000 | 3,31<br>3,31       | 47,68<br>47,68       |

| 1   | 2       | 3  | 4              | 5       | 6               | 7                |
|-----|---------|--|----------------|---------|-----------------|------------------|
|     |         | проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> )  |                |         |                 |                  |
| 191 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )         | m              | 14,4000 | 24,92<br>6,62   | 358,78<br>95,36  |
| 192 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc            | 2,0000  | 447,01<br>21,76 | 894,02<br>43,52  |
| 193 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu      | buc            | 1,0000  | 91,49<br>25,54  | 91,49<br>25,54   |
| 194 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m <sup>2</sup> | 7,5000  | 56,71<br>40,68  | 425,35<br>305,08 |
| 195 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)                                   | buc            | 1,0000  | 136,55<br>47,30 | 136,55<br>47,30  |
|     |         | <i>Total</i>   | lei            |         |                 | 41 874,11        |
|     |         | <b>Total Reparatii</b>   |                |         |                 | <b>41 874,11</b> |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | <b>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>21 124,40</b>               |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |         |                   | 46 111,53                      |
|     |         | <b>Total Veceu<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>46 111,53<br/>25 285,19</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |         |                   | 94 176,91                      |
|     |         | <b>Total Grupa IV<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>94 176,91<br/>50 905,27</b> |
|     |         | <b>1.5. Grupa V</b>   |     |         |                   |                                |
|     |         | <b>1.5.1. Antreu</b>  |     |         |                   |                                |
|     |         | <b>1.5.1.1. Lucrari de demolare</b>   |     |         |                   |                                |
| 196 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 16,0000 | 151,85<br>151,36  | 2 429,63<br>2 421,76           |
| 197 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 6,0000  | 76,39<br>73,79    | 458,32<br>442,72               |
| 198 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2  | 29,0000 | 27,02<br>25,54    | 783,64<br>740,72               |
| 199 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)   | buc | 2,0000  | 89,87<br>89,87    | 179,74<br>179,74               |
| 200 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc | 1,0000  | 52,98<br>52,98    | 52,98<br>52,98                 |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |         |                   | 3 904,31                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>3 904,31<br/>3 837,92</b>   |
|     |         | <b>1.5.1.2. Reparatii</b>   |     |         |                   |                                |
| 201 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,8900  | 1 985,05<br>89,87 | 3 751,75<br>169,85             |
| 202 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare  | m2  | 29,0000 | 192,54            | 5 583,74                       |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                     |
|-----|---------|--|-----|---------|------------------|-----------------------|
|     |         | scivilite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   |     |         | 160,82           | 4 663,78              |
| 203 | CI06A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2  | 29,0000 | 518,54<br>269,61 | 15 037,60<br>7 818,69 |
| 204 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2  | 6,0000  | 364,65<br>240,28 | 2 187,92<br>1 441,70  |
| 205 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2  | 6,0000  | 158,44<br>61,49  | 950,62<br>368,94      |
| 206 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 6,0000  | 9,65<br>2,84     | 57,92<br>17,03        |
| 207 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 6,0000  | 72,76<br>52,03   | 436,55<br>312,18      |
| 208 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 6,0000  | 121,82<br>66,22  | 730,92<br>397,32      |
| 209 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc | 1,0000  | 360,79<br>99,33  | 360,79<br>99,33       |
| 210 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de   | m2  | 6,0000  | 506,37<br>274,34 | 3 038,23<br>1 646,04  |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                  | 7                  |
|-----|---------|--|-----|---------|--------------------|--------------------|
|     |         | 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp  |     |         |                    |                    |
| 211 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 3,0000  | 188,17<br>12,30    | 564,51<br>36,89    |
| 212 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc | 2,0000  | 1 037,58<br>208,12 | 2 075,17<br>416,24 |
| 213 | RpSC18A | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta  | buc | 1,0000  | 1 927,64<br>406,78 | 1 927,64<br>406,78 |
| 214 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc | 1,0000  | 20,81<br>20,81     | 20,81<br>20,81     |
| 215 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до | m   | 10,2000 | 3,31<br>3,31       | 33,77<br>33,77     |

| 1   | 2       | 3  | 4              | 5       | 6               | 7                              |
|-----|---------|--|----------------|---------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | 4 mm <sup>2</sup> )  |                |         |                 |                                |
| 216 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )         | m              | 10,2000 | 24,91<br>6,62   | 254,13<br>67,54                |
| 217 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc            | 2,0000  | 447,01<br>21,76 | 894,02<br>43,52                |
| 218 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu      | buc            | 1,0000  | 91,49<br>25,54  | 91,49<br>25,54                 |
| 219 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m <sup>2</sup> | 6,0000  | 56,72<br>40,68  | 340,29<br>244,07               |
| 220 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)                                   | buc            | 1,0000  | 136,55<br>47,30 | 136,55<br>47,30                |
|     |         | <i>Total</i>   | lei            |         |                 | 38 474,42                      |
|     |         | <b>Total Reparatii<br/>Inclusiv salariu</b>  |                |         |                 | <b>38 474,42<br/>18 277,32</b> |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>  | lei |         |                   | 42 378,73                      |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>42 378,73<br/>22 115,24</b> |
|     |         | <b>1.5.2. Veceu</b>   |     |         |                   |                                |
|     |         | <b>1.5.2.1. Lucrari de demolare</b>   |     |         |                   |                                |
| 221 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 22,4000 | 151,85<br>151,36  | 3 401,48<br>3 390,46           |
| 222 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 12,0000 | 76,39<br>73,79    | 916,66<br>885,46               |
| 223 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC)  | kg  | 32,0000 | 2,40<br>2,36      | 76,94<br>75,68                 |
| 224 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2  | 40,6000 | 27,02<br>25,54    | 1 097,09<br>1 037,00           |
| 225 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc | 1,0000  | 52,98<br>52,98    | 52,98<br>52,98                 |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |         |                   | 5 545,15                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>5 545,15<br/>5 441,58</b>   |
|     |         | <b>1.5.2.2. Reparatii</b>   |     |         |                   |                                |
| 226 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,8900  | 1 985,05<br>89,87 | 3 751,75<br>169,85             |
| 227 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii   | m2  | 4,5000  | 122,53<br>83,25   | 551,39<br>374,61               |
| 228 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime  | m2  | 40,6000 | 192,54<br>160,82  | 7 817,25<br>6 529,29           |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                      |
|-----|---------|--|-----|---------|------------------|------------------------|
|     |         | medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  |     |         |                  |                        |
| 229 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m   | 5,7500  | 98,99<br>79,46   | 569,17<br>456,91       |
| 230 | CI06A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2  | 40,6000 | 518,54<br>269,61 | 21 052,65<br>10 946,17 |
| 231 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2  | 12,0000 | 364,65<br>240,28 | 4 375,85<br>2 883,41   |
| 232 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2  | 12,0000 | 158,44<br>61,49  | 1 901,23<br>737,88     |
| 233 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 14,0000 | 9,65<br>2,84     | 135,14<br>39,73        |
| 234 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 14,0000 | 72,76<br>52,03   | 1 018,61<br>728,42     |
| 235 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 12,0000 | 121,82<br>66,22  | 1 461,84<br>794,64     |
| 236 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc | 1,0000  | 360,79<br>99,33  | 360,79<br>99,33        |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                | 7                    |
|-----|---------|--|-----|---------|------------------|----------------------|
| 237 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp   | m2  | 12,0000 | 506,37<br>274,34 | 6 076,46<br>3 292,08 |
| 238 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 4,0000  | 188,17<br>12,30  | 752,69<br>49,19      |
| 239 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc | 1,0000  | 20,81<br>20,81   | 20,81<br>20,81       |
| 240 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm <sup>2</sup> (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> ) | m   | 16,2000 | 3,31<br>3,31     | 53,64<br>53,64       |
| 241 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью   | m   | 16,2000 | 24,91<br>6,62    | 403,62<br>107,28     |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6               | 7                               |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
|     |         | сечения до 16 мм2)   |     |         |                 |                                 |
| 242 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc | 2,0000  | 447,01<br>21,76 | 894,02<br>43,52                 |
| 243 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu       | buc | 1,0000  | 91,49<br>25,54  | 91,49<br>25,54                  |
| 244 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m2  | 17,5000 | 56,71<br>40,68  | 992,50<br>711,86                |
| 245 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)                                   | buc | 1,0000  | 136,55<br>47,30 | 136,55<br>47,30                 |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                 | 52 417,45                       |
|     |         | <b>Total Reparatii<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                 | <b>52 417,45<br/>28 111,46</b>  |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                 | 57 962,60                       |
|     |         | <b>Total Veceu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                 | <b>57 962,60<br/>33 553,04</b>  |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                 | 100 341,33                      |
|     |         | <b>Total Grupa V<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                 | <b>100 341,33<br/>55 668,28</b> |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                 | 7                        |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------|--------------------------|
|     |         | <b>1.6. Grupa VI</b>   |     |         |                   |                          |
|     |         | <b>1.6.1. Antreu</b>   |     |         |                   |                          |
|     |         | <b>1.6.1.1. Lucrari de demolare</b>  |     |         |                   |                          |
| 246 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2  | 6,0000  | 76,39<br>73,79    | 458,32<br>442,72         |
| 247 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2  | 19,4300 | 27,02<br>25,54    | 525,04<br>496,28         |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                   | 983,36                   |
|     |         | <b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>983,36<br/>939,00</b> |
|     |         | <b>1.6.1.2. Reparatii</b>  |     |         |                   |                          |
| 248 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2  | 1,8900  | 1 985,05<br>89,87 | 3 751,75<br>169,85       |
| 249 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2  | 19,4300 | 192,54<br>160,82  | 3 741,10<br>3 124,73     |
| 250 | CI06A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2  | 19,4300 | 518,56<br>269,61  | 10 075,58<br>5 238,52    |
| 251 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2  | 3,0000  | 364,65<br>240,28  | 1 093,96<br>720,85       |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5      | 6                | 7                  |
|-----|---------|--|-----|--------|------------------|--------------------|
| 252 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2  | 3,0000 | 158,44<br>61,49  | 475,31<br>184,47   |
| 253 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2  | 3,0000 | 9,65<br>2,84     | 28,95<br>8,51      |
| 254 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2  | 3,0000 | 72,76<br>52,03   | 218,27<br>156,09   |
| 255 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2  | 3,0000 | 121,82<br>66,22  | 365,46<br>198,66   |
| 256 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2  | 3,0000 | 506,37<br>274,34 | 1 519,12<br>823,02 |
| 257 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc | 1,0000 | 20,81<br>20,81   | 20,81<br>20,81     |
| 258 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на               | m   | 3,0000 | 3,31<br>3,31     | 9,93<br>9,93       |

| 1   | 2       | 3  | 4              | 5      | 6               | 7                |
|-----|---------|--|----------------|--------|-----------------|------------------|
|     |         | роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> )  |                |        |                 |                  |
| 259 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )         | m              | 3,0000 | 24,92<br>6,62   | 74,75<br>19,87   |
| 260 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc            | 1,0000 | 447,01<br>21,76 | 447,01<br>21,76  |
| 261 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu       | buc            | 1,0000 | 91,49<br>25,54  | 91,49<br>25,54   |
| 262 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m <sup>2</sup> | 3,0000 | 56,71<br>40,68  | 170,14<br>122,04 |
| 263 | CL20A   | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)                                   | buc            | 1,0000 | 136,55<br>47,30 | 136,55<br>47,30  |

| 1   | 2       | 3   | 4   | 5       | 6                 | 7                              |
|-----|---------|---|-----|---------|-------------------|--------------------------------|
|     |         | <i>Total</i>  | lei |         |                   | 22 220,18                      |
|     |         | <b>Total Reparatii<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>22 220,18<br/>10 891,95</b> |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |         |                   | 23 203,54                      |
|     |         | <b>Total Antreu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                   | <b>23 203,54<br/>11 830,95</b> |
|     |         | <b>1.6.2. Veceu</b>   |     |         |                   |                                |
|     |         | <b>1.6.2.1. Lucrari de demolare</b>   |     |         |                   |                                |
| 264 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2  | 20,3200 | 151,85<br>151,36  | 3 085,63<br>3 075,64           |
| 265 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2  | 9,0000  | 76,39<br>73,79    | 687,50<br>664,10               |
| 266 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC)  | kg  | 32,0000 | 2,40<br>2,36      | 76,94<br>75,68                 |
| 267 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2  | 36,8300 | 27,02<br>25,54    | 995,22<br>940,71               |
| 268 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc | 1,0000  | 52,98<br>52,98    | 52,98<br>52,98                 |
|     |         | <i>Total</i>  | lei |         |                   | 4 898,27                       |
|     |         | <b>Total Lucrari de demolare<br/>Inclusiv salariu</b>   |     |         |                   | <b>4 898,27<br/>4 809,11</b>   |
|     |         | <b>1.6.2.2. Reparatii</b>   |     |         |                   |                                |
| 269 | CK21A   | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2  | 1,8900  | 1 985,05<br>89,87 | 3 751,75<br>169,85             |
| 270 | RpCP36B | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii   | m2  | 4,5000  | 122,53<br>83,25   | 551,39<br>374,61               |

| 1   | 2       | 3  | 4  | 5       | 6                | 7                     |
|-----|---------|--|----|---------|------------------|-----------------------|
| 271 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2 | 36,8300 | 192,54<br>160,82 | 7 091,35<br>5 923,00  |
| 272 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m  | 7,7500  | 99,01<br>79,46   | 767,33<br>615,85      |
| 273 | CI06A   | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 36,8300 | 518,55<br>269,61 | 19 098,15<br>9 929,74 |
| 274 | CK50B   | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2 | 9,0000  | 364,65<br>240,28 | 3 281,89<br>2 162,56  |
| 275 | CF52A   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2 | 9,0000  | 158,44<br>61,49  | 1 425,92<br>553,41    |
| 276 | CN53A   | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2 | 11,7500 | 9,65<br>2,84     | 113,42<br>33,35       |
| 277 | CN06A   | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2 | 11,7500 | 72,76<br>52,03   | 854,90<br>611,35      |
| 278 | CG01A   | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2 | 9,0000  | 121,82<br>66,22  | 1 096,38<br>595,98    |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6                       | 7                           |
|-----|---------|--|-----|---------|-------------------------|-----------------------------|
| 279 | RpSB26A | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc | 1,0000  | <u>360,79</u><br>99,33  | <u>360,79</u><br>99,33      |
| 280 | CG17A1  | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp   | m2  | 9,0000  | <u>506,37</u><br>274,34 | <u>4 557,35</u><br>2 469,06 |
| 281 | SD01A   | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc | 7,0000  | <u>188,17</u><br>12,30  | <u>1 317,21</u><br>86,09    |
| 282 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc | 1,0000  | <u>20,81</u><br>20,81   | <u>20,81</u><br>20,81       |
| 283 | RpEB13A | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm <sup>2</sup> (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> ) | m   | 16,2000 | <u>3,31</u><br>3,31     | <u>53,64</u><br>53,64       |
| 284 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la  | m   | 16,2000 | <u>24,91</u><br>6,62    | <u>403,62</u><br>107,28     |

| 1   | 2       | 3  | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|-----|---------|--|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
|     |         | 16 mmр (Прокладка<br>алюминиевых или медных<br>проводов, в утопленные трубы,<br>защитные элементы, площадью<br>сечения до 16 мм2)  |     |         |                 |                                |
| 285 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat,<br>obisnuite cu ulei si abajur, de<br>plafon sau de perete, cu glob sau<br>fara glob, cu un brat sau mai<br>multe brate, corpuri de iluminat<br>pentru utilizare generala, inclusiv<br>dispozitivul de sustinere, complet<br>echipate (cu tije, niplu, baldahin,<br>abajur, etc.) | buc | 2,0000  | 447,01<br>21,76 | 894,02<br>43,52                |
| 286 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor<br>unipolare sau bipolare de 10-25<br>A, de constructie normala,<br>impermeabile sau etanse in<br>carcasa de aminoplast, bachelita,<br>metalica sau portelan, montate<br>ingropat sau aparent pe dibluri din<br>lemn sau plastic, racordate la<br>conductorii de cupru sau aluminiu      | buc | 1,0000  | 91,49<br>25,54  | 91,49<br>25,54                 |
| 287 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu<br>vopsea pe baza de acetat de<br>polivinil-vinacet, la interior si<br>exterior, in 2 straturi, pe tencuieli<br>existente   | m2  | 11,7500 | 56,71<br>40,68  | 666,40<br>477,97               |
| 288 | CL20A   | Grile de ventilatie gata<br>confectionate din tabla neagra, cu<br>jaluzele reglabile manual, vopsite<br>si montate in zidarie<br>(Вентиляционная готовая<br>решетка из черной листовой<br>стали, с жалюзьями,<br>регулируемыми вручную,<br>покрашенная и вмонтированная<br>в кладку)                               | buc | 1,0000  | 136,55<br>47,30 | 136,55<br>47,30                |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                 | 46 534,36                      |
|     |         | <b>Total Reparatii<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                 | <b>46 534,36<br/>24 400,24</b> |
|     |         | <i>Total</i>   | lei |         |                 | 51 432,63                      |
|     |         | <b>Total Veceu<br/>Inclusiv salariu</b>  |     |         |                 | <b>51 432,63<br/>29 209,35</b> |
|     |         |  |     |         |                 |                                |

| 1   | 2  | 3  | 4   | 5        | 6                 | 7                                |
|-----|----|--|-----|----------|-------------------|----------------------------------|
|     |    | <i>Total</i>   | lei |          |                   | 74 636,17                        |
|     |    | <b>Total Grupa VI<br/>Inclusiv salariu</b>             |     |          |                   | <b>74 636,17<br/>41 040,30</b>   |
|     |    | <i>Total</i>   | lei |          |                   | 538 308,82                       |
|     |    | <b>Total Lucrari de reparatie<br/>Inclusiv salariu</b> |     |          |                   | <b>538 308,82<br/>295 227,70</b> |
|     |    | <b>2. Materiale furnizate de<br/>Beneficiar</b>        |     |          |                   |                                  |
| 289 | 01 | Faianta  | m2  | 360,0000 | -131,00<br>0,00   | -47 160,00<br>0,00               |
| 290 | 01 | Gresie   | m2  | 100,0000 | -164,00<br>0,00   | -16 400,00<br>0,00               |
| 291 |    | Clei pentru gresie si faianta                          | buc | 48,0000  | -84,00<br>0,00    | -4 032,00<br>0,00                |
| 292 |    | Nisip  | t   | 40,0000  | -403,00<br>0,00   | -16 120,00<br>0,00               |
| 293 |    | Ciment   | t   | 10,0000  | -3 147,00<br>0,00 | -31 470,00<br>0,00               |
| 294 | 01 | Plasa de armare  | m2  | 360,0000 | -15,00<br>0,00    | -5 400,00<br>0,00                |
| 295 | 01 | Placi de gips  | m2  | 100,0000 | -50,00<br>0,00    | -5 000,00<br>0,00                |
| 296 |    | Progil de fixare , 3 m                                 | buc | 30,0000  | -35,00<br>0,00    | -1 050,00<br>0,00                |
| 297 |    | Progil de aluminiu , 3 m VD                            | buc | 30,0000  | -24,00<br>0,00    | -720,00<br>0,00                  |
| 298 |    | Vata minerala  | m3  | 100,0000 | -22,00<br>0,00    | -2 200,00<br>0,00                |
| 299 |    | Chit pentru rosturi,1 kg                               | buc | 12,0000  | -20,00<br>0,00    | -240,00<br>0,00                  |
| 300 |    | Chit MP-75   | buc | 16,0000  | -129,00<br>0,00   | -2 064,00<br>0,00                |
| 301 |    | Chit LR Finis  | buc | 6,0000   | -346,00<br>0,00   | -2 076,00<br>0,00                |
| 302 |    | Beton contact  | kg  | 100,0000 | -30,00<br>0,00    | -3 000,00<br>0,00                |
| 303 |    | Grunt pentru pereti                                    | kg  | 40,0000  | -10,00<br>0,00    | -400,00<br>0,00                  |
| 304 |    | Euroton lavabil  | kg  | 70,0000  | -47,00<br>0,00    | -3 290,00<br>0,00                |
| 305 |    | Coltare PVC din aluminiu 2,5 m                         | buc | 40,0000  | -10,00            | -400,00                          |

| 1   | 2 | 3   | 4   | 5       | 6       | 7          |                    |
|-----|---|---|-----|---------|---------|------------|--------------------|
|     |   |   |     |         | 0,00    | 0,00       |                    |
| 306 |   | Lavoar pentru copii   | buc | 19,0000 | -750,00 | -14 250,00 |                    |
|     |   |   |     |         | 0,00    | 0,00       |                    |
|     |   | <i>Total</i>  | lei |         |         |            | -155 272,00        |
|     |   | <b>Total Materiale furnizate de Beneficiar Inklusiv salariu</b> |     |         |         |            | <b>-155 272,00</b> |

|  |  |   |        |                   |
|--|--|---|--------|-------------------|
|  |  | Total   | lei    | 383 036,82        |
|  |  | Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %                 | 24 %   | 70 854,65         |
|  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 10 %                       | 10 %   | 8 003,95          |
|  |  | Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %                          | 2 %    | 1 600,79          |
|  |  | Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %    | 14,5 % | 67 206,94         |
|  |  | Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % | 6 %    | 31 842,20         |
|  |  | TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu +Benefi) * 20 %       | 20 %   | 112 509,07        |
|  |  | <b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>                      |        | <b>675 054,42</b> |
|  |  |   |        | <b>295 227,70</b> |

Intocmit

V.Mocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia Blocurilor Sanitare in  
Gradinita de Copii nr.1  
or.Cantemir**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 03-07-2026**  
**Lucrari de reparatie**

Intocmit in prețuri curente 11.03.2026

| № crt.                                  | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|---|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|   |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                       | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 03-07-2026: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                       |               |                               |       |            |       |                   |
|-----------------------|---------------|-------------------------------|-------|------------|-------|-------------------|
| 1.                    | 2852107335349 | Lucru la masina               | h-om  | 4,5000     | 94,60 | 425,68            |
| 2.                    | 7122050013400 | Zidar                         | h-om  | 51,1584    | 94,60 | 4 839,56          |
| 3.                    | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om  | 586,9656   | 94,60 | 55 526,94         |
| 4.                    | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om  | 22,1400    | 94,60 | 2 094,42          |
| 5.                    | 7132010010900 | Faiantar                      | h-om  | 1 117,5380 | 94,60 | 105 719,12        |
| 6.                    | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om  | 288,9000   | 94,60 | 27 329,96         |
| 7.                    | 7132040012700 | Parchetar                     | h-om  | 37,4400    | 94,60 | 3 541,80          |
| 8.                    | 7136020011620 | Instalator apa, canal         | h-om  | 76,8200    | 94,60 | 7 267,20          |
| 9.                    | 7137010011520 | Electrician in constructii    | h-om  | 18,2640    | 94,60 | 1 727,78          |
| 10.                   | 7137010011520 | Electrician in constructii    | h-om. | 8,3000     | 94,60 | 785,20            |
| 11.                   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om  | 99,5300    | 94,60 | 9 415,54          |
| 12.                   | 7212030022700 | Sudor                         | h-om  | 0,7680     | 94,60 | 72,66             |
| 13.                   | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om  | 19,2780    | 94,60 | 1 823,64          |
| 14.                   | 7214240021800 | Lacatus mecanic               | h-om  | 3,8400     | 94,60 | 363,24            |
| 15.                   | 7422010060100 | Timplar                       | h-om  | 207,0000   | 94,60 | 19 582,20         |
| 16.                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om  | 569,0924   | 94,60 | 53 836,12         |
| 17.                   | 9310060019922 | Muncitor deservire            | h-om  | 9,2670     | 94,60 | 876,64            |
| <b>Total manopera</b> |               |                               |       |            |       | <b>295 227,70</b> |

**Materialie:**

|     |               |   |     |          |           |            |
|-----|---------------|---|-----|----------|-----------|------------|
| 1.  | 0,4           | nisip   | t   | 40,0000  | -403,00   | -16 120,00 |
| 2.  | 01            | Faianta   | m2  | 360,0000 | -131,00   | -47 160,00 |
| 3.  | 02            | Gresie  | m2  | 100,0000 | -164,00   | -16 400,00 |
| 4.  | 0207          | Placi de gips                                     | m2  | 100,0000 | -50,00    | -5 000,00  |
| 5.  | 03            | Clei pentru gresie si faianta in saci             | buc | 48,0000  | -84,00    | -4 032,00  |
| 6.  | 05            | Ciment  | t   | 10,0000  | -3 147,00 | -31 470,00 |
| 7.  | 06            | Plasa de armare                                   | m2  | 360,0000 | -15,00    | -5 400,00  |
| 8.  | 08            | Progil de aluminiu , 3 m VD                       | buc | 30,0000  | -24,00    | -720,00    |
| 9.  | 09            | Progil de fixare , 3 m                            | buc | 30,0000  | -35,00    | -1 050,00  |
| 10. | 10            | Vata minerala                                     | m3  | 100,0000 | -22,00    | -2 200,00  |
| 11. | 11            | Chit pentru rosturi,1 kg                          | buc | 12,0000  | -20,00    | -240,00    |
| 12. | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie          | buc | 16,1600  | 25,00     | 404,00     |
| 13. | 1111000100024 | Intrerupator manual                               | buc | 12,1200  | 45,00     | 545,40     |
| 14. | 12            | Chit MP-75  | buc | 16,0000  | -129,00   | -2 064,00  |
| 15. | 13            | Chit LR Finis                                     | buc | 6,0000   | -346,00   | -2 076,00  |
| 16. | 14            | Beton contact                                     | kg  | 100,0000 | -30,00    | -3 000,00  |
| 17. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3  | 28,4472  | 250,00    | 7 111,76   |
| 18. | 15            | Grunt pentru pereti                               | kg  | 40,0000  | -10,00    | -400,00    |
| 19. | 16            | Euroton lavabili                                  | kg  | 70,0000  | -47,00    | -3 290,00  |
| 20. | 17            | Coltare PVC din aluminiu 2,5 m                    | buc | 40,0000  | -10,00    | -400,00    |
| 21. | 1711317306661 | Bumbac de sters                                   | kg  | 8,4700   | 10,60     | 89,76      |
| 22. | 1752117307067 | Calafat gudronat                                  | kg  | 2,6000   | 60,00     | 156,00     |
| 23. | 18            | Lavoar pentru copii                               | buc | 19,0000  | -750,00   | -14 250,00 |
| 24. | 2010407343982 | Rumegus   | kg  | 4,5000   | 6,00      | 27,00      |
| 25. | 2030112939932 | Glasvand din profile de mase plastice             | m2  | 27,2700  | 0,00      | 0,00       |
| 26. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                         | m3  | 0,3024   | 7,80      | 2,34       |

|     |               |   |     |            |           |                  |
|-----|---------------|---|-----|------------|-----------|------------------|
| 27. | 2413217300101 | Clema de legatura   | buc | 8,1840     | 3,00      | 24,56            |
| 28. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbida) S102  | kg  | 0,2016     | 26,00     | 5,22             |
| 29. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg  | 15,7032    | 120,00    | 1 884,36         |
| 30. | 2416586105303 | Amorsa-grund  | kg  | 15,8250    | 42,00     | 664,64           |
| 31. | 2430116102006 | Chit Rexitur R  | kg  | 3,1200     | 28,00     | 87,40            |
| 32. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici   | kg  | 42,2000    | 36,00     | 1 519,20         |
| 33. | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare   | kg  | 47,9250    | 32,00     | 1 533,60         |
| 34. | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg  | 5,4966     | 120,00    | 659,64           |
| 35. | 2521216717050 | Teava din material plastic  | m   | 7,3440     | 22,00     | 161,58           |
| 36. | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm  | m   | 5,6560     | 22,00     | 124,44           |
| 37. | 2622102438000 | Lavoar  | buc | 12,2400    | 700,00    | 8 568,00         |
| 38. | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida   | buc | 10,4000    | 228,00    | 2 371,20         |
| 39. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg  | 257,7960   | 2,50      | 644,46           |
| 40. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg  | 9 829,9224 | 2,50      | 24 574,78        |
| 41. | 2652102100713 | Var pasta   | m3  | 0,8244     | 10 000,00 | 8 244,00         |
| 42. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg  | 12,2550    | 10,00     | 122,54           |
| 43. | 2653102100831 | Amestec uscat   | kg  | 642,6000   | 5,00      | 3 213,00         |
| 44. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie   | m2  | 92,7000    | 178,00    | 16 500,60        |
| 45. | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm  | buc | 33,3000    | 110,00    | 3 663,00         |
| 46. | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3  | 0,3288     | 0,00      | 0,00             |
| 47. | 2670112203000 | Placi tip faianta   | m2  | 398,2860   | 186,00    | 74 081,20        |
| 48. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc | 66,3580    | 10,30     | 683,48           |
| 49. | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru   | m   | 168,5904   | 16,00     | 2 697,42         |
| 50. | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite                          | buc | 12,0000    | 88,00     | 1 056,00         |
| 51. | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc | 12,0000    | 20,00     | 240,00           |
| 52. | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2  | 22,6800    | 1 800,00  | 40 824,00        |
| 53. | 2822115708000 | Element de sustinere  | buc | 108,0000   | 5,00      | 540,00           |
| 54. | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m   | buc | 77,4000    | 36,00     | 2 786,40         |
| 55. | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m   | buc | 24,3000    | 38,00     | 923,40           |
| 56. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc | 90,7200    | 1,00      | 90,72            |
| 57. | 2874115833870 | Suruburi autofiletante  | buc | 109,0800   | 1,00      | 109,08           |
| 58. | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm  | buc | 4 050,0000 | 0,25      | 1 012,52         |
| 59. | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm   | buc | 1 800,0000 | 0,15      | 270,00           |
| 60. | 2875114200790 | Cada de baie pentru picioare  | buc | 4,0400     | 1 200,00  | 4 848,00         |
| 61. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar   | buc | 12,2400    | 50,00     | 612,00           |
| 62. | 2875114203270 | Ventil de scurgere  | buc | 4,0400     | 175,00    | 707,00           |
| 63. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta  | buc | 24,4800    | 25,00     | 612,00           |
| 64. | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc | 23,1000    | 25,00     | 577,50           |
| 65. | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente                          | buc | 23,1000    | 380,00    | 8 778,00         |
| 66. | 2875276305105 | Conector  | buc | 399,6000   | 5,00      | 1 998,00         |
| 67. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc | 16,2330    | 10,30     | 167,20           |
| 68. | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord  | buc | 44,2200    | 175,00    | 7 738,48         |
| 69. | 4011106202741 | Energie electrica   | kw  | 39,0420    | 4,00      | 156,18           |
| 70. | 4100116202806 | Apa   | m3  | 5,3636     | 24,00     | 128,72           |
| 71. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3  | 29,8918    | 24,00     | 717,34           |
| 72. | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata  | buc | 5,2750     | 10,30     | 54,34            |
|     |               | <b>Total materiale de constructii</b>   |     |            |           | <b>80 039,46</b> |

**Utilaje de construcții:**

|                                     |               |   |      |         |        |                 |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|--------|-----------------|
| 1.                                  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0576  | 0,00   | 0,00            |
| 2.                                  | 2875277400000 | Compresor   | h-ut | 28,3500 | 110,00 | 3 118,52        |
| 3.                                  | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 3,1926  | 28,00  | 89,38           |
| 4.                                  | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 11,4108 | 28,00  | 319,48          |
| 5.                                  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit   | h-ut | 2,1600  | 24,00  | 51,84           |
| 6.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                     | h-ut | 2,7000  | 28,00  | 75,60           |
| 7.                                  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar   | h-ut | 27,9000 | 70,00  | 1 953,00        |
| 8.                                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                | h-ut | 22,5192 | 96,00  | 2 161,84        |
| <b>Total utilaje de construcții</b> |               |   |      |         |        | <b>7 769,66</b> |

|   |        |                |
|---|--------|----------------|
| Total   | lei    | 383 036,8<br>2 |
| Asigurari sociale si medicale (VR) * 24 %                 | 24 %   | 70 854,65      |
| Cheltuieli de transport (VR) * 10 %                       | 10 %   | 8 003,95       |
| Cheltuieli de depozit (VR) * 2 %                          | 2 %    | 1 600,79       |
| Cheltuieli de regie (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 14,5 %    | 14,5 % | 67 206,94      |
| Beneficiu de deviz (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu) * 6 % | 6 %    | 31 842,20      |
| TVA (VR+Asigur+Cheltu+Cheltu+Cheltu+Benefi) * 20 %        | 20 %   | 112 509,0<br>7 |

**Total deviz:****675 054,4  
2**

Intocmit

V.Mocanu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta**Obiect Reparatia Blocurilor Sanitare in  
Gradinita de Copii nr.1 or.Cantemir****Investitor Primaria Cantemir****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
|         |                             |   |      |  | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                       | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|         |                             | <b>1. Lucrari de reparatie</b>          |      |  |                      |                        |
|         |                             | <b>1.1. Grupa I</b>                     |      |  |                      |                        |

| 1 | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                          |
|---|---------------|---|------|--------|----------|----------------------------|
|   |               | <b>1.1.1. Antreu</b>  |      |        |          |                            |
|   |               | <b>1.1.1.1. Lucrari de demolare</b>   |      |        |          |                            |
| 1 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |        |          | 151,85<br>-----<br>151,36  |
|   | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68                      |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68                      |
|   | 4100116202806 | Apa   | m3   | 0,0030 | 24,00    | 0,07                       |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0150 | 28,00    | 0,42                       |
|   |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 2 672,60                   |
| 2 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   |        |          | 76,39<br>-----<br>73,79    |
|   | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,3900 | 94,60    | 36,89                      |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900 | 94,60    | 36,89                      |
|   | 4100116202806 | Apa   | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20                       |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0500 | 28,00    | 1,40                       |
|   |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 572,90                     |
| 3 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |          | 27,02<br>-----<br>25,54    |
|   | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,35                      |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19                      |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20                       |
|   | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0100 | 28,00    | 0,28                       |
|   |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 862,00                     |
| 4 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)   | buc  |        |          | 89,87<br>-----<br>89,87    |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 94,60    | 89,87                      |
|   |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 359,48                     |
| 5 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc  |        |          | 52,98<br>-----<br>52,98    |
|   | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5600 | 94,60    | 52,98                      |
|   |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 52,98                      |
|   |               | <b>1.1.1.2. Reparatii</b>   |      |        |          |                            |
| 6 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 985,05<br>-----<br>89,87 |
|   | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 0,8500 | 94,60    | 80,41                      |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46                       |
|   | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00                   |
|   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                       |
|   | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 120,00   | 60,00                      |
|   | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 120,00   | 21,01                      |
|   | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 10,30    | 6,18                       |
|   | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 4,00     | 4,00                       |
|   |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 3 751,75                   |
| 7 | RpCJ12A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2   |        |          | 192,54<br>-----<br>160,82  |
|   | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,3300 | 94,60    | 125,82                     |
|   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3700 | 94,60    | 35,00                      |
|   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 9,5700 | 2,50     | 23,93                      |
|   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0270 | 250,00   | 6,75                       |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070 | 24,00    | 0,17                       |
|   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080 | 96,00    | 0,77                       |
|   | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0040 | 28,00    | 0,11                       |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6         | 7                         |
|----|---------------|--|------|---------|-----------|---------------------------|
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 6 142,11                  |
| 8  | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m    |         |           | 99,08<br>-----<br>79,46   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,5100  | 94,60     | 48,25                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300  | 94,60     | 31,22                     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,2900  | 2,50      | 3,22                      |
|    | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0014  | 10 000,00 | 14,00                     |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0070  | 0,00      | 0,00                      |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086  | 250,00    | 2,15                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022  | 24,00     | 0,05                      |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 96,00     | 0,14                      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015  | 28,00     | 0,04                      |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 495,38                    |
| 9  | CI06A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2   |         |           | 518,54<br>-----<br>269,61 |
|    | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 2,5500  | 94,60     | 241,23                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 94,60     | 28,38                     |
|    | 2670112203000 | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 186,00    | 195,30                    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000 | 2,50      | 25,00                     |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,3000  | 2,50      | 0,75                      |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75                      |
|    | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0020  | 10 000,00 | 20,00                     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0150  | 24,00     | 0,36                      |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77                      |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 16 541,35                 |
| 10 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2   |         |           | 364,65<br>-----<br>240,28 |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000  | 94,60     | 217,58                    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1900  | 94,60     | 17,97                     |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 94,60     | 4,73                      |
|    | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3700  | 110,00    | 40,70                     |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 36,00     | 30,96                     |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 38,00     | 10,26                     |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,25      | 11,25                     |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,15      | 3,00                      |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 5,00      | 6,00                      |
|    | 2875276305105 | Conector   | buc  | 4,4400  | 5,00      | 22,20                     |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 2 734,90                  |
| 11 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2   |         |           | 158,44<br>-----<br>61,49  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,6500  | 94,60     | 61,49                     |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 5,00      | 35,70                     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 24,00     | 0,10                      |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0500  | 96,00     | 4,80                      |
|    | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar  | h-ut | 0,3100  | 70,00     | 21,70                     |
|    | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 0,3150  | 110,00    | 34,65                     |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 1 188,28                  |
| 12 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor  | m2   |         |           | 9,65<br>-----<br>2,84     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 94,60     | 2,84                      |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 42,00     | 6,30                      |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,30     | 0,52                      |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 86,88                     |
| 13 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de   | m2   |         |           | 72,76                     |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                  |
|----|---------------|--|------|---------|--------|--------------------|
|    |               | copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual   |      |         |        | 52,03              |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 94,60  | 52,03              |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 36,00  | 14,40              |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 10,00  | 0,60               |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 10,30  | 5,15               |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,60  | 0,53               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 24,00  | 0,05               |
|    |               | Total  | lei  |         |        | 654,82             |
| 14 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 121,82<br>66,22    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 94,60  | 56,76              |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 94,60  | 9,46               |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50              |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50              |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24               |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 28,00  | 0,84               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,1200  | 96,00  | 11,52              |
|    |               | Total  | lei  |         |        | 913,65             |
| 15 | RpSB26A       | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc  |         |        | 360,79<br>99,33    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,0500  | 94,60  | 99,33              |
|    | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida  | buc  | 1,0000  | 228,00 | 237,12             |
|    | 1752117307067 | Calafat gudronat   | kg   | 0,2500  | 60,00  | 15,60              |
|    | 2430116102006 | Chit Rexidur R   | kg   | 0,3000  | 28,00  | 8,74               |
|    |               | Total  | lei  |         |        | 360,79             |
| 16 | CG17A1        | Pardoseli din placi patrata, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2   |         |        | 506,37<br>274,34   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 94,60  | 246,91             |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 94,60  | 27,43              |
|    | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 178,00 | 183,34             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50              |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 1,6000  | 2,50   | 4,00               |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50              |
|    | 2010407343982 | Rumegus  | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30               |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24               |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 96,00  | 1,15               |
|    |               | Total  | lei  |         |        | 3 797,80           |
| 17 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc  |         |        | 188,17<br>12,30    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1300  | 94,60  | 12,30              |
|    | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000  | 175,00 | 175,88             |
|    |               | Total  | lei  |         |        | 752,69             |
| 18 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc  |         |        | 1 037,58<br>208,12 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 2,2000  | 94,60  | 208,12             |
|    | 2622102438000 | Lavoar   | buc  | 1,0000  | 700,00 | 714,00             |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000  | 50,00  | 51,00              |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 0,6000  | 22,00  | 13,46              |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000  | 25,00  | 51,00              |
|    |               | Total  | lei  |         |        | 4 150,34           |
| 19 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая   | buc  |         |        | 20,81<br>20,81     |

| 1  | 2             | 3   | 4     | 5      | 6      | 7                     |
|----|---------------|---|-------|--------|--------|-----------------------|
|    |               | штанги и плафоны)   |       |        |        |                       |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,2200 | 94,60  | 20,81                 |
|    |               | Total   | lei   |        |        | 20,81                 |
| 20 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmr (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m     |        |        | 3,31<br><hr/> 3,31    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,0350 | 94,60  | 3,31                  |
|    |               | Total   | lei   |        |        | 47,68                 |
| 21 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)   | m     |        |        | 24,92<br><hr/> 6,62   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,0700 | 94,60  | 6,62                  |
|    | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru   | m     | 1,0300 | 16,00  | 18,13                 |
|    | 2413217300101 | Clema de legatura   | buc   | 0,0500 | 3,00   | 0,17                  |
|    |               | Total   | lei   |        |        | 358,78                |
| 22 | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)  | buc   |        |        | 447,01<br><hr/> 21,76 |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om. | 0,2300 | 94,60  | 21,76                 |
|    | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente  | buc   | 1,0000 | 380,00 | 399,00                |
|    | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc   | 1,0000 | 25,00  | 26,25                 |
|    |               | Total   | lei   |        |        | 894,02                |
| 23 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  | buc   |        |        | 91,49<br><hr/> 25,54  |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om. | 0,2700 | 94,60  | 25,54                 |
|    | 1111000100024 | Intrerupator manual   | buc   | 1,0100 | 45,00  | 45,45                 |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc   | 1,0000 | 20,00  | 20,00                 |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50                  |
|    |               | Total   | lei   |        |        | 91,49                 |
| 24 | RpCR08A       | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente  | m2    |        |        | 56,71<br><hr/> 40,68  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,3600 | 94,60  | 34,06                 |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om  | 0,0700 | 94,60  | 6,62                  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50                  |
|    | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare   | kg    | 0,4500 | 32,00  | 14,40                 |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0010 | 24,00  | 0,02                  |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg    | 0,0300 | 10,60  | 0,32                  |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc   | 0,0500 | 10,30  | 0,51                  |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr  | h-ut  | 0,0100 | 28,00  | 0,28                  |
|    |               | Total   | lei   |        |        | 425,35                |
| 25 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из   | buc   |        |        | 136,55<br><hr/> 47,30 |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
|    |               | черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку)  |      |        |          |          |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4700 | 94,60    | 44,46    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 94,60    | 2,84     |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite  | buc  | 1,0000 | 88,00    | 88,00    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000 | 2,50     | 1,25     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 136,55   |
|    |               | <b>1.1.2. Veceu</b>   |      |        |          |          |
|    |               | <b>1.1.2.1. Lucrari de demolare</b>   |      |        |          |          |
| 26 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |        |          | 151,85   |
|    |               |   |      |        |          | 151,36   |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68    |
|    | 4100116202806 | Apa   | m3   | 0,0030 | 24,00    | 0,07     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0150 | 28,00    | 0,42     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 2 672,60 |
| 27 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   |        |          | 76,39    |
|    |               |   |      |        |          | 73,79    |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,3900 | 94,60    | 36,89    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900 | 94,60    | 36,89    |
|    | 4100116202806 | Apa   | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0500 | 28,00    | 1,40     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 572,90   |
| 28 | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC)  | kg   |        |          | 2,40     |
|    |               |   |      |        |          | 2,36     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic   | h-om | 0,0200 | 94,60    | 1,89     |
|    | 7212030022700 | Sudor   | h-om | 0,0040 | 94,60    | 0,38     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,0010 | 94,60    | 0,09     |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0010 | 26,00    | 0,03     |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0015 | 7,80     | 0,01     |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM   | h-ut | 0,0003 | 0,00     | 0,00     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 76,94    |
| 29 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |          | 27,02    |
|    |               |   |      |        |          | 25,54    |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,35    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20     |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0100 | 28,00    | 0,28     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 862,00   |
| 30 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc  |        |          | 52,98    |
|    |               |   |      |        |          | 52,98    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5600 | 94,60    | 52,98    |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 52,98    |
|    |               | <b>1.1.2.2. Reparatii</b>   |      |        |          |          |
| 31 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 985,05 |
|    |               |   |      |        |          | 89,87    |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 0,8500 | 94,60    | 80,41    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46     |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestut 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00     |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 120,00   | 60,00    |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 120,00   | 21,01    |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6         | 7                |
|----|---------------|--|------|---------|-----------|------------------|
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  | 10,30     | 6,18             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000  | 4,00      | 4,00             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 3 751,75         |
| 32 | RpCP36B       | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii  | m2   |         |           | 122,53<br>83,25  |
|    | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,8200  | 94,60     | 77,57            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,0600  | 94,60     | 5,68             |
|    | 2030112939932 | Glasvand din profile de mase plastice  | m2   | 1,0000  | 0,00      | 0,00             |
|    | 2874115833870 | Suruburi autofiletante   | buc  | 4,0000  | 1,00      | 4,04             |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,1600  | 120,00    | 19,39            |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,0560  | 120,00    | 6,79             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,4000  | 10,30     | 4,16             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,6000  | 4,00      | 2,42             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0200  | 28,00     | 0,56             |
|    | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit  | h-ut | 0,0800  | 24,00     | 1,92             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 551,39           |
| 33 | RpCJ12A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |           | 192,54<br>160,82 |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,3300  | 94,60     | 125,82           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3700  | 94,60     | 35,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 9,5700  | 2,50      | 23,93            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 24,00     | 0,17             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0040  | 28,00     | 0,11             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 6 142,11         |
| 34 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m    |         |           | 99,08<br>79,46   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,5100  | 94,60     | 48,25            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300  | 94,60     | 31,22            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,2900  | 2,50      | 3,22             |
|    | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0014  | 10 000,00 | 14,00            |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0070  | 0,00      | 0,00             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086  | 250,00    | 2,15             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022  | 24,00     | 0,05             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 96,00     | 0,14             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015  | 28,00     | 0,04             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 495,38           |
| 35 | CI06A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2   |         |           | 518,54<br>269,61 |
|    | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 2,5500  | 94,60     | 241,23           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 94,60     | 28,38            |
|    | 2670112203000 | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 186,00    | 195,30           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000 | 2,50      | 25,00            |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,3000  | 2,50      | 0,75             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75             |
|    | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0020  | 10 000,00 | 20,00            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0150  | 24,00     | 0,36             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 16 541,35        |
| 36 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2   |         |           | 364,65<br>240,28 |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000  | 94,60     | 217,58           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1900  | 94,60     | 17,97            |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 94,60     | 4,73             |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
|    | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3700  | 110,00 | 40,70            |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 36,00  | 30,96            |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 38,00  | 10,26            |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,25   | 11,25            |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00             |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|    | 2875276305105 | Conector   | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 2 734,90         |
| 37 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2   |         |        | 158,44<br>61,49  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,6500  | 94,60  | 61,49            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 5,00   | 35,70            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 24,00  | 0,10             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0500  | 96,00  | 4,80             |
|    | 2952270000000 | Aregat pentru ridicat mortar   | h-ut | 0,3100  | 70,00  | 21,70            |
|    | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 0,3150  | 110,00 | 34,65            |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 1 188,28         |
| 38 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 9,65<br>2,84     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,84             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 42,00  | 6,30             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,30  | 0,52             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 86,88            |
| 39 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |        | 72,76<br>52,03   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 94,60  | 52,03            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 36,00  | 14,40            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 10,00  | 0,60             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 10,30  | 5,15             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,60  | 0,53             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 24,00  | 0,05             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 654,82           |
| 40 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 121,82<br>66,22  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 94,60  | 56,76            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 94,60  | 9,46             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 28,00  | 0,84             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,1200  | 96,00  | 11,52            |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 913,65           |
| 41 | RpSB26A       | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc  |         |        | 360,79<br>99,33  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,0500  | 94,60  | 99,33            |
|    | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida  | buc  | 1,0000  | 228,00 | 237,12           |
|    | 1752117307067 | Calafat gudronat   | kg   | 0,2500  | 60,00  | 15,60            |
|    | 2430116102006 | Chit Rexidur R   | kg   | 0,3000  | 28,00  | 8,74             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 360,79           |
| 42 | CG17A1        | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2   |         |        | 506,37<br>274,34 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 94,60  | 246,91           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 94,60  | 27,43            |
|    | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 178,00 | 183,34           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |

| 1  | 2             | 3   | 4     | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|---|-------|--------|----------|----------|
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg    | 1,6000 | 2,50     | 4,00     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,0420 | 250,00   | 10,50    |
|    | 2010407343982 | Rumegus   | kg    | 0,0500 | 6,00     | 0,30     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0100 | 24,00    | 0,24     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut  | 0,0120 | 96,00    | 1,15     |
|    |               | Total   | lei   |        |          | 3 797,80 |
| 43 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc   |        |          | 188,17   |
|    |               |   |       |        |          | 12,30    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om  | 0,1300 | 94,60    | 12,30    |
|    | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord  | buc   | 1,0000 | 175,00   | 175,88   |
|    |               | Total   | lei   |        |          | 752,69   |
| 44 | RpSC18A       | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta   | buc   |        |          | 1 927,64 |
|    |               |   |       |        |          | 406,78   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om  | 4,3000 | 94,60    | 406,78   |
|    | 2875114200790 | Cada de baie pentru picioare  | buc   | 1,0000 | 1 200,00 | 1 212,00 |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere  | buc   | 1,0000 | 175,00   | 176,75   |
|    | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm  | m     | 1,4000 | 22,00    | 31,11    |
|    | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie  | buc   | 4,0000 | 25,00    | 101,00   |
|    |               | Total   | lei   |        |          | 1 927,64 |
| 45 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)  | buc   |        |          | 20,81    |
|    |               |   |       |        |          | 20,81    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,2200 | 94,60    | 20,81    |
|    |               | Total   | lei   |        |          | 20,81    |
| 46 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m     |        |          | 3,31     |
|    |               |   |       |        |          | 3,31     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,0350 | 94,60    | 3,31     |
|    |               | Total   | lei   |        |          | 47,68    |
| 47 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)   | m     |        |          | 24,92    |
|    |               |   |       |        |          | 6,62     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,0700 | 94,60    | 6,62     |
|    | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru   | m     | 1,0300 | 16,00    | 18,13    |
|    | 2413217300101 | Clema de legatura   | buc   | 0,0500 | 3,00     | 0,17     |
|    |               | Total   | lei   |        |          | 358,78   |
| 48 | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)  | buc   |        |          | 447,01   |
|    |               |   |       |        |          | 21,76    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om. | 0,2300 | 94,60    | 21,76    |
|    | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente  | buc   | 1,0000 | 380,00   | 399,00   |
|    | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc   | 1,0000 | 25,00    | 26,25    |
|    |               | Total   | lei   |        |          | 894,02   |

| 1  | 2             | 3   | 4     | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|---|-------|--------|-------|------------------|
| 49 | RpEE01A       | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc   |        |       | 91,49<br>25,54   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om. | 0,2700 | 94,60 | 25,54            |
|    | 1111000100024 | Intrerupator manual   | buc   | 1,0100 | 45,00 | 45,45            |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc   | 1,0000 | 20,00 | 20,00            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|    |               | <i>Total</i>  | lei   |        |       | 91,49            |
| 50 | RpCR08A       | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente  | m2    |        |       | 56,71<br>40,68   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,3600 | 94,60 | 34,06            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om  | 0,0700 | 94,60 | 6,62             |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|    | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare   | kg    | 0,4500 | 32,00 | 14,40            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0010 | 24,00 | 0,02             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg    | 0,0300 | 10,60 | 0,32             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc   | 0,0500 | 10,30 | 0,51             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastr  | h-ut  | 0,0100 | 28,00 | 0,28             |
|    |               | <i>Total</i>  | lei   |        |       | 425,35           |
| 51 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)                            | buc   |        |       | 136,55<br>47,30  |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om  | 0,4700 | 94,60 | 44,46            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,0300 | 94,60 | 2,84             |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite  | buc   | 1,0000 | 88,00 | 88,00            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg    | 0,5000 | 2,50  | 1,25             |
|    |               | <i>Total</i>  | lei   |        |       | 136,55           |
|    |               | <b>1.2. Grupa II</b>  |       |        |       |                  |
|    |               | <b>1.2.1. Antreu</b>  |       |        |       |                  |
|    |               | <b>1.2.1.1. Lucrari de demolare</b>   |       |        |       |                  |
| 52 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2    |        |       | 151,85<br>151,36 |
|    | 7132010010900 | Faiantar  | h-om  | 0,8000 | 94,60 | 75,68            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,8000 | 94,60 | 75,68            |
|    | 4100116202806 | Apa   | m3    | 0,0030 | 24,00 | 0,07             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr   | h-ut  | 0,0150 | 28,00 | 0,42             |
|    |               | <i>Total</i>  | lei   |        |       | 2 429,63         |
| 53 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2    |        |       | 76,39<br>73,79   |
|    | 7132040012700 | Parchetar   | h-om  | 0,3900 | 94,60 | 36,89            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,3900 | 94,60 | 36,89            |
|    | 4100116202806 | Apa   | m3    | 0,0500 | 24,00 | 1,20             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr   | h-ut  | 0,0500 | 28,00 | 1,40             |
|    |               | <i>Total</i>  | lei   |        |       | 458,32           |
| 54 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2    |        |       | 27,02<br>25,54   |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om  | 0,1200 | 94,60 | 11,35            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,1500 | 94,60 | 14,19            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0500 | 24,00 | 1,20             |
|    | 2922140006703 | Macara fereastr   | h-ut  | 0,0100 | 28,00 | 0,28             |
|    |               | <i>Total</i>  | lei   |        |       | 783,64           |
| 55 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv   | buc   |        |       | 89,87            |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6         | 7         |
|----|---------------|--|------|---------|-----------|-----------|
|    |               | accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)  |      |         |           | 89,87     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500  | 94,60     | 89,87     |
|    |               | Total  | lei  |         |           | 179,74    |
| 56 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm   | buc  |         |           | 52,98     |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5600  | 94,60     | 52,98     |
|    |               | Total  | lei  |         |           | 52,98     |
|    |               | <b>1.2.1.2. Reparatii</b>  |      |         |           |           |
| 57 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2   |         |           | 1 985,05  |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice  | h-om | 0,8500  | 94,60     | 80,41     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 94,60     | 9,46      |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000  | 1 800,00  | 1 800,00  |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  | 1,00      | 4,00      |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000  | 120,00    | 60,00     |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1750  | 120,00    | 21,01     |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  | 10,30     | 6,18      |
|    | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000  | 4,00      | 4,00      |
|    |               | Total  | lei  |         |           | 3 751,75  |
| 58 | RpCJ12A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |           | 192,54    |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,3300  | 94,60     | 125,82    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3700  | 94,60     | 35,00     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 9,5700  | 2,50      | 23,92     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 24,00     | 0,17      |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0040  | 28,00     | 0,11      |
|    |               | Total  | lei  |         |           | 5 583,74  |
| 59 | CI06A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2   |         |           | 518,54    |
|    | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 2,5500  | 94,60     | 241,23    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 94,60     | 28,38     |
|    | 2670112203000 | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 186,00    | 195,30    |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000 | 2,50      | 25,00     |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,3000  | 2,50      | 0,75      |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75      |
|    | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0020  | 10 000,00 | 20,00     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0150  | 24,00     | 0,36      |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77      |
|    |               | Total  | lei  |         |           | 15 037,60 |
| 60 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2   |         |           | 364,65    |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000  | 94,60     | 217,58    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1900  | 94,60     | 17,97     |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 94,60     | 4,73      |
|    | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3700  | 110,00    | 40,70     |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 36,00     | 30,96     |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 38,00     | 10,26     |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,25      | 11,25     |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|----|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00             |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|    | 2875276305105 | Conector   | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 2 187,92         |
| 61 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2   |         |        | 158,44<br>61,49  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,6500  | 94,60  | 61,49            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 5,00   | 35,70            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 24,00  | 0,10             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0500  | 96,00  | 4,80             |
|    | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar  | h-ut | 0,3100  | 70,00  | 21,70            |
|    | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 0,3150  | 110,00 | 34,65            |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 950,62           |
| 62 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 9,65<br>2,84     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,84             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 42,00  | 6,30             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,30  | 0,52             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 57,92            |
| 63 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |        | 72,76<br>52,03   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 94,60  | 52,03            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 36,00  | 14,40            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 10,00  | 0,60             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 10,30  | 5,15             |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,60  | 0,53             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 24,00  | 0,05             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 436,55           |
| 64 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 121,82<br>66,22  |
|    | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 94,60  | 56,76            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 94,60  | 9,46             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24             |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 28,00  | 0,84             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,1200  | 96,00  | 11,52            |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 730,92           |
| 65 | RpSB26A       | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc  |         |        | 360,79<br>99,33  |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,0500  | 94,60  | 99,33            |
|    | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida  | buc  | 1,0000  | 228,00 | 237,12           |
|    | 1752117307067 | Calafat gudronat   | kg   | 0,2500  | 60,00  | 15,60            |
|    | 2430116102006 | Chit Rexidur R   | kg   | 0,3000  | 28,00  | 8,74             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 360,79           |
| 66 | CG17A1        | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2   |         |        | 506,37<br>274,34 |
|    | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 94,60  | 246,91           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 94,60  | 27,43            |
|    | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 178,00 | 183,34           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 1,6000  | 2,50   | 4,00             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50            |
|    | 2010407343982 | Rumegus  | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100 | 24,00    | 0,24     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120 | 96,00    | 1,15     |
|    |               | Total   | lei  |        |          | 3 038,23 |
| 67 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc  |        |          | 188,17   |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1300 | 94,60    | 12,30    |
|    | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000 | 175,00   | 175,87   |
|    |               | Total   | lei  |        |          | 564,51   |
| 68 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.  | buc  |        |          | 1 037,58 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 2,2000 | 94,60    | 208,12   |
|    | 2622102438000 | Lavoar  | buc  | 1,0000 | 700,00   | 714,00   |
|    | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar   | buc  | 1,0000 | 50,00    | 51,00    |
|    | 2521216717050 | Teava din material plastic  | m    | 0,6000 | 22,00    | 13,46    |
|    | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta  | buc  | 2,0000 | 25,00    | 51,00    |
|    |               | Total   | lei  |        |          | 2 075,17 |
| 69 | RpSC18A       | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta   | buc  |        |          | 1 927,64 |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 4,3000 | 94,60    | 406,78   |
|    | 2875114200790 | Cada de baie pentru picioare  | buc  | 1,0000 | 1 200,00 | 1 212,00 |
|    | 2875114203270 | Ventil de scurgere  | buc  | 1,0000 | 175,00   | 176,75   |
|    | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm  | m    | 1,4000 | 22,00    | 31,11    |
|    | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie  | buc  | 4,0000 | 25,00    | 101,00   |
|    |               | Total   | lei  |        |          | 1 927,64 |
| 70 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)  | buc  |        |          | 20,81    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200 | 94,60    | 20,81    |
|    |               | Total   | lei  |        |          | 20,81    |
| 71 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m    |        |          | 3,31     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0350 | 94,60    | 3,31     |
|    |               | Total   | lei  |        |          | 33,77    |
| 72 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)   | m    |        |          | 24,91    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0700 | 94,60    | 6,62     |
|    | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru   | m    | 1,0300 | 16,00    | 18,13    |
|    | 2413217300101 | Clema de legatura   | buc  | 0,0500 | 3,00     | 0,16     |
|    |               | Total   | lei  |        |          | 254,13   |
| 73 | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala,  | buc  |        |          | 447,01   |
|    |               |   |      |        |          | 21,76    |

| 1  | 2             | 3  | 4     | 5      | 6      | 7                         |
|----|---------------|--|-------|--------|--------|---------------------------|
|    |               | inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)  |       |        |        |                           |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om. | 0,2300 | 94,60  | 21,76                     |
|    | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente   | buc   | 1,0000 | 380,00 | 399,00                    |
|    | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat  | buc   | 1,0000 | 25,00  | 26,25                     |
|    |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 894,02                    |
| 74 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc   |        |        | 91,49<br>-----<br>25,54   |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om. | 0,2700 | 94,60  | 25,54                     |
|    | 1111000100024 | Intrerupator manual  | buc   | 1,0100 | 45,00  | 45,45                     |
|    | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc   | 1,0000 | 20,00  | 20,00                     |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50                      |
|    |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 91,49                     |
| 75 | RpCR08A       | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m2    |        |        | 56,72<br>-----<br>40,68   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,3600 | 94,60  | 34,06                     |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om  | 0,0700 | 94,60  | 6,62                      |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50                      |
|    | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare  | kg    | 0,4500 | 32,00  | 14,40                     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0010 | 24,00  | 0,02                      |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg    | 0,0300 | 10,60  | 0,32                      |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc   | 0,0500 | 10,30  | 0,52                      |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut  | 0,0100 | 28,00  | 0,28                      |
|    |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 340,29                    |
| 76 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)                             | buc   |        |        | 136,55<br>-----<br>47,30  |
|    | 7122050013400 | Zidar  | h-om  | 0,4700 | 94,60  | 44,46                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,0300 | 94,60  | 2,84                      |
|    | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite   | buc   | 1,0000 | 88,00  | 88,00                     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg    | 0,5000 | 2,50   | 1,25                      |
|    |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 136,55                    |
|    |               | <b>1.2.2. Vecu</b>   |       |        |        |                           |
|    |               | <b>1.2.2.1. Lucrari de demolare</b>  |       |        |        |                           |
| 77 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2    |        |        | 151,85<br>-----<br>151,36 |
|    | 7132010010900 | Faiantar   | h-om  | 0,8000 | 94,60  | 75,68                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,8000 | 94,60  | 75,68                     |
|    | 4100116202806 | Apa  | m3    | 0,0030 | 24,00  | 0,07                      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră   | h-ut  | 0,0150 | 28,00  | 0,42                      |
|    |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 3 401,48                  |
| 78 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2    |        |        | 76,39<br>-----<br>73,79   |
|    | 7132040012700 | Parchetar  | h-om  | 0,3900 | 94,60  | 36,89                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,3900 | 94,60  | 36,89                     |
|    | 4100116202806 | Apa  | m3    | 0,0500 | 24,00  | 1,20                      |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră   | h-ut  | 0,0500 | 28,00  | 1,40                      |
|    |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 916,66                    |
| 79 | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC)   | kg    |        |        | 2,40<br>-----<br>2,36     |
|    | 7214240021800 | Lacatus mecanic  | h-om  | 0,0200 | 94,60  | 1,89                      |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                          |
|----|---------------|---|------|--------|----------|----------------------------|
|    | 7212030022700 | Sudor   | h-om | 0,0040 | 94,60    | 0,38                       |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,0010 | 94,60    | 0,09                       |
|    | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0010 | 26,00    | 0,03                       |
|    | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0015 | 7,80     | 0,01                       |
|    | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM   | h-ut | 0,0003 | 0,00     | 0,00                       |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 76,94                      |
| 80 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |          | 27,02<br>-----<br>25,54    |
|    | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,35                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19                      |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20                       |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0100 | 28,00    | 0,28                       |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 1 097,09                   |
| 81 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc  |        |          | 52,98<br>-----<br>52,98    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5600 | 94,60    | 52,98                      |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 52,98                      |
|    |               | <b>1.2.2.2. Reparatii</b>   |      |        |          |                            |
| 82 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 985,05<br>-----<br>89,87 |
|    | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 0,8500 | 94,60    | 80,41                      |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46                       |
|    | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00                   |
|    | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                       |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 120,00   | 60,00                      |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 120,00   | 21,01                      |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 10,30    | 6,18                       |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 4,00     | 4,00                       |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 3 751,75                   |
| 83 | RpCP36B       | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii   | m2   |        |          | 122,53<br>-----<br>83,25   |
|    | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 0,8200 | 94,60    | 77,57                      |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,0600 | 94,60    | 5,68                       |
|    | 2030112939932 | Glasvand din profile de mase plastice   | m2   | 1,0000 | 0,00     | 0,00                       |
|    | 2874115833870 | Suruburi autofiletante  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,04                       |
|    | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,1600 | 120,00   | 19,39                      |
|    | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,0560 | 120,00   | 6,79                       |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,4000 | 10,30    | 4,16                       |
|    | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 0,6000 | 4,00     | 2,42                       |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0200 | 28,00    | 0,56                       |
|    | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit   | h-ut | 0,0800 | 24,00    | 1,92                       |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 551,39                     |
| 84 | RpCJ12A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2   |        |          | 192,54<br>-----<br>160,82  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,3300 | 94,60    | 125,82                     |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3700 | 94,60    | 35,00                      |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 9,5700 | 2,50     | 23,93                      |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0270 | 250,00   | 6,75                       |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070 | 24,00    | 0,17                       |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080 | 96,00    | 0,77                       |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0040 | 28,00    | 0,11                       |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 7 817,25                   |
| 85 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                               | m    |        |          | 98,99<br>-----<br>79,46    |

| 1  | 2             | 3  | 4    | 5       | 6         | 7                |
|----|---------------|--|------|---------|-----------|------------------|
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,5100  | 94,60     | 48,25            |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300  | 94,60     | 31,22            |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,2900  | 2,50      | 3,22             |
|    | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0014  | 10 000,00 | 13,91            |
|    | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0070  | 0,00      | 0,00             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086  | 250,00    | 2,15             |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022  | 24,00     | 0,05             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 96,00     | 0,14             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015  | 28,00     | 0,04             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 569,17           |
| 86 | CI06A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2   |         |           | 518,54<br>269,61 |
|    | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 2,5500  | 94,60     | 241,23           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 94,60     | 28,38            |
|    | 2670112203000 | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 186,00    | 195,30           |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000 | 2,50      | 25,00            |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,3000  | 2,50      | 0,75             |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75             |
|    | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0020  | 10 000,00 | 20,00            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0150  | 24,00     | 0,36             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 21 052,65        |
| 87 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2   |         |           | 364,65<br>240,28 |
|    | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000  | 94,60     | 217,58           |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1900  | 94,60     | 17,97            |
|    | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 94,60     | 4,73             |
|    | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3700  | 110,00    | 40,70            |
|    | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 36,00     | 30,96            |
|    | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 38,00     | 10,26            |
|    | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,25      | 11,25            |
|    | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,15      | 3,00             |
|    | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 5,00      | 6,00             |
|    | 2875276305105 | Conector   | buc  | 4,4400  | 5,00      | 22,20            |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 4 375,85         |
| 88 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2   |         |           | 158,44<br>61,49  |
|    | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,6500  | 94,60     | 61,49            |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 5,00      | 35,70            |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 24,00     | 0,10             |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0500  | 96,00     | 4,80             |
|    | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar  | h-ut | 0,3100  | 70,00     | 21,70            |
|    | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 0,3150  | 110,00    | 34,65            |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 1 901,23         |
| 89 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor  | m2   |         |           | 9,65<br>2,84     |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 94,60     | 2,84             |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 42,00     | 6,30             |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,30     | 0,52             |
|    |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 135,14           |
| 90 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |           | 72,76<br>52,03   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 94,60     | 52,03            |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 36,00     | 14,40            |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 10,00     | 0,60             |
|    | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 10,30     | 5,15             |

| 1  | 2             | 3   | 4    | 5       | 6      | 7        |
|----|---------------|---|------|---------|--------|----------|
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg   | 0,0500  | 10,60  | 0,53     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0020  | 24,00  | 0,05     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 1 018,61 |
| 91 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |        | 121,82   |
|    |               |   |      |         |        | 66,22    |
|    | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 94,60  | 56,76    |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 94,60  | 9,46     |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50    |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50    |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24     |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 28,00  | 0,84     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,1200  | 96,00  | 11,52    |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 1 461,84 |
| 92 | RpSB26A       | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm  | buc  |         |        | 360,79   |
|    |               |   |      |         |        | 99,33    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,0500  | 94,60  | 99,33    |
|    | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida   | buc  | 1,0000  | 228,00 | 237,12   |
|    | 1752117307067 | Calafat gudronat  | kg   | 0,2500  | 60,00  | 15,60    |
|    | 2430116102006 | Chit Rexidur R  | kg   | 0,3000  | 28,00  | 8,74     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 360,79   |
| 93 | CG17A1        | Pardoseli din placi patratre, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp   | m2   |         |        | 506,37   |
|    |               |   |      |         |        | 274,34   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om | 2,6100  | 94,60  | 246,91   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2900  | 94,60  | 27,43    |
|    | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 178,00 | 183,34   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50    |
|    | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg   | 1,6000  | 2,50   | 4,00     |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50    |
|    | 2010407343982 | Rumegus   | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30     |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24     |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 96,00  | 1,15     |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 6 076,46 |
| 94 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc  |         |        | 188,17   |
|    |               |   |      |         |        | 12,30    |
|    | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1300  | 94,60  | 12,30    |
|    | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord   | buc  | 1,0000  | 175,00 | 175,88   |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 752,69   |
| 95 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)  | buc  |         |        | 20,81    |
|    |               |   |      |         |        | 20,81    |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200  | 94,60  | 20,81    |
|    |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 20,81    |
| 96 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm <sup>2</sup> (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или смонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> ) | m    |         |        | 3,31     |
|    |               |   |      |         |        | 3,31     |
|    | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0350  | 94,60  | 3,31     |

| 1   | 2             | 3  | 4     | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--|-------|--------|--------|-----------------|
|     |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 53,64           |
| 97  | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)                                 | m     |        |        | 24,91<br>6,62   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 0,0700 | 94,60  | 6,62            |
|     | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru  | m     | 1,0300 | 16,00  | 18,13           |
|     | 2413217300101 | Clema de legatura  | buc   | 0,0500 | 3,00   | 0,16            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 403,62          |
| 98  | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc   |        |        | 447,01<br>21,76 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om. | 0,2300 | 94,60  | 21,76           |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente   | buc   | 1,0000 | 380,00 | 399,00          |
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat  | buc   | 1,0000 | 25,00  | 26,25           |
|     |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 894,02          |
| 99  | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu       | buc   |        |        | 91,49<br>25,54  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om. | 0,2700 | 94,60  | 25,54           |
|     | 1111000100024 | Intreupator manual   | buc   | 1,0100 | 45,00  | 45,45           |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc   | 1,0000 | 20,00  | 20,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 91,49           |
| 100 | RpCR08A       | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m2    |        |        | 56,71<br>40,68  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,3600 | 94,60  | 34,06           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om  | 0,0700 | 94,60  | 6,62            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|     | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare  | kg    | 0,4500 | 32,00  | 14,40           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0010 | 24,00  | 0,02            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg    | 0,0300 | 10,60  | 0,32            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc   | 0,0500 | 10,30  | 0,51            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut  | 0,0100 | 28,00  | 0,28            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 992,50          |
| 101 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзями, регулируемыи вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)                                    | buc   |        |        | 136,55<br>47,30 |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om  | 0,4700 | 94,60  | 44,46           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,0300 | 94,60  | 2,84            |
|     | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite   | buc   | 1,0000 | 88,00  | 88,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg    | 0,5000 | 2,50   | 1,25            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 136,55          |
|     |               | <b>1.3. Grupa III</b>  |       |        |        |                 |
|     |               | <b>1.3.1. Antreu</b>   |       |        |        |                 |
|     |               | <b>1.3.1.1. Lucrari de demolare</b>  |       |        |        |                 |
| 102 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi  | m2    |        |        | 76,39           |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6         | 7         |
|-----|---------------|--|------|---------|-----------|-----------|
|     |               | ceramice, etc  |      |         |           | 73,79     |
|     | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,3900  | 94,60     | 36,89     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900  | 94,60     | 36,89     |
|     | 4100116202806 | Apa  | m3   | 0,0500  | 24,00     | 1,20      |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră   | h-ut | 0,0500  | 28,00     | 1,40      |
|     |               | Total  | lei  |         |           | 458,32    |
| 103 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2   |         |           | 27,02     |
|     |               |  |      |         |           | 25,54     |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,1200  | 94,60     | 11,35     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500  | 94,60     | 14,19     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500  | 24,00     | 1,20      |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră   | h-ut | 0,0100  | 28,00     | 0,28      |
|     |               | Total  | lei  |         |           | 525,04    |
|     |               | <b>1.3.1.2. Reparatii</b>  |      |         |           |           |
| 104 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2   |         |           | 1 985,05  |
|     |               |  |      |         |           | 89,87     |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice  | h-om | 0,8500  | 94,60     | 80,41     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 94,60     | 9,46      |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000  | 1 800,00  | 1 800,00  |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  | 1,00      | 4,00      |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000  | 120,00    | 60,00     |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1750  | 120,00    | 21,01     |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  | 10,30     | 6,18      |
|     | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000  | 4,00      | 4,00      |
|     |               | Total  | lei  |         |           | 3 751,75  |
| 105 | RpCJ12A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |           | 192,54    |
|     |               |  |      |         |           | 160,82    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,3300  | 94,60     | 125,82    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3700  | 94,60     | 35,00     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 9,5700  | 2,50      | 23,92     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 24,00     | 0,17      |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0040  | 28,00     | 0,11      |
|     |               | Total  | lei  |         |           | 3 741,10  |
| 106 | CI06A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2   |         |           | 518,56    |
|     |               |  |      |         |           | 269,61    |
|     | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 2,5500  | 94,60     | 241,23    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 94,60     | 28,38     |
|     | 2670112203000 | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 186,00    | 195,30    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000 | 2,50      | 25,00     |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,3000  | 2,50      | 0,75      |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75      |
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0020  | 10 000,00 | 20,02     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0150  | 24,00     | 0,36      |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77      |
|     |               | Total  | lei  |         |           | 10 075,58 |
| 107 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2   |         |           | 364,65    |
|     |               |  |      |         |           | 240,28    |
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000  | 94,60     | 217,58    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1900  | 94,60     | 17,97     |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
|     | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 94,60  | 4,73             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3700  | 110,00 | 40,70            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 36,00  | 30,96            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 38,00  | 10,26            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,25   | 11,25            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector   | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 1 093,96         |
| 108 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarlui  | m2   |         |        | 158,44<br>61,49  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,6500  | 94,60  | 61,49            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 5,00   | 35,70            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 24,00  | 0,10             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0500  | 96,00  | 4,80             |
|     | 2952270000000 | Aregat pentru ridicat mortar   | h-ut | 0,3100  | 70,00  | 21,70            |
|     | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 0,3150  | 110,00 | 34,65            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 475,31           |
| 109 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor  | m2   |         |        | 9,65<br>2,84     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,84             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 42,00  | 6,30             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,30  | 0,51             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 28,95            |
| 110 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |        | 72,76<br>52,03   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 94,60  | 52,03            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 36,00  | 14,40            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 10,00  | 0,60             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 10,30  | 5,15             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,60  | 0,53             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 24,00  | 0,05             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 218,27           |
| 111 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 121,82<br>66,22  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 94,60  | 56,76            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 94,60  | 9,46             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 28,00  | 0,84             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,1200  | 96,00  | 11,52            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 365,46           |
| 112 | CG17A1        | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2   |         |        | 506,37<br>274,34 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 94,60  | 246,91           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 94,60  | 27,43            |
|     | 2661112800700 | Placi sau pisoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 178,00 | 183,34           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 1,6000  | 2,50   | 4,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50            |
|     | 2010407343982 | Rumegus  | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 96,00  | 1,15             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 1 519,12         |

| 1   | 2             | 3   | 4     | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|---|-------|--------|--------|-----------------|
| 113 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)  | buc   |        |        | 20,81<br>20,81  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,2200 | 94,60  | 20,81           |
|     |               | Total   | lei   |        |        | 20,81           |
| 114 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m     |        |        | 3,31<br>3,31    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,0350 | 94,60  | 3,31            |
|     |               | Total   | lei   |        |        | 9,93            |
| 115 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)   | m     |        |        | 24,92<br>6,62   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,0700 | 94,60  | 6,62            |
|     | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru   | m     | 1,0300 | 16,00  | 18,13           |
|     | 2413217300101 | Clema de legatura   | buc   | 0,0500 | 3,00   | 0,17            |
|     |               | Total   | lei   |        |        | 74,75           |
| 116 | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)  | buc   |        |        | 447,01<br>21,76 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om. | 0,2300 | 94,60  | 21,76           |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente  | buc   | 1,0000 | 380,00 | 399,00          |
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc   | 1,0000 | 25,00  | 26,25           |
|     |               | Total   | lei   |        |        | 447,01          |
| 117 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  | buc   |        |        | 91,49<br>25,54  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om. | 0,2700 | 94,60  | 25,54           |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual   | buc   | 1,0100 | 45,00  | 45,45           |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc   | 1,0000 | 20,00  | 20,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|     |               | Total   | lei   |        |        | 91,49           |
| 118 | RpCR08A       | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente  | m2    |        |        | 56,71<br>40,68  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,3600 | 94,60  | 34,06           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om  | 0,0700 | 94,60  | 6,62            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|     | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare   | kg    | 0,4500 | 32,00  | 14,40           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0010 | 24,00  | 0,02            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg    | 0,0300 | 10,60  | 0,32            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc   | 0,0500 | 10,30  | 0,51            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut  | 0,0100 | 28,00  | 0,28            |
|     |               | Total   | lei   |        |        | 170,14          |
| 119 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din  | buc   |        |        | 136,55          |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
|     |               | tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку)                                     |      |        |          | 47,30    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4700 | 94,60    | 44,46    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 94,60    | 2,84     |
|     | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite  | buc  | 1,0000 | 88,00    | 88,00    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000 | 2,50     | 1,25     |
|     |               | Total   | lei  |        |          | 136,55   |
|     |               | <b>1.3.2. Veceu</b>   |      |        |          |          |
|     |               | <b>1.3.2.1. Lucrari de demolare</b>   |      |        |          |          |
| 120 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |        |          | 151,85   |
|     |               |   |      |        |          | 151,36   |
|     | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68    |
|     | 4100116202806 | Apa   | m3   | 0,0030 | 24,00    | 0,07     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0150 | 28,00    | 0,42     |
|     |               | Total   | lei  |        |          | 3 085,63 |
| 121 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   |        |          | 76,39    |
|     |               |   |      |        |          | 73,79    |
|     | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,3900 | 94,60    | 36,89    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900 | 94,60    | 36,89    |
|     | 4100116202806 | Apa   | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0500 | 28,00    | 1,40     |
|     |               | Total   | lei  |        |          | 687,50   |
| 122 | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC)  | kg   |        |          | 2,40     |
|     |               |   |      |        |          | 2,36     |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic   | h-om | 0,0200 | 94,60    | 1,89     |
|     | 7212030022700 | Sudor   | h-om | 0,0040 | 94,60    | 0,38     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,0010 | 94,60    | 0,09     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0010 | 26,00    | 0,03     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0015 | 7,80     | 0,01     |
|     | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM   | h-ut | 0,0003 | 0,00     | 0,00     |
|     |               | Total   | lei  |        |          | 76,94    |
| 123 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |          | 27,02    |
|     |               |   |      |        |          | 25,54    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,35    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0100 | 28,00    | 0,28     |
|     |               | Total   | lei  |        |          | 995,22   |
| 124 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc  |        |          | 52,98    |
|     |               |   |      |        |          | 52,98    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5600 | 94,60    | 52,98    |
|     |               | Total   | lei  |        |          | 52,98    |
|     |               | <b>1.3.2.2. Reparatii</b>   |      |        |          |          |
| 125 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 985,05 |
|     |               |   |      |        |          | 89,87    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 0,8500 | 94,60    | 80,41    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46     |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6         | 7                |
|-----|---------------|--|------|---------|-----------|------------------|
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  | 1,00      | 4,00             |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000  | 120,00    | 60,00            |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1750  | 120,00    | 21,01            |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  | 10,30     | 6,18             |
|     | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000  | 4,00      | 4,00             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 3 751,75         |
| 126 | RpCP36B       | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii  | m2   |         |           | 122,53<br>83,25  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,8200  | 94,60     | 77,57            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,0600  | 94,60     | 5,68             |
|     | 2030112939932 | Glasvand din profile de mase plastice  | m2   | 1,0000  | 0,00      | 0,00             |
|     | 2874115833870 | Suruburi autofiletante   | buc  | 4,0000  | 1,00      | 4,04             |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,1600  | 120,00    | 19,39            |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,0560  | 120,00    | 6,79             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,4000  | 10,30     | 4,16             |
|     | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,6000  | 4,00      | 2,42             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0200  | 28,00     | 0,56             |
|     | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit  | h-ut | 0,0800  | 24,00     | 1,92             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 551,39           |
| 127 | RpCJ12A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |           | 192,54<br>160,82 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,3300  | 94,60     | 125,82           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3700  | 94,60     | 35,00            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 9,5700  | 2,50      | 23,93            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 24,00     | 0,17             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0040  | 28,00     | 0,11             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 7 091,35         |
| 128 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m    |         |           | 99,01<br>79,46   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,5100  | 94,60     | 48,25            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300  | 94,60     | 31,22            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,2900  | 2,50      | 3,22             |
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0014  | 10 000,00 | 13,94            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0070  | 0,00      | 0,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086  | 250,00    | 2,15             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022  | 24,00     | 0,05             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 96,00     | 0,14             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015  | 28,00     | 0,04             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 767,33           |
| 129 | CI06A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2   |         |           | 518,55<br>269,61 |
|     | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 2,5500  | 94,60     | 241,23           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 94,60     | 28,38            |
|     | 2670112203000 | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 186,00    | 195,30           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000 | 2,50      | 25,00            |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,3000  | 2,50      | 0,75             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75             |
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0020  | 10 000,00 | 20,01            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0150  | 24,00     | 0,36             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 19 098,15        |
| 130 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2   |         |           | 364,65<br>240,28 |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000  | 94,60  | 217,58           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1900  | 94,60  | 17,97            |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 94,60  | 4,73             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3700  | 110,00 | 40,70            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 36,00  | 30,96            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 38,00  | 10,26            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,25   | 11,25            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector   | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 3 281,89         |
| 131 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2   |         |        | 158,44<br>61,49  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,6500  | 94,60  | 61,49            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 5,00   | 35,70            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 24,00  | 0,10             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0500  | 96,00  | 4,80             |
|     | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar  | h-ut | 0,3100  | 70,00  | 21,70            |
|     | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 0,3150  | 110,00 | 34,65            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 1 425,92         |
| 132 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 9,65<br>2,84     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,84             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 42,00  | 6,30             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,30  | 0,51             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 113,42           |
| 133 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |        | 72,76<br>52,03   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 94,60  | 52,03            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 36,00  | 14,40            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 10,00  | 0,60             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 10,30  | 5,15             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,60  | 0,53             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 24,00  | 0,05             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 854,90           |
| 134 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 121,82<br>66,22  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 94,60  | 56,76            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 94,60  | 9,46             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 28,00  | 0,84             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,1200  | 96,00  | 11,52            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 1 096,38         |
| 135 | RpSB26A       | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc  |         |        | 360,79<br>99,33  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,0500  | 94,60  | 99,33            |
|     | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida  | buc  | 1,0000  | 228,00 | 237,12           |
|     | 1752117307067 | Calafat gudronat   | kg   | 0,2500  | 60,00  | 15,60            |
|     | 2430116102006 | Chit Rexidur R   | kg   | 0,3000  | 28,00  | 8,74             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |        | 360,79           |
| 136 | CG17A1        | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2   |         |        | 506,37<br>274,34 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 94,60  | 246,91           |

| 1   | 2             | 3   | 4     | 5       | 6      | 7        |
|-----|---------------|---|-------|---------|--------|----------|
|     | 9310060019920 | Muncitor servavire CM   | h-om  | 0,2900  | 94,60  | 27,43    |
|     | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie   | m2    | 1,0300  | 178,00 | 183,34   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg    | 13,0000 | 2,50   | 32,50    |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg    | 1,6000  | 2,50   | 4,00     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,0420  | 250,00 | 10,50    |
|     | 2010407343982 | Rumegus   | kg    | 0,0500  | 6,00   | 0,30     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0100  | 24,00  | 0,24     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut  | 0,0120  | 96,00  | 1,15     |
|     |               | Total   | lei   |         |        | 4 557,35 |
| 137 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc   |         |        | 188,17   |
|     |               |   |       |         |        | 12,30    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om  | 0,1300  | 94,60  | 12,30    |
|     | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord   | buc   | 1,0000  | 175,00 | 175,87   |
|     |               | Total   | lei   |         |        | 1 317,21 |
| 138 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)  | buc   |         |        | 20,81    |
|     |               |   |       |         |        | 20,81    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,2200  | 94,60  | 20,81    |
|     |               | Total   | lei   |         |        | 20,81    |
| 139 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmр (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m     |         |        | 3,31     |
|     |               |   |       |         |        | 3,31     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,0350  | 94,60  | 3,31     |
|     |               | Total   | lei   |         |        | 53,64    |
| 140 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmр (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)   | m     |         |        | 24,91    |
|     |               |   |       |         |        | 6,62     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,0700  | 94,60  | 6,62     |
|     | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru   | m     | 1,0300  | 16,00  | 18,13    |
|     | 2413217300101 | Clema de legatura   | buc   | 0,0500  | 3,00   | 0,16     |
|     |               | Total   | lei   |         |        | 403,62   |
| 141 | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)  | buc   |         |        | 447,01   |
|     |               |   |       |         |        | 21,76    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om. | 0,2300  | 94,60  | 21,76    |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente  | buc   | 1,0000  | 380,00 | 399,00   |
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc   | 1,0000  | 25,00  | 26,25    |
|     |               | Total   | lei   |         |        | 894,02   |
| 142 | RpEE01A       | Montarea intrupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu  | buc   |         |        | 91,49    |
|     |               |   |       |         |        | 25,54    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om. | 0,2700  | 94,60  | 25,54    |
|     | 1111000100024 | Intrupator manual   | buc   | 1,0100  | 45,00  | 45,45    |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|--|------|--------|-------|------------------|
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc  | 1,0000 | 20,00 | 20,00            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 91,49            |
| 143 | RpCR08A       | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m2   |        |       | 56,71<br>40,68   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3600 | 94,60 | 34,06            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,0700 | 94,60 | 6,62             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|     | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare  | kg   | 0,4500 | 32,00 | 14,40            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 24,00 | 0,02             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0300 | 10,60 | 0,32             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,0500 | 10,30 | 0,51             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100 | 28,00 | 0,28             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 666,40           |
| 144 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) | buc  |        |       | 136,55<br>47,30  |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,4700 | 94,60 | 44,46            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 94,60 | 2,84             |
|     | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite   | buc  | 1,0000 | 88,00 | 88,00            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,50  | 1,25             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 136,55           |
|     |               | <b>1.4. Grupa IV</b>   |      |        |       |                  |
|     |               | <b>1.4.1. Antreu</b>   |      |        |       |                  |
|     |               | <b>1.4.1.1. Lucrari de demolare</b>  |      |        |       |                  |
| 145 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica  | m2   |        |       | 151,85<br>151,36 |
|     | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 0,8000 | 94,60 | 75,68            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,8000 | 94,60 | 75,68            |
|     | 4100116202806 | Apa  | m3   | 0,0030 | 24,00 | 0,07             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră   | h-ut | 0,0150 | 28,00 | 0,42             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 2 672,60         |
| 146 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2   |        |       | 76,39<br>73,79   |
|     | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,3900 | 94,60 | 36,89            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900 | 94,60 | 36,89            |
|     | 4100116202806 | Apa  | m3   | 0,0500 | 24,00 | 1,20             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră   | h-ut | 0,0500 | 28,00 | 1,40             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 572,90           |
| 147 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2   |        |       | 27,02<br>25,54   |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,1200 | 94,60 | 11,35            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 94,60 | 14,19            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 24,00 | 1,20             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră   | h-ut | 0,0100 | 28,00 | 0,28             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 862,00           |
| 148 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)  | buc  |        |       | 89,87<br>89,87   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,9500 | 94,60 | 89,87            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |       | 359,48           |
| 149 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm   | buc  |        |       | 52,98<br>52,98   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,5600 | 94,60 | 52,98            |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6         | 7                 |
|-----|---------------|--|------|---------|-----------|-------------------|
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 52,98             |
|     |               | <b>1.4.1.2. Reparatii</b>  |      |         |           |                   |
| 150 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  | m2   |         |           | 1 985,05<br>89,87 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice  | h-om | 0,8500  | 94,60     | 80,41             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 94,60     | 9,46              |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000  | 1 800,00  | 1 800,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm   | buc  | 4,0000  | 1,00      | 4,00              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000  | 120,00    | 60,00             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1750  | 120,00    | 21,01             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000  | 10,30     | 6,18              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000  | 4,00      | 4,00              |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 3 751,75          |
| 151 | RpCJ12A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |           | 192,54<br>160,82  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,3300  | 94,60     | 125,82            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3700  | 94,60     | 35,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 9,5700  | 2,50      | 23,93             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 24,00     | 0,17              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0040  | 28,00     | 0,11              |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 6 142,11          |
| 152 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m    |         |           | 99,08<br>79,46    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,5100  | 94,60     | 48,25             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300  | 94,60     | 31,22             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,2900  | 2,50      | 3,22              |
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0014  | 10 000,00 | 14,00             |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0070  | 0,00      | 0,00              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086  | 250,00    | 2,15              |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022  | 24,00     | 0,05              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 96,00     | 0,14              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr   | h-ut | 0,0015  | 28,00     | 0,04              |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 495,38            |
| 153 | CI06A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2   |         |           | 518,54<br>269,61  |
|     | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 2,5500  | 94,60     | 241,23            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 94,60     | 28,38             |
|     | 2670112203000 | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 186,00    | 195,30            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000 | 2,50      | 25,00             |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,3000  | 2,50      | 0,75              |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75              |
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0020  | 10 000,00 | 20,00             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0150  | 24,00     | 0,36              |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77              |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 16 541,35         |
| 154 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2   |         |           | 364,65<br>240,28  |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000  | 94,60  | 217,58           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1900  | 94,60  | 17,97            |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 94,60  | 4,73             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3700  | 110,00 | 40,70            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 36,00  | 30,96            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 38,00  | 10,26            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,25   | 11,25            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector   | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |               | Total  | lei  |         |        | 2 734,90         |
| 155 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2   |         |        | 158,44<br>61,49  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,6500  | 94,60  | 61,49            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 5,00   | 35,70            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 24,00  | 0,10             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0500  | 96,00  | 4,80             |
|     | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar  | h-ut | 0,3100  | 70,00  | 21,70            |
|     | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 0,3150  | 110,00 | 34,65            |
|     |               | Total  | lei  |         |        | 1 188,28         |
| 156 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 9,65<br>2,84     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,84             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 42,00  | 6,30             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,30  | 0,52             |
|     |               | Total  | lei  |         |        | 86,88            |
| 157 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |        | 72,76<br>52,03   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 94,60  | 52,03            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 36,00  | 14,40            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 10,00  | 0,60             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 10,30  | 5,15             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,60  | 0,53             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 24,00  | 0,05             |
|     |               | Total  | lei  |         |        | 654,82           |
| 158 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 121,82<br>66,22  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 94,60  | 56,76            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 94,60  | 9,46             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 28,00  | 0,84             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,1200  | 96,00  | 11,52            |
|     |               | Total  | lei  |         |        | 913,65           |
| 159 | RpSB26A       | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc  |         |        | 360,79<br>99,33  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,0500  | 94,60  | 99,33            |
|     | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida  | buc  | 1,0000  | 228,00 | 237,12           |
|     | 1752117307067 | Calafat gudronat   | kg   | 0,2500  | 60,00  | 15,60            |
|     | 2430116102006 | Chit Rexidur R   | kg   | 0,3000  | 28,00  | 8,74             |
|     |               | Total  | lei  |         |        | 360,79           |
| 160 | CG17A1        | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2   |         |        | 506,37<br>274,34 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 94,60  | 246,91           |

| 1   | 2             | 3  | 4     | 5       | 6      | 7        |
|-----|---------------|--|-------|---------|--------|----------|
|     | 9310060019920 | Muncitor servavire CM  | h-om  | 0,2900  | 94,60  | 27,43    |
|     | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie  | m2    | 1,0300  | 178,00 | 183,34   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg    | 13,0000 | 2,50   | 32,50    |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg    | 1,6000  | 2,50   | 4,00     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3    | 0,0420  | 250,00 | 10,50    |
|     | 2010407343982 | Rumegus  | kg    | 0,0500  | 6,00   | 0,30     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0100  | 24,00  | 0,24     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut  | 0,0120  | 96,00  | 1,15     |
|     |               | Total  | lei   |         |        | 3 797,80 |
| 161 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc   |         |        | 188,17   |
|     |               |  |       |         |        | 12,30    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om  | 0,1300  | 94,60  | 12,30    |
|     | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord  | buc   | 1,0000  | 175,00 | 175,88   |
|     |               | Total  | lei   |         |        | 752,69   |
| 162 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc   |         |        | 1 037,58 |
|     |               |  |       |         |        | 208,12   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om  | 2,2000  | 94,60  | 208,12   |
|     | 2622102438000 | Lavoar   | buc   | 1,0000  | 700,00 | 714,00   |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar  | buc   | 1,0000  | 50,00  | 51,00    |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m     | 0,6000  | 22,00  | 13,46    |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc   | 2,0000  | 25,00  | 51,00    |
|     |               | Total  | lei   |         |        | 4 150,34 |
| 163 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc   |         |        | 20,81    |
|     |               |  |       |         |        | 20,81    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 0,2200  | 94,60  | 20,81    |
|     |               | Total  | lei   |         |        | 20,81    |
| 164 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm <sup>2</sup> (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> ) | m     |         |        | 3,31     |
|     |               |  |       |         |        | 3,31     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 0,0350  | 94,60  | 3,31     |
|     |               | Total  | lei   |         |        | 47,68    |
| 165 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )   | m     |         |        | 24,92    |
|     |               |  |       |         |        | 6,62     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 0,0700  | 94,60  | 6,62     |
|     | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru  | m     | 1,0300  | 16,00  | 18,13    |
|     | 2413217300101 | Clema de legatura  | buc   | 0,0500  | 3,00   | 0,17     |
|     |               | Total  | lei   |         |        | 358,78   |
| 166 | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)   | buc   |         |        | 447,01   |
|     |               |  |       |         |        | 21,76    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om. | 0,2300  | 94,60  | 21,76    |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente   | buc   | 1,0000  | 380,00 | 399,00   |

| 1   | 2             | 3   | 4     | 5      | 6     | 7                |
|-----|---------------|---|-------|--------|-------|------------------|
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc   | 1,0000 | 25,00 | 26,25            |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |        |       | 894,02           |
| 167 | RpEE01A       | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc   |        |       | 91,49<br>25,54   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om. | 0,2700 | 94,60 | 25,54            |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual   | buc   | 1,0100 | 45,00 | 45,45            |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc   | 1,0000 | 20,00 | 20,00            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |        |       | 91,49            |
| 168 | RpCR08A       | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente  | m2    |        |       | 56,71<br>40,68   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,3600 | 94,60 | 34,06            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om  | 0,0700 | 94,60 | 6,62             |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0500 | 10,00 | 0,50             |
|     | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare   | kg    | 0,4500 | 32,00 | 14,40            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0010 | 24,00 | 0,02             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg    | 0,0300 | 10,60 | 0,32             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc   | 0,0500 | 10,30 | 0,51             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut  | 0,0100 | 28,00 | 0,28             |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |        |       | 425,35           |
| 169 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку)                            | buc   |        |       | 136,55<br>47,30  |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om  | 0,4700 | 94,60 | 44,46            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,0300 | 94,60 | 2,84             |
|     | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite  | buc   | 1,0000 | 88,00 | 88,00            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg    | 0,5000 | 2,50  | 1,25             |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |        |       | 136,55           |
|     |               | <b>1.4.2. Vecu</b>  |       |        |       |                  |
|     |               | <b>1.4.2.1. Lucrari de demolare</b>   |       |        |       |                  |
| 170 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2    |        |       | 151,85<br>151,36 |
|     | 7132010010900 | Faiantar  | h-om  | 0,8000 | 94,60 | 75,68            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,8000 | 94,60 | 75,68            |
|     | 4100116202806 | Apa   | m3    | 0,0030 | 24,00 | 0,07             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut  | 0,0150 | 28,00 | 0,42             |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |        |       | 2 672,60         |
| 171 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2    |        |       | 76,39<br>73,79   |
|     | 7132040012700 | Parchetar   | h-om  | 0,3900 | 94,60 | 36,89            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,3900 | 94,60 | 36,89            |
|     | 4100116202806 | Apa   | m3    | 0,0500 | 24,00 | 1,20             |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut  | 0,0500 | 28,00 | 1,40             |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |        |       | 572,90           |
| 172 | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC)  | kg    |        |       | 2,40<br>2,36     |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic   | h-om  | 0,0200 | 94,60 | 1,89             |
|     | 7212030022700 | Sudor   | h-om  | 0,0040 | 94,60 | 0,38             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om  | 0,0010 | 94,60 | 0,09             |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg    | 0,0010 | 26,00 | 0,03             |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3    | 0,0015 | 7,80  | 0,01             |
|     | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere  | h-ut  | 0,0003 | 0,00  | 0,00             |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6         | 7        |
|-----|---------------|---|------|--------|-----------|----------|
|     |               | max.=5,5 m, moment max.=15 TFM  |      |        |           |          |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |           | 76,94    |
| 173 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |           | 27,02    |
|     |               |   |      |        |           | 25,54    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 94,60     | 11,35    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 94,60     | 14,19    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 24,00     | 1,20     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0100 | 28,00     | 0,28     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |           | 862,00   |
| 174 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc  |        |           | 52,98    |
|     |               |   |      |        |           | 52,98    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5600 | 94,60     | 52,98    |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |           | 52,98    |
|     |               | <b>1.4.2.2. Reparatii</b>   |      |        |           |          |
| 175 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |           | 1 985,05 |
|     |               |   |      |        |           | 89,87    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 0,8500 | 94,60     | 80,41    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 94,60     | 9,46     |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000 | 1 800,00  | 1 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00      | 4,00     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 120,00    | 60,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 120,00    | 21,01    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 10,30     | 6,18     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 4,00      | 4,00     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |           | 3 751,75 |
| 176 | RpCP36B       | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii   | m2   |        |           | 122,53   |
|     |               |   |      |        |           | 83,25    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 0,8200 | 94,60     | 77,57    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,0600 | 94,60     | 5,68     |
|     | 2030112939932 | Glasvand din profile de mase plastice   | m2   | 1,0000 | 0,00      | 0,00     |
|     | 2874115833870 | Suruburi autofiletante  | buc  | 4,0000 | 1,00      | 4,04     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,1600 | 120,00    | 19,39    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,0560 | 120,00    | 6,79     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,4000 | 10,30     | 4,16     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 0,6000 | 4,00      | 2,42     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0200 | 28,00     | 0,56     |
|     | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit   | h-ut | 0,0800 | 24,00     | 1,92     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |           | 551,39   |
| 177 | RpCJ12A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2   |        |           | 192,54   |
|     |               |   |      |        |           | 160,82   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,3300 | 94,60     | 125,82   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3700 | 94,60     | 35,00    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 9,5700 | 2,50      | 23,93    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0270 | 250,00    | 6,75     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070 | 24,00     | 0,17     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080 | 96,00     | 0,77     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0040 | 28,00     | 0,11     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |           | 6 142,11 |
| 178 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                               | m    |        |           | 99,08    |
|     |               |   |      |        |           | 79,46    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 0,5100 | 94,60     | 48,25    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3300 | 94,60     | 31,22    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,2900 | 2,50      | 3,22     |
|     | 2652102100713 | Var pasta   | m3   | 0,0014 | 10 000,00 | 14,00    |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)   | m3   | 0,0070 | 0,00      | 0,00     |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6         | 7                |
|-----|---------------|--|------|---------|-----------|------------------|
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086  | 250,00    | 2,15             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022  | 24,00     | 0,05             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 96,00     | 0,14             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015  | 28,00     | 0,04             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 495,38           |
| 179 | CI06A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2   |         |           | 518,54<br>269,61 |
|     | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 2,5500  | 94,60     | 241,23           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 94,60     | 28,38            |
|     | 2670112203000 | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 186,00    | 195,30           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000 | 2,50      | 25,00            |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,3000  | 2,50      | 0,75             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75             |
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0020  | 10 000,00 | 20,00            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0150  | 24,00     | 0,36             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 16 541,35        |
| 180 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2   |         |           | 364,65<br>240,28 |
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000  | 94,60     | 217,58           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1900  | 94,60     | 17,97            |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 94,60     | 4,73             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3700  | 110,00    | 40,70            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 36,00     | 30,96            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 38,00     | 10,26            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,25      | 11,25            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,15      | 3,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 5,00      | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector   | buc  | 4,4400  | 5,00      | 22,20            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 2 734,90         |
| 181 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2   |         |           | 158,44<br>61,49  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,6500  | 94,60     | 61,49            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 5,00      | 35,70            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 24,00     | 0,10             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0500  | 96,00     | 4,80             |
|     | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar  | h-ut | 0,3100  | 70,00     | 21,70            |
|     | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 0,3150  | 110,00    | 34,65            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 1 188,28         |
| 182 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |           | 9,65<br>2,84     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 94,60     | 2,84             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 42,00     | 6,30             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,30     | 0,52             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 86,88            |
| 183 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |           | 72,76<br>52,03   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 94,60     | 52,03            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 36,00     | 14,40            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 10,00     | 0,60             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 10,30     | 5,15             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,60     | 0,53             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 24,00     | 0,05             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 654,82           |
| 184 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din   | m2   |         |           | 121,82           |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|--|------|---------|----------|----------|
|     |               | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  |      |         |          | 66,22    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 94,60    | 56,76    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 94,60    | 9,46     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 24,00    | 0,24     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 28,00    | 0,84     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,1200  | 96,00    | 11,52    |
|     |               | Total  | lei  |         |          | 913,65   |
| 185 | RpSB26A       | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc  |         |          | 360,79   |
|     |               |  |      |         |          | 99,33    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,0500  | 94,60    | 99,33    |
|     | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida  | buc  | 1,0000  | 228,00   | 237,12   |
|     | 1752117307067 | Calafat gudronat   | kg   | 0,2500  | 60,00    | 15,60    |
|     | 2430116102006 | Chit Rexidur R   | kg   | 0,3000  | 28,00    | 8,74     |
|     |               | Total  | lei  |         |          | 360,79   |
| 186 | CG17A1        | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2   |         |          | 506,37   |
|     |               |  |      |         |          | 274,34   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,91   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 94,60    | 27,43    |
|     | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 178,00   | 183,34   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50    |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 1,6000  | 2,50     | 4,00     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50    |
|     | 2010407343982 | Rumegus  | kg   | 0,0500  | 6,00     | 0,30     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 24,00    | 0,24     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 96,00    | 1,15     |
|     |               | Total  | lei  |         |          | 3 797,80 |
| 187 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc  |         |          | 188,17   |
|     |               |  |      |         |          | 12,30    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1300  | 94,60    | 12,30    |
|     | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000  | 175,00   | 175,88   |
|     |               | Total  | lei  |         |          | 752,69   |
| 188 | RpSC18A       | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta  | buc  |         |          | 1 927,64 |
|     |               |  |      |         |          | 406,78   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 4,3000  | 94,60    | 406,78   |
|     | 2875114200790 | Cada de baie pentru picioare   | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 212,00 |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000  | 175,00   | 176,75   |
|     | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm   | m    | 1,4000  | 22,00    | 31,11    |
|     | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie   | buc  | 4,0000  | 25,00    | 101,00   |
|     |               | Total  | lei  |         |          | 1 927,64 |
| 189 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc  |         |          | 20,81    |
|     |               |  |      |         |          | 20,81    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200  | 94,60    | 20,81    |
|     |               | Total  | lei  |         |          | 20,81    |
| 190 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без,   | m    |         |          | 3,31     |
|     |               |  |      |         |          | 3,31     |

| 1   | 2             | 3  | 4     | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|--|-------|--------|--------|-----------------|
|     |               | продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2)   |       |        |        |                 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 0,0350 | 94,60  | 3,31            |
|     |               | Total  | lei   |        |        | 47,68           |
| 191 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmr (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)                                  | m     |        |        | 24,92<br>6,62   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 0,0700 | 94,60  | 6,62            |
|     | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru  | m     | 1,0300 | 16,00  | 18,13           |
|     | 2413217300101 | Clema de legatura  | buc   | 0,0500 | 3,00   | 0,17            |
|     |               | Total  | lei   |        |        | 358,78          |
| 192 | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc   |        |        | 447,01<br>21,76 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om. | 0,2300 | 94,60  | 21,76           |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente   | buc   | 1,0000 | 380,00 | 399,00          |
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat  | buc   | 1,0000 | 25,00  | 26,25           |
|     |               | Total  | lei   |        |        | 894,02          |
| 193 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu       | buc   |        |        | 91,49<br>25,54  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om. | 0,2700 | 94,60  | 25,54           |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual  | buc   | 1,0100 | 45,00  | 45,45           |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc   | 1,0000 | 20,00  | 20,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|     |               | Total  | lei   |        |        | 91,49           |
| 194 | RpCR08A       | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m2    |        |        | 56,71<br>40,68  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om  | 0,3600 | 94,60  | 34,06           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om  | 0,0700 | 94,60  | 6,62            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|     | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare  | kg    | 0,4500 | 32,00  | 14,40           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0010 | 24,00  | 0,02            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg    | 0,0300 | 10,60  | 0,32            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc   | 0,0500 | 10,30  | 0,51            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr   | h-ut  | 0,0100 | 28,00  | 0,28            |
|     |               | Total  | lei   |        |        | 425,35          |
| 195 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)                                   | buc   |        |        | 136,55<br>47,30 |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om  | 0,4700 | 94,60  | 44,46           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om  | 0,0300 | 94,60  | 2,84            |
|     | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite   | buc   | 1,0000 | 88,00  | 88,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg    | 0,5000 | 2,50   | 1,25            |
|     |               | Total  | lei   |        |        | 136,55          |
|     |               | <b>1.5. Grupa V</b>  |       |        |        |                 |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7                          |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------------------------|
|     |               | <b>1.5.1. Antreu</b>  |      |        |          |                            |
|     |               | <b>1.5.1.1. Lucrari de demolare</b>   |      |        |          |                            |
| 196 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |        |          | 151,85<br>-----<br>151,36  |
|     | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68                      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68                      |
|     | 4100116202806 | Apa   | m3   | 0,0030 | 24,00    | 0,07                       |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0150 | 28,00    | 0,42                       |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 2 429,63                   |
| 197 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   |        |          | 76,39<br>-----<br>73,79    |
|     | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,3900 | 94,60    | 36,89                      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900 | 94,60    | 36,89                      |
|     | 4100116202806 | Apa   | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20                       |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0500 | 28,00    | 1,40                       |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 458,32                     |
| 198 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |          | 27,02<br>-----<br>25,54    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,35                      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19                      |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20                       |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0100 | 28,00    | 0,28                       |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 783,64                     |
| 199 | RpSC05A       | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)   | buc  |        |          | 89,87<br>-----<br>89,87    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,9500 | 94,60    | 89,87                      |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 179,74                     |
| 200 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc  |        |          | 52,98<br>-----<br>52,98    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5600 | 94,60    | 52,98                      |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 52,98                      |
|     |               | <b>1.5.1.2. Reparatii</b>   |      |        |          |                            |
| 201 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 985,05<br>-----<br>89,87 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 0,8500 | 94,60    | 80,41                      |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46                       |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00                   |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00                       |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 120,00   | 60,00                      |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 120,00   | 21,01                      |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 10,30    | 6,18                       |
|     | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 4,00     | 4,00                       |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 3 751,75                   |
| 202 | RpCJ12A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2   |        |          | 192,54<br>-----<br>160,82  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,3300 | 94,60    | 125,82                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3700 | 94,60    | 35,00                      |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 9,5700 | 2,50     | 23,92                      |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0270 | 250,00   | 6,75                       |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070 | 24,00    | 0,17                       |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080 | 96,00    | 0,77                       |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0040 | 28,00    | 0,11                       |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6         | 7                |
|-----|---------------|--|------|---------|-----------|------------------|
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 5 583,74         |
| 203 | CI06A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2   |         |           | 518,54<br>269,61 |
|     | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 2,5500  | 94,60     | 241,23           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 94,60     | 28,38            |
|     | 2670112203000 | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 186,00    | 195,30           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000 | 2,50      | 25,00            |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,3000  | 2,50      | 0,75             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75             |
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0020  | 10 000,00 | 20,00            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0150  | 24,00     | 0,36             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 15 037,60        |
| 204 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2   |         |           | 364,65<br>240,28 |
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000  | 94,60     | 217,58           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1900  | 94,60     | 17,97            |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 94,60     | 4,73             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3700  | 110,00    | 40,70            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 36,00     | 30,96            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 38,00     | 10,26            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,25      | 11,25            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,15      | 3,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 5,00      | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector   | buc  | 4,4400  | 5,00      | 22,20            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 2 187,92         |
| 205 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2   |         |           | 158,44<br>61,49  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,6500  | 94,60     | 61,49            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 5,00      | 35,70            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 24,00     | 0,10             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0500  | 96,00     | 4,80             |
|     | 2952270000000 | Aregat pentru ridicat mortar   | h-ut | 0,3100  | 70,00     | 21,70            |
|     | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 0,3150  | 110,00    | 34,65            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 950,62           |
| 206 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |           | 9,65<br>2,84     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 94,60     | 2,84             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 42,00     | 6,30             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,30     | 0,52             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 57,92            |
| 207 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |           | 72,76<br>52,03   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 94,60     | 52,03            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 36,00     | 14,40            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 10,00     | 0,60             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 10,30     | 5,15             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,60     | 0,53             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 24,00     | 0,05             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 436,55           |
| 208 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |           | 121,82<br>66,22  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 94,60     | 56,76            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 94,60     | 9,46             |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6        | 7        |
|-----|---------------|--|------|---------|----------|----------|
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 24,00    | 0,24     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 28,00    | 0,84     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,1200  | 96,00    | 11,52    |
|     |               | Total  | lei  |         |          | 730,92   |
| 209 | RpSB26A       | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc  |         |          | 360,79   |
|     |               |  |      |         |          | 99,33    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,0500  | 94,60    | 99,33    |
|     | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida  | buc  | 1,0000  | 228,00   | 237,12   |
|     | 1752117307067 | Calafat gudronat   | kg   | 0,2500  | 60,00    | 15,60    |
|     | 2430116102006 | Chit Rexidur R   | kg   | 0,3000  | 28,00    | 8,74     |
|     |               | Total  | lei  |         |          | 360,79   |
| 210 | CG17A1        | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2   |         |          | 506,37   |
|     |               |  |      |         |          | 274,34   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 94,60    | 246,91   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 94,60    | 27,43    |
|     | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 178,00   | 183,34   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50     | 32,50    |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 1,6000  | 2,50     | 4,00     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00   | 10,50    |
|     | 2010407343982 | Rumegus  | kg   | 0,0500  | 6,00     | 0,30     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 24,00    | 0,24     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0120  | 96,00    | 1,15     |
|     |               | Total  | lei  |         |          | 3 038,23 |
| 211 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc  |         |          | 188,17   |
|     |               |  |      |         |          | 12,30    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 0,1300  | 94,60    | 12,30    |
|     | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord  | buc  | 1,0000  | 175,00   | 175,87   |
|     |               | Total  | lei  |         |          | 564,51   |
| 212 | RpSC21A       | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.   | buc  |         |          | 1 037,58 |
|     |               |  |      |         |          | 208,12   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 2,2000  | 94,60    | 208,12   |
|     | 2622102438000 | Lavoar   | buc  | 1,0000  | 700,00   | 714,00   |
|     | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar  | buc  | 1,0000  | 50,00    | 51,00    |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic   | m    | 0,6000  | 22,00    | 13,46    |
|     | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta   | buc  | 2,0000  | 25,00    | 51,00    |
|     |               | Total  | lei  |         |          | 2 075,17 |
| 213 | RpSC18A       | Montarea cazii de baie pentru picioare din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta  | buc  |         |          | 1 927,64 |
|     |               |  |      |         |          | 406,78   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 4,3000  | 94,60    | 406,78   |
|     | 2875114200790 | Cada de baie pentru picioare   | buc  | 1,0000  | 1 200,00 | 1 212,00 |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere   | buc  | 1,0000  | 175,00   | 176,75   |
|     | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm   | m    | 1,4000  | 22,00    | 31,11    |
|     | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie   | buc  | 4,0000  | 25,00    | 101,00   |
|     |               | Total  | lei  |         |          | 1 927,64 |
| 214 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc  |         |          | 20,81    |
|     |               |  |      |         |          | 20,81    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om | 0,2200  | 94,60    | 20,81    |
|     |               | Total  | lei  |         |          | 20,81    |

| 1   | 2             | 3   | 4     | 5      | 6      | 7               |
|-----|---------------|---|-------|--------|--------|-----------------|
| 215 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatii, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m     |        |        | 3,31<br>3,31    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,0350 | 94,60  | 3,31            |
|     |               | Total   | lei   |        |        | 33,77           |
| 216 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)   | m     |        |        | 24,91<br>6,62   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,0700 | 94,60  | 6,62            |
|     | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru   | m     | 1,0300 | 16,00  | 18,13           |
|     | 2413217300101 | Clema de legatura   | buc   | 0,0500 | 3,00   | 0,16            |
|     |               | Total   | lei   |        |        | 254,13          |
| 217 | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)  | buc   |        |        | 447,01<br>21,76 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om. | 0,2300 | 94,60  | 21,76           |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente  | buc   | 1,0000 | 380,00 | 399,00          |
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc   | 1,0000 | 25,00  | 26,25           |
|     |               | Total   | lei   |        |        | 894,02          |
| 218 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  | buc   |        |        | 91,49<br>25,54  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om. | 0,2700 | 94,60  | 25,54           |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual   | buc   | 1,0100 | 45,00  | 45,45           |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc   | 1,0000 | 20,00  | 20,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|     |               | Total   | lei   |        |        | 91,49           |
| 219 | RpCR08A       | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente  | m2    |        |        | 56,72<br>40,68  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,3600 | 94,60  | 34,06           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om  | 0,0700 | 94,60  | 6,62            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50            |
|     | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare   | kg    | 0,4500 | 32,00  | 14,40           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0010 | 24,00  | 0,02            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg    | 0,0300 | 10,60  | 0,32            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc   | 0,0500 | 10,30  | 0,52            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut  | 0,0100 | 28,00  | 0,28            |
|     |               | Total   | lei   |        |        | 340,29          |
| 220 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и вмонтированная в кладку)  | buc   |        |        | 136,55<br>47,30 |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,4700 | 94,60    | 44,46    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,0300 | 94,60    | 2,84     |
|     | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite  | buc  | 1,0000 | 88,00    | 88,00    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 0,5000 | 2,50     | 1,25     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 136,55   |
|     |               | <b>1.5.2. Veceu</b>   |      |        |          |          |
|     |               | <b>1.5.2.1. Lucrari de demolare</b>   |      |        |          |          |
| 221 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2   |        |          | 151,85   |
|     |               |   |      |        |          | 151,36   |
|     | 7132010010900 | Faiantar  | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,8000 | 94,60    | 75,68    |
|     | 4100116202806 | Apa   | m3   | 0,0030 | 24,00    | 0,07     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0150 | 28,00    | 0,42     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 3 401,48 |
| 222 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2   |        |          | 76,39    |
|     |               |   |      |        |          | 73,79    |
|     | 7132040012700 | Parchetar   | h-om | 0,3900 | 94,60    | 36,89    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3900 | 94,60    | 36,89    |
|     | 4100116202806 | Apa   | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0500 | 28,00    | 1,40     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 916,66   |
| 223 | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC)  | kg   |        |          | 2,40     |
|     |               |   |      |        |          | 2,36     |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic   | h-om | 0,0200 | 94,60    | 1,89     |
|     | 7212030022700 | Sudor   | h-om | 0,0040 | 94,60    | 0,38     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,0010 | 94,60    | 0,09     |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg   | 0,0010 | 26,00    | 0,03     |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0015 | 7,80     | 0,01     |
|     | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM   | h-ut | 0,0003 | 0,00     | 0,00     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 76,94    |
| 224 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |          | 27,02    |
|     |               |   |      |        |          | 25,54    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,35    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0100 | 28,00    | 0,28     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 1 097,09 |
| 225 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc  |        |          | 52,98    |
|     |               |   |      |        |          | 52,98    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5600 | 94,60    | 52,98    |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 52,98    |
|     |               | <b>1.5.2.2. Reparatii</b>   |      |        |          |          |
| 226 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 985,05 |
|     |               |   |      |        |          | 89,87    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 0,8500 | 94,60    | 80,41    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46     |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 120,00   | 60,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 120,00   | 21,01    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 10,30    | 6,18     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 4,00     | 4,00     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |        |          | 3 751,75 |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6         | 7                |
|-----|---------------|--|------|---------|-----------|------------------|
| 227 | RpCP36B       | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii  | m2   |         |           | 122,53<br>83,25  |
|     | 7129200011200 | Finisor MP   | h-om | 0,8200  | 94,60     | 77,57            |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,0600  | 94,60     | 5,68             |
|     | 2030112939932 | Glasvand din profile de mase plastice  | m2   | 1,0000  | 0,00      | 0,00             |
|     | 2874115833870 | Suruburi autofiletante   | buc  | 4,0000  | 1,00      | 4,04             |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,1600  | 120,00    | 19,39            |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,0560  | 120,00    | 6,79             |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,4000  | 10,30     | 4,16             |
|     | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 0,6000  | 4,00      | 2,42             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0200  | 28,00     | 0,56             |
|     | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit  | h-ut | 0,0800  | 24,00     | 1,92             |
|     |               | Total  | lei  |         |           | 551,39           |
| 228 | RpCJ12A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |         |           | 192,54<br>160,82 |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,3300  | 94,60     | 125,82           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3700  | 94,60     | 35,00            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 9,5700  | 2,50      | 23,93            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 24,00     | 0,17             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0040  | 28,00     | 0,11             |
|     |               | Total  | lei  |         |           | 7 817,25         |
| 229 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime  | m    |         |           | 98,99<br>79,46   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,5100  | 94,60     | 48,25            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3300  | 94,60     | 31,22            |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 1,2900  | 2,50      | 3,22             |
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0014  | 10 000,00 | 13,91            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0070  | 0,00      | 0,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086  | 250,00    | 2,15             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022  | 24,00     | 0,05             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 96,00     | 0,14             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015  | 28,00     | 0,04             |
|     |               | Total  | lei  |         |           | 569,17           |
| 230 | CI06A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2   |         |           | 518,54<br>269,61 |
|     | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 2,5500  | 94,60     | 241,23           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 94,60     | 28,38            |
|     | 2670112203000 | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 186,00    | 195,30           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000 | 2,50      | 25,00            |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,3000  | 2,50      | 0,75             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75             |
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0020  | 10 000,00 | 20,00            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0150  | 24,00     | 0,36             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77             |
|     |               | Total  | lei  |         |           | 21 052,65        |
| 231 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2   |         |           | 364,65<br>240,28 |
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000  | 94,60     | 217,58           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1900  | 94,60     | 17,97            |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 94,60     | 4,73             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3700  | 110,00    | 40,70            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 36,00     | 30,96            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 38,00     | 10,26            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,25      | 11,25            |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|--|------|---------|--------|------------------|
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,15   | 3,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 5,00   | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector   | buc  | 4,4400  | 5,00   | 22,20            |
|     |               | Total  | lei  |         |        | 4 375,85         |
| 232 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2   |         |        | 158,44<br>61,49  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,6500  | 94,60  | 61,49            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 5,00   | 35,70            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 24,00  | 0,10             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0500  | 96,00  | 4,80             |
|     | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar  | h-ut | 0,3100  | 70,00  | 21,70            |
|     | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 0,3150  | 110,00 | 34,65            |
|     |               | Total  | lei  |         |        | 1 901,23         |
| 233 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |        | 9,65<br>2,84     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 94,60  | 2,84             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 42,00  | 6,30             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,30  | 0,52             |
|     |               | Total  | lei  |         |        | 135,14           |
| 234 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |        | 72,76<br>52,03   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 94,60  | 52,03            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 36,00  | 14,40            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 10,00  | 0,60             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 10,30  | 5,15             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,60  | 0,53             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 24,00  | 0,05             |
|     |               | Total  | lei  |         |        | 1 018,61         |
| 235 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   | m2   |         |        | 121,82<br>66,22  |
|     | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 0,6000  | 94,60  | 56,76            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000  | 94,60  | 9,46             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj  | h-ut | 0,0300  | 28,00  | 0,84             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,1200  | 96,00  | 11,52            |
|     |               | Total  | lei  |         |        | 1 461,84         |
| 236 | RpSB26A       | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm   | buc  |         |        | 360,79<br>99,33  |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om | 1,0500  | 94,60  | 99,33            |
|     | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida  | buc  | 1,0000  | 228,00 | 237,12           |
|     | 1752117307067 | Calafat gudronat   | kg   | 0,2500  | 60,00  | 15,60            |
|     | 2430116102006 | Chit Rexidur R   | kg   | 0,3000  | 28,00  | 8,74             |
|     |               | Total  | lei  |         |        | 360,79           |
| 237 | CG17A1        | Pardoseli din placi patrute, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2   |         |        | 506,37<br>274,34 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar   | h-om | 2,6100  | 94,60  | 246,91           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,2900  | 94,60  | 27,43            |
|     | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie  | m2   | 1,0300  | 178,00 | 183,34           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 1,6000  | 2,50   | 4,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50            |
|     | 2010407343982 | Rumegus  | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |

| 1   | 2             | 3  | 4     | 5      | 6      | 7        |
|-----|---------------|--|-------|--------|--------|----------|
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3    | 0,0100 | 24,00  | 0,24     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut  | 0,0120 | 96,00  | 1,15     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 6 076,46 |
| 238 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"  | buc   |        |        | 188,17   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal  | h-om  | 0,1300 | 94,60  | 12,30    |
|     | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord   | buc   | 1,0000 | 175,00 | 175,88   |
|     |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 752,69   |
| 239 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)   | buc   |        |        | 20,81    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 0,2200 | 94,60  | 20,81    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 20,81    |
| 240 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mm <sup>2</sup> (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм <sup>2</sup> ) | m     |        |        | 3,31     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 0,0350 | 94,60  | 3,31     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 53,64    |
| 241 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )   | m     |        |        | 24,91    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om  | 0,0700 | 94,60  | 6,62     |
|     | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru  | m     | 1,0300 | 16,00  | 18,13    |
|     | 2413217300101 | Clema de legatura  | buc   | 0,0500 | 3,00   | 0,16     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 403,62   |
| 242 | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)   | buc   |        |        | 447,01   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om. | 0,2300 | 94,60  | 21,76    |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente   | buc   | 1,0000 | 380,00 | 399,00   |
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat  | buc   | 1,0000 | 25,00  | 26,25    |
|     |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 894,02   |
| 243 | RpEE01A       | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu  | buc   |        |        | 91,49    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om. | 0,2700 | 94,60  | 25,54    |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual  | buc   | 1,0100 | 45,00  | 45,45    |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc   | 1,0000 | 20,00  | 20,00    |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50     |
|     |               | <i>Total</i>   | lei   |        |        | 91,49    |
| 244 | RpCR08A       | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m2    |        |        | 56,71    |
|     |               |  |       |        |        | 40,68    |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|-----|---------------|--|------|--------|----------|-------------------|
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,3600 | 94,60    | 34,06             |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om | 0,0700 | 94,60    | 6,62              |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0500 | 10,00    | 0,50              |
|     | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare  | kg   | 0,4500 | 32,00    | 14,40             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0010 | 24,00    | 0,02              |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0300 | 10,60    | 0,32              |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc  | 0,0500 | 10,30    | 0,51              |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0100 | 28,00    | 0,28              |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 992,50            |
| 245 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку) | buc  |        |          | 136,55<br>47,30   |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,4700 | 94,60    | 44,46             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,0300 | 94,60    | 2,84              |
|     | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite   | buc  | 1,0000 | 88,00    | 88,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 0,5000 | 2,50     | 1,25              |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 136,55            |
|     |               | <b>1.6. Grupa VI</b>   |      |        |          |                   |
|     |               | <b>1.6.1. Antreu</b>   |      |        |          |                   |
|     |               | <b>1.6.1.1. Lucrari de demolare</b>  |      |        |          |                   |
| 246 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc  | m2   |        |          | 76,39<br>73,79    |
|     | 7132040012700 | Parchetar  | h-om | 0,3900 | 94,60    | 36,89             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3900 | 94,60    | 36,89             |
|     | 4100116202806 | Apa  | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră   | h-ut | 0,0500 | 28,00    | 1,40              |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 458,32            |
| 247 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane  | m2   |        |          | 27,02<br>25,54    |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,35             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20              |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră   | h-ut | 0,0100 | 28,00    | 0,28              |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 525,04            |
|     |               | <b>1.6.1.2. Reparatii</b>  |      |        |          |                   |
| 248 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv        | m2   |        |          | 1 985,05<br>89,87 |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice  | h-om | 0,8500 | 94,60    | 80,41             |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46              |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare  | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00          |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00              |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan  | kg   | 0,5000 | 120,00   | 60,00             |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic   | kg   | 0,1750 | 120,00   | 21,01             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,6000 | 10,30    | 6,18              |
|     | 4011106202741 | Energie electrica  | kw   | 1,0000 | 4,00     | 4,00              |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |        |          | 3 751,75          |
| 249 | RpCJ12A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane   | m2   |        |          | 192,54<br>160,82  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 1,3300 | 94,60    | 125,82            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3700 | 94,60    | 35,00             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 9,5700 | 2,50     | 23,92             |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6         | 7                |
|-----|---------------|--|------|---------|-----------|------------------|
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0070  | 24,00     | 0,17             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0040  | 28,00     | 0,11             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 3 741,10         |
| 250 | CI06A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2   |         |           | 518,56<br>269,61 |
|     | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 2,5500  | 94,60     | 241,23           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 94,60     | 28,38            |
|     | 2670112203000 | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 186,00    | 195,30           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000 | 2,50      | 25,00            |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,3000  | 2,50      | 0,75             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75             |
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0020  | 10 000,00 | 20,02            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0150  | 24,00     | 0,36             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 10 075,58        |
| 251 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2   |         |           | 364,65<br>240,28 |
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000  | 94,60     | 217,58           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1900  | 94,60     | 17,97            |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 94,60     | 4,73             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3700  | 110,00    | 40,70            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 36,00     | 30,96            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 38,00     | 10,26            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,25      | 11,25            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,15      | 3,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 5,00      | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector   | buc  | 4,4400  | 5,00      | 22,20            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 1 093,96         |
| 252 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2   |         |           | 158,44<br>61,49  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,6500  | 94,60     | 61,49            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 5,00      | 35,70            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 24,00     | 0,10             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0500  | 96,00     | 4,80             |
|     | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar  | h-ut | 0,3100  | 70,00     | 21,70            |
|     | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 0,3150  | 110,00    | 34,65            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 475,31           |
| 253 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor  | m2   |         |           | 9,65<br>2,84     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 94,60     | 2,84             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 42,00     | 6,30             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,30     | 0,51             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 28,95            |
| 254 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |           | 72,76<br>52,03   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 94,60     | 52,03            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 36,00     | 14,40            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 10,00     | 0,60             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 10,30     | 5,15             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,60     | 0,53             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 24,00     | 0,05             |
|     |               | <i>Total</i>   | lei  |         |           | 218,27           |
| 255 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din   | m2   |         |           | 121,82           |

| 1   | 2             | 3   | 4     | 5       | 6      | 7                |
|-----|---------------|---|-------|---------|--------|------------------|
|     |               | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin   |       |         |        | 66,22            |
|     | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om  | 0,6000  | 94,60  | 56,76            |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,1000  | 94,60  | 9,46             |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg    | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,0420  | 250,00 | 10,50            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0100  | 24,00  | 0,24             |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut  | 0,0300  | 28,00  | 0,84             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut  | 0,1200  | 96,00  | 11,52            |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |         |        | 365,46           |
| 256 | CG17A1        | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp  | m2    |         |        | 506,37<br>274,34 |
|     | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om  | 2,6100  | 94,60  | 246,91           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,2900  | 94,60  | 27,43            |
|     | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie   | m2    | 1,0300  | 178,00 | 183,34           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg    | 13,0000 | 2,50   | 32,50            |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg    | 1,6000  | 2,50   | 4,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3    | 0,0420  | 250,00 | 10,50            |
|     | 2010407343982 | Rumegus   | kg    | 0,0500  | 6,00   | 0,30             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0100  | 24,00  | 0,24             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut  | 0,0120  | 96,00  | 1,15             |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |         |        | 1 519,12         |
| 257 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)  | buc   |         |        | 20,81<br>20,81   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,2200  | 94,60  | 20,81            |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |         |        | 20,81            |
| 258 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или смонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m     |         |        | 3,31<br>3,31     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,0350  | 94,60  | 3,31             |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |         |        | 9,93             |
| 259 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм2)   | m     |         |        | 24,92<br>6,62    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om  | 0,0700  | 94,60  | 6,62             |
|     | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru   | m     | 1,0300  | 16,00  | 18,13            |
|     | 2413217300101 | Clema de legatura   | buc   | 0,0500  | 3,00   | 0,17             |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |         |        | 74,75            |
| 260 | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.)  | buc   |         |        | 447,01<br>21,76  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om. | 0,2300  | 94,60  | 21,76            |

| 1   | 2             | 3   | 4     | 5      | 6      | 7                         |
|-----|---------------|---|-------|--------|--------|---------------------------|
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente  | buc   | 1,0000 | 380,00 | 399,00                    |
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat   | buc   | 1,0000 | 25,00  | 26,25                     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |        |        | 447,01                    |
| 261 | RpEE01A       | Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc   |        |        | 91,49<br>-----<br>25,54   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om. | 0,2700 | 94,60  | 25,54                     |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual   | buc   | 1,0100 | 45,00  | 45,45                     |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate   | buc   | 1,0000 | 20,00  | 20,00                     |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50                      |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |        |        | 91,49                     |
| 262 | RpCR08A       | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente  | m2    |        |        | 56,71<br>-----<br>40,68   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor   | h-om  | 0,3600 | 94,60  | 34,06                     |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om  | 0,0700 | 94,60  | 6,62                      |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A  | kg    | 0,0500 | 10,00  | 0,50                      |
|     | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare   | kg    | 0,4500 | 32,00  | 14,40                     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3    | 0,0010 | 24,00  | 0,02                      |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters   | kg    | 0,0300 | 10,60  | 0,32                      |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc   | 0,0500 | 10,30  | 0,51                      |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut  | 0,0100 | 28,00  | 0,28                      |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |        |        | 170,14                    |
| 263 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку)                            | buc   |        |        | 136,55<br>-----<br>47,30  |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om  | 0,4700 | 94,60  | 44,46                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,0300 | 94,60  | 2,84                      |
|     | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite  | buc   | 1,0000 | 88,00  | 88,00                     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg    | 0,5000 | 2,50   | 1,25                      |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |        |        | 136,55                    |
|     |               | <b>1.6.2. Veceu</b>   |       |        |        |                           |
|     |               | <b>1.6.2.1. Lucrari de demolare</b>   |       |        |        |                           |
| 264 | RpCM33A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica   | m2    |        |        | 151,85<br>-----<br>151,36 |
|     | 7132010010900 | Faiantar  | h-om  | 0,8000 | 94,60  | 75,68                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,8000 | 94,60  | 75,68                     |
|     | 4100116202806 | Apa   | m3    | 0,0030 | 24,00  | 0,07                      |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut  | 0,0150 | 28,00  | 0,42                      |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |        |        | 3 085,63                  |
| 265 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc   | m2    |        |        | 76,39<br>-----<br>73,79   |
|     | 7132040012700 | Parchetar   | h-om  | 0,3900 | 94,60  | 36,89                     |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om  | 0,3900 | 94,60  | 36,89                     |
|     | 4100116202806 | Apa   | m3    | 0,0500 | 24,00  | 1,20                      |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut  | 0,0500 | 28,00  | 1,40                      |
|     |               | <i>Total</i>  | lei   |        |        | 687,50                    |
| 266 | RpCP44A       | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Demontarea compartimentelor din PVC la WC)  | kg    |        |        | 2,40<br>-----<br>2,36     |
|     | 7214240021800 | Lacatus mecanic   | h-om  | 0,0200 | 94,60  | 1,89                      |
|     | 7212030022700 | Sudor   | h-om  | 0,0040 | 94,60  | 0,38                      |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om  | 0,0010 | 94,60  | 0,09                      |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102   | kg    | 0,0010 | 26,00  | 0,03                      |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|-----|---------------|---|------|--------|----------|----------|
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031   | m3   | 0,0015 | 7,80     | 0,01     |
|     | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM   | h-ut | 0,0003 | 0,00     | 0,00     |
|     |               | Total   | lei  |        |          | 76,94    |
| 267 | RpCJ35A       | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane   | m2   |        |          | 27,02    |
|     |               |   |      |        |          | 25,54    |
|     | 7122050013400 | Zidar   | h-om | 0,1200 | 94,60    | 11,35    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1500 | 94,60    | 14,19    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0500 | 24,00    | 1,20     |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră  | h-ut | 0,0100 | 28,00    | 0,28     |
|     |               | Total   | lei  |        |          | 995,22   |
| 268 | RpSB05A       | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm  | buc  |        |          | 52,98    |
|     |               |   |      |        |          | 52,98    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,5600 | 94,60    | 52,98    |
|     |               | Total   | lei  |        |          | 52,98    |
|     |               | <b>1.6.2.2. Reparatii</b>   |      |        |          |          |
| 269 | CK21A         | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2   |        |          | 1 985,05 |
|     |               |   |      |        |          | 89,87    |
|     | 7214210026800 | Montator constructii metalice   | h-om | 0,8500 | 94,60    | 80,41    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000 | 94,60    | 9,46     |
|     | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare   | m2   | 1,0000 | 1 800,00 | 1 800,00 |
|     | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,00     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,5000 | 120,00   | 60,00    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,1750 | 120,00   | 21,01    |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6   | buc  | 0,6000 | 10,30    | 6,18     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 1,0000 | 4,00     | 4,00     |
|     |               | Total   | lei  |        |          | 3 751,75 |
| 270 | RpCP36B       | Inlocuirea glasswandurilor din profile de mase plastice, din panouri fixe montate la nivelul pardoselii   | m2   |        |          | 122,53   |
|     |               |   |      |        |          | 83,25    |
|     | 7129200011200 | Finisor MP  | h-om | 0,8200 | 94,60    | 77,57    |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire  | h-om | 0,0600 | 94,60    | 5,68     |
|     | 2030112939932 | Glasvand din profile de mase plastice   | m2   | 1,0000 | 0,00     | 0,00     |
|     | 2874115833870 | Suruburi autofiletante  | buc  | 4,0000 | 1,00     | 4,04     |
|     | 2416566101572 | Spuma de poliuretan   | kg   | 0,1600 | 120,00   | 19,39    |
|     | 2430226101600 | Chit siliconic  | kg   | 0,0560 | 120,00   | 6,79     |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581   | buc  | 0,4000 | 10,30    | 4,16     |
|     | 4011106202741 | Energie electrica   | kw   | 0,6000 | 4,00     | 2,42     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0200 | 28,00    | 0,56     |
|     | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit   | h-ut | 0,0800 | 24,00    | 1,92     |
|     |               | Total   | lei  |        |          | 551,39   |
| 271 | RpCJ12A       | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane  | m2   |        |          | 192,54   |
|     |               |   |      |        |          | 160,82   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 1,3300 | 94,60    | 125,82   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3700 | 94,60    | 35,00    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 9,5700 | 2,50     | 23,93    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0270 | 250,00   | 6,75     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0070 | 24,00    | 0,17     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0080 | 96,00    | 0,77     |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră   | h-ut | 0,0040 | 28,00    | 0,11     |
|     |               | Total   | lei  |        |          | 7 091,35 |
| 272 | RpCJ06C       | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime                               | m    |        |          | 99,01    |
|     |               |   |      |        |          | 79,46    |
|     | 7122050013442 | Tencuitor   | h-om | 0,5100 | 94,60    | 48,25    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,3300 | 94,60    | 31,22    |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 1,2900 | 2,50     | 3,22     |

| 1   | 2             | 3  | 4    | 5       | 6         | 7                |
|-----|---------------|--|------|---------|-----------|------------------|
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0014  | 10 000,00 | 13,94            |
|     | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)  | m3   | 0,0070  | 0,00      | 0,00             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0086  | 250,00    | 2,15             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0022  | 24,00     | 0,05             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0015  | 96,00     | 0,14             |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră  | h-ut | 0,0015  | 28,00     | 0,04             |
|     |               | Total  | lei  |         |           | 767,33           |
| 273 | CI06A         | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2   |         |           | 518,55<br>269,61 |
|     | 7132010010900 | Faiantar   | h-om | 2,5500  | 94,60     | 241,23           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,3000  | 94,60     | 28,38            |
|     | 2670112203000 | Placi tip faianta  | m2   | 1,0500  | 186,00    | 195,30           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg   | 10,0000 | 2,50      | 25,00            |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055  | kg   | 0,3000  | 2,50      | 0,75             |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm  | m3   | 0,0270  | 250,00    | 6,75             |
|     | 2652102100713 | Var pasta  | m3   | 0,0020  | 10 000,00 | 20,01            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0150  | 24,00     | 0,36             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0080  | 96,00     | 0,77             |
|     |               | Total  | lei  |         |           | 19 098,15        |
| 274 | CK50B         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat  | m2   |         |           | 364,65<br>240,28 |
|     | 7422010060100 | Timplar  | h-om | 2,3000  | 94,60     | 217,58           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om | 0,1900  | 94,60     | 17,97            |
|     | 2852107335349 | Lucru la masina  | h-om | 0,0500  | 94,60     | 4,73             |
|     | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm   | buc  | 0,3700  | 110,00    | 40,70            |
|     | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m  | buc  | 0,8600  | 36,00     | 30,96            |
|     | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m  | buc  | 0,2700  | 38,00     | 10,26            |
|     | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm   | buc  | 45,0000 | 0,25      | 11,25            |
|     | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm  | buc  | 20,0000 | 0,15      | 3,00             |
|     | 2822115708000 | Element de sustinere   | buc  | 1,2000  | 5,00      | 6,00             |
|     | 2875276305105 | Conector   | buc  | 4,4400  | 5,00      | 22,20            |
|     |               | Total  | lei  |         |           | 3 281,89         |
| 275 | CF52A         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului   | m2   |         |           | 158,44<br>61,49  |
|     | 7122050013442 | Tencuitor  | h-om | 0,6500  | 94,60     | 61,49            |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat  | kg   | 7,1400  | 5,00      | 35,70            |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0040  | 24,00     | 0,10             |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric   | h-ut | 0,0500  | 96,00     | 4,80             |
|     | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar  | h-ut | 0,3100  | 70,00     | 21,70            |
|     | 2875277400000 | Compresor  | h-ut | 0,3150  | 110,00    | 34,65            |
|     |               | Total  | lei  |         |           | 1 425,92         |
| 276 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor  | m2   |         |           | 9,65<br>2,84     |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,0300  | 94,60     | 2,84             |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund   | kg   | 0,1500  | 42,00     | 6,30             |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata   | buc  | 0,0500  | 10,30     | 0,51             |
|     |               | Total  | lei  |         |           | 113,42           |
| 277 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual  | m2   |         |           | 72,76<br>52,03   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om | 0,5500  | 94,60     | 52,03            |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici  | kg   | 0,4000  | 36,00     | 14,40            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg   | 0,0600  | 10,00     | 0,60             |
|     | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6  | buc  | 0,5000  | 10,30     | 5,15             |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg   | 0,0500  | 10,60     | 0,53             |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m3   | 0,0020  | 24,00     | 0,05             |

| 1   | 2             | 3   | 4    | 5       | 6      | 7        |
|-----|---------------|---|------|---------|--------|----------|
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 854,90   |
| 278 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin  | m2   |         |        | 121,82   |
|     |               |   |      |         |        | 66,22    |
|     | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om | 0,6000  | 94,60  | 56,76    |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,1000  | 94,60  | 9,46     |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50    |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50    |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24     |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj   | h-ut | 0,0300  | 28,00  | 0,84     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,1200  | 96,00  | 11,52    |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 1 096,38 |
| 279 | RpSB26A       | Montarea sifonului de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm  | buc  |         |        | 360,79   |
|     |               |   |      |         |        | 99,33    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 1,0500  | 94,60  | 99,33    |
|     | 2622102455150 | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida   | buc  | 1,0000  | 228,00 | 237,12   |
|     | 1752117307067 | Calafat gudronat  | kg   | 0,2500  | 60,00  | 15,60    |
|     | 2430116102006 | Chit Rexidur R  | kg   | 0,3000  | 28,00  | 8,74     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 360,79   |
| 280 | CG17A1        | Pardoseli din placi patrata, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp  | m2   |         |        | 506,37   |
|     |               |   |      |         |        | 274,34   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar  | h-om | 2,6100  | 94,60  | 246,91   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM   | h-om | 0,2900  | 94,60  | 27,43    |
|     | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie   | m2   | 1,0300  | 178,00 | 183,34   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500   | kg   | 13,0000 | 2,50   | 32,50    |
|     | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055   | kg   | 1,6000  | 2,50   | 4,00     |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm   | m3   | 0,0420  | 250,00 | 10,50    |
|     | 2010407343982 | Rumegus   | kg   | 0,0500  | 6,00   | 0,30     |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane   | m3   | 0,0100  | 24,00  | 0,24     |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric  | h-ut | 0,0120  | 96,00  | 1,15     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 4 557,35 |
| 281 | SD01A         | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"   | buc  |         |        | 188,17   |
|     |               |   |      |         |        | 12,30    |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal   | h-om | 0,1300  | 94,60  | 12,30    |
|     | 2913124202100 | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord   | buc  | 1,0000  | 175,00 | 175,87   |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 1 317,21 |
| 282 | RpEF23A       | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)  | buc  |         |        | 20,81    |
|     |               |   |      |         |        | 20,81    |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,2200  | 94,60  | 20,81    |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 20,81    |
| 283 | RpEB13A       | Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp (Демонтаж алюминиевых или медных проводов с изоляцией или без, продетых в футляры или защитные трубы, смонтированных по воздуху на роликах-изоляторах, на стенах или оштукатуренных площадках или вмонтированных (скрытых) проводов, площадью сечения до 4 мм2) | m    |         |        | 3,31     |
|     |               |   |      |         |        | 3,31     |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii  | h-om | 0,0350  | 94,60  | 3,31     |
|     |               | <i>Total</i>  | lei  |         |        | 53,64    |

| 1   | 2             | 3  | 4              | 5      | 6       | 7               |
|-----|---------------|--|----------------|--------|---------|-----------------|
| 284 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm <sup>2</sup> (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм <sup>2</sup> )         | m              |        |         | 24,91<br>6,62   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om           | 0,0700 | 94,60   | 6,62            |
|     | 2722103107001 | Conductor de aluminiu sau cupru  | m              | 1,0300 | 16,00   | 18,13           |
|     | 2413217300101 | Clema de legatura  | buc            | 0,0500 | 3,00    | 0,16            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei            |        |         | 403,62          |
| 285 | RpEF01A       | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) | buc            |        |         | 447,01<br>21,76 |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om.          | 0,2300 | 94,60   | 21,76           |
|     | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente   | buc            | 1,0000 | 380,00  | 399,00          |
|     | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat  | buc            | 1,0000 | 25,00   | 26,25           |
|     |               | <i>Total</i>   | lei            |        |         | 894,02          |
| 286 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu       | buc            |        |         | 91,49<br>25,54  |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii   | h-om.          | 0,2700 | 94,60   | 25,54           |
|     | 1111000100024 | Intreupator manual   | buc            | 1,0100 | 45,00   | 45,45           |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate  | buc            | 1,0000 | 20,00   | 20,00           |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg             | 0,0500 | 10,00   | 0,50            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei            |        |         | 91,49           |
| 287 | RpCR08A       | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la interior si exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente   | m <sup>2</sup> |        |         | 56,71<br>40,68  |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor  | h-om           | 0,3600 | 94,60   | 34,06           |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire   | h-om           | 0,0700 | 94,60   | 6,62            |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A   | kg             | 0,0500 | 10,00   | 0,50            |
|     | 2430116104354 | Vopsea vinarom de orice culoare  | kg             | 0,4500 | 32,00   | 14,40           |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane  | m <sup>3</sup> | 0,0010 | 24,00   | 0,02            |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters  | kg             | 0,0300 | 10,60   | 0,32            |
|     | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.stiela foi 23 x 30 gr 25 S 1581  | buc            | 0,0500 | 10,30   | 0,51            |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastr   | h-ut           | 0,0100 | 28,00   | 0,28            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei            |        |         | 666,40          |
| 288 | CL20A         | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка из черной листовой стали, с жалюзьями, регулируемые вручную, покрашенная и смонтированная в кладку)                                   | buc            |        |         | 136,55<br>47,30 |
|     | 7122050013400 | Zidar  | h-om           | 0,4700 | 94,60   | 44,46           |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM  | h-om           | 0,0300 | 94,60   | 2,84            |
|     | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite   | buc            | 1,0000 | 88,00   | 88,00           |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500  | kg             | 0,5000 | 2,50    | 1,25            |
|     |               | <i>Total</i>   | lei            |        |         | 136,55          |
|     |               | <b>2. Materiale furnizate de Beneficiar</b>  |                |        |         |                 |
| 289 | 01            | Faianta  | m <sup>2</sup> |        |         | -131,00<br>0,00 |
|     | 01            | Faianta  | m <sup>2</sup> | 1,0000 | -131,00 | -131,00         |
|     |               | <i>Total</i>   | lei            |        |         | -47 160,00      |
| 290 | 01            | Gresie   | m <sup>2</sup> |        |         | -164,00         |

| 1   | 2    | 3                                     | 4   | 5      | 6         | 7          |
|-----|------|---------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|
|     |      |                                       |     |        |           | 0,00       |
|     | 02   | Gresie                                | m2  | 1,0000 | -164,00   | -164,00    |
|     |      | Total                                 | lei |        |           | -16 400,00 |
| 291 |      | Clei pentru gresie si faianta         | buc |        |           | -84,00     |
|     |      |                                       |     |        |           | 0,00       |
|     | 03   | Clei pentru gresie si faianta in saci | buc | 1,0000 | -84,00    | -84,00     |
|     |      | Total                                 | lei |        |           | -4 032,00  |
| 292 |      | Nisip                                 | t   |        |           | -403,00    |
|     |      |                                       |     |        |           | 0,00       |
|     | 0,4  | nisip                                 | t   | 1,0000 | -403,00   | -403,00    |
|     |      | Total                                 | lei |        |           | -16 120,00 |
| 293 |      | Ciment                                | t   |        |           | -3 147,00  |
|     |      |                                       |     |        |           | 0,00       |
|     | 05   | Ciment                                | t   | 1,0000 | -3 147,00 | -3 147,00  |
|     |      | Total                                 | lei |        |           | -31 470,00 |
| 294 | 01   | Plasa de armare                       | m2  |        |           | -15,00     |
|     |      |                                       |     |        |           | 0,00       |
|     | 06   | Plasa de armare                       | m2  | 1,0000 | -15,00    | -15,00     |
|     |      | Total                                 | lei |        |           | -5 400,00  |
| 295 | 01   | Placi de gips                         | m2  |        |           | -50,00     |
|     |      |                                       |     |        |           | 0,00       |
|     | 0207 | Placi de gips                         | m2  | 1,0000 | -50,00    | -50,00     |
|     |      | Total                                 | lei |        |           | -5 000,00  |
| 296 |      | Progil de fixare , 3 m                | buc |        |           | -35,00     |
|     |      |                                       |     |        |           | 0,00       |
|     | 09   | Progil de fixare , 3 m                | buc | 1,0000 | -35,00    | -35,00     |
|     |      | Total                                 | lei |        |           | -1 050,00  |
| 297 |      | Progil de aluminiu , 3 m VD           | buc |        |           | -24,00     |
|     |      |                                       |     |        |           | 0,00       |
|     | 08   | Progil de aluminiu , 3 m VD           | buc | 1,0000 | -24,00    | -24,00     |
|     |      | Total                                 | lei |        |           | -720,00    |
| 298 |      | Vata minerala                         | m3  |        |           | -22,00     |
|     |      |                                       |     |        |           | 0,00       |
|     | 10   | Vata minerala                         | m3  | 1,0000 | -22,00    | -22,00     |
|     |      | Total                                 | lei |        |           | -2 200,00  |
| 299 |      | Chit pentru rosturi,1 kg              | buc |        |           | -20,00     |
|     |      |                                       |     |        |           | 0,00       |
|     | 11   | Chit pentru rosturi,1 kg              | buc | 1,0000 | -20,00    | -20,00     |
|     |      | Total                                 | lei |        |           | -240,00    |
| 300 |      | Chit MP-75                            | buc |        |           | -129,00    |
|     |      |                                       |     |        |           | 0,00       |
|     | 12   | Chit MP-75                            | buc | 1,0000 | -129,00   | -129,00    |
|     |      | Total                                 | lei |        |           | -2 064,00  |
| 301 |      | Chit LR Finis                         | buc |        |           | -346,00    |
|     |      |                                       |     |        |           | 0,00       |
|     | 13   | Chit LR Finis                         | buc | 1,0000 | -346,00   | -346,00    |
|     |      | Total                                 | lei |        |           | -2 076,00  |
| 302 |      | Beton contact                         | kg  |        |           | -30,00     |
|     |      |                                       |     |        |           | 0,00       |
|     | 14   | Beton contact                         | kg  | 1,0000 | -30,00    | -30,00     |

| 1   | 2  | 3                              | 4   | 5      | 6       | 7          |
|-----|----|--------------------------------|-----|--------|---------|------------|
|     |    | <i>Total</i>                   | lei |        |         | -3 000,00  |
| 303 |    | Grunt pentru pereti            | kg  |        |         | -10,00     |
|     |    |                                |     |        |         | 0,00       |
|     | 15 | Grunt pentru pereti            | kg  | 1,0000 | -10,00  | -10,00     |
|     |    | <i>Total</i>                   | lei |        |         | -400,00    |
| 304 |    | Euroton lavabil                | kg  |        |         | -47,00     |
|     |    |                                |     |        |         | 0,00       |
|     | 16 | Euroton lavabili               | kg  | 1,0000 | -47,00  | -47,00     |
|     |    | <i>Total</i>                   | lei |        |         | -3 290,00  |
| 305 |    | Coltare PVC din aluminiu 2,5 m | buc |        |         | -10,00     |
|     |    |                                |     |        |         | 0,00       |
|     | 17 | Coltare PVC din aluminiu 2,5 m | buc | 1,0000 | -10,00  | -10,00     |
|     |    | <i>Total</i>                   | lei |        |         | -400,00    |
| 306 |    | Lavoar pentru copii            | buc |        |         | -750,00    |
|     |    |                                |     |        |         | 0,00       |
|     | 18 | Lavoar pentru copii            | buc | 1,0000 | -750,00 | -750,00    |
|     |    | <i>Total</i>                   | lei |        |         | -14 250,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**  
**V.Mocanu**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.