

**regiunea Pasaj intre L.T.Puskin
si str.Bulgara,nr.124-
128,mun.Balti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 12/3/10-2018-SU

**Extinderea sistemului de iluminat stradal amplasat in mun.Balti (regiunea Pasaj
intre L.T.Puskin si str.Bulgara,nr.124-128)**

Valoarea de deviz 45 433,37 lei

Intocmit in prețuri curente 18.07.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	5,0000	370,38 77,98	1 851,88 389,88
2	33-04-003-2	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea	buc	2,0000	858,31 162,11	1 716,62 324,22
3	103-01	Pilon din beton armat vibrat CB95-3	buc	9,0000	1 250,00 0,00	11 250,00 0,00
4	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	7,0000	66,63 9,03	466,40 63,20
5	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	7,0000	27,53 5,13	192,71 35,91
		<i>Total</i>	lei			15 477,61
		<i>Asig. soc. si med.</i>		22,5 %		182,97

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			112,50
		<i>Total</i>				15 773,08
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			156,61
		<i>Total</i>				15 929,69
		<i>Benef. de deviz</i>	1 %			159,31
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				16 089,00 813,21
		2. Lucrari de montare				
6	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV	1 km	0,2120	1 199,10 716,13	254,21 151,82
7	100-02	Cablu SIP-5 2x35	m	218,0000	11,58 0,00	2 524,44 0,00
8	102-03	Suport clema intindere CS 1500 E	buc	3,0000	32,50 0,00	97,50 0,00
9	102-04	Clema intindere PA 1500 (DN 123)	buc	3,0000	33,50 0,00	100,50 0,00
10	102-05	Brida cablu CSB 180/9	buc	22,0000	0,50 0,00	11,00 0,00
11	102-06	Clema de sustinere suport ES 1500 E	buc	5,0000	58,50 0,00	292,50 0,00
12	102-07	Clema de conexiune Fidos 1,5-10/16-95	buc	21,0000	14,58 0,00	306,18 0,00
13	102-08	Clema de conexiune Fidos (PC) 4-35/6-150	buc	3,0000	23,50 0,00	70,50 0,00
14	102-09	Clema KZP-1	buc	4,0000	35,60 0,00	142,40 0,00
15	102-10	Clema PS-1-1	buc	4,0000	14,50 0,00	58,00 0,00
16	102-01	Brida otel F2007	buc	14,0000	7,92 0,00	110,88 0,00
17	102-02	Catarama brida A200	buc	14,0000	2,17 0,00	30,38 0,00
18	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi luminescente	buc	7,0000	113,19 46,99	792,34 328,94
19	08-02-363-1	Console metalice pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	7,0000	193,87 69,97	1 357,11 489,81

1	2	3	4	5	6	7
20	102-11	Consola metalica pentru montarea corpului de iluminat KC1	buc	7,0000	95,00 0,00	665,00 0,00
21	08-02-305-1	Bratară pe stilp	buc	7,0000	32,22 4,92	225,57 34,47
22	102-12	Bratară pentru fixarea consolei	buc	7,0000	10,50 0,00	73,50 0,00
23	08-02-305-1	Bratară pe stilp	buc	2,0000	32,22 4,93	64,45 9,85
24	102-15	Bratară pentru fixarea suportului Y4	buc	2,0000	45,00 0,00	90,00 0,00
25	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	290,73 170,10	87,22 51,03
26	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 10 mm	100 m	0,0600	521,00 389,83	31,26 23,39
27	08-02-472-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 6 mm	100 m	0,2700	607,37 412,44	163,99 111,36
28	104-01	Otel rotund d.16 mm	m	9,0000	21,30 0,00	191,70 0,00
29	104-02	Otel rotund d.10 mm	m	6,0000	8,50 0,00	51,00 0,00
30	104-03	Otel rotund d.6 mm	m	27,0000	2,70 0,00	72,90 0,00
31	MsCA12A	Cablu pina la 35 kV, masa 1 m pina la 1 kg, pozat in tevi, blocuri si cutii	100 m	0,1100	353,45 254,45	38,88 27,99
32	100-04	Cablu de alimentare AVVGng 3x4-1	m	11,0000	3,50 0,00	38,50 0,00
		<i>Total</i>	lei			7 941,91
		<i>Asig.soc. si med.</i>	22,5 %			276,45
		<i>Transp.mater.</i>	1 %			50,68
		<i>Total</i>				8 269,04
		<i>Chelt. de regie</i>	1 %			12,29
		<i>Total</i>				8 281,33

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Benef.de deviz</i>	1 %			82,81
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 364,14 1 228,66
		3. Utilaje				
33	101-01	Corp de iluminat stradal LED-100W	buc	4,0000	2 182,00 0,00	8 728,00 0,00
34	101-02	Corp de iluminat stradal LED-50W	buc	3,0000	1 560,00 0,00	4 680,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			13 408,00
		Total Utilaje Inclusiv salariu				13 408,00

		Total	lei			37 861,14
		TVA	20 %			7 572,23
		Total deviz: Inclusiv salariu				45 433,37 2 041,87

Intocmit

V.Melnic

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)