

Lucrari de reparatie a strazilor in varianta alba din or.Cornesti, r-nul Ungheni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL Lucrari de reparatie in varianta alba

Valoarea de deviz 725 513,63 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Mihail Kogilniceanu S=1260 m2 , L=420 m B=3 m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,2600	1 895,25 0,00	2 388,02 0,00
2	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,6300	2 413,05 0,00	1 520,22 0,00
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	12,6000	326,80 191,10	4 117,74 2 407,86
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,6000	11 990,10 321,10	151 075,26 4 045,86
5	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	12,6000	1 568,70 0,00	19 765,62 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			178 866,86
		Total str. Mihail Kogilniceanu S=1260 m2 , L=420 m B=3 m Inclusiv salariu				178 866,86 6 453,72
		2. str. 2 Decembrie S=570 L=190 m, B=3 m				
6	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	0,5700	1 107,75 0,00	631,42 0,00
7	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	5,7000	11 990,10	68 343,57

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			321,10	1 830,27
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			68 974,99
		Total str. 2 Decembrie S=570 L=190 m, B=3 m Inclusiv salariu				68 974,99 1 830,27
		3. str. Stejarului L=660 m B=3 m, S=1980 m2				
8	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,9800	1 895,25 0,00	3 752,60 0,00
9	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,9900	2 412,98 0,00	2 388,85 0,00
10	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	19,8000	326,81 191,10	6 470,74 3 783,78
11	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	19,8000	11 990,10 321,10	237 403,98 6 357,78
12	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2	19,8000	1 568,70 0,00	31 060,26 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	Lei			281 076,43
		Total str. Stejarului L=660 m B=3 m, S=1980 m2 Inclusiv salariu				281 076,43 10 141,56

		Cheltuieli directe	Lei		528 918,28
		Asigurarea sociala	24 %		4 422,13
		Cheltuieli de regie	9 %		48 000,64
		Total			581 341,05
		Beneficiu de deviz	4 %		23 253,64
		Total			604 594,69
		TVA	20 %		120 918,94
		Total deviz: Inclusiv salariu	725 513,63		
			18 425,55		

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie a strazilor
in varianta alba din or.Cornesti,
r-nul Ungheni**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Lucrari de reparatie in varianta alba

Valoarea de deviz 725 513,63 Lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019930	Muncitor	h-om	283,4700	65,00	18 425,55
		Total manopera				18 425,55

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	38,1000	390,00	14 859,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	38,1000	415,00	15 811,50
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	842,5620	415,00	349 663,23
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	57,1500	415,00	23 717,25
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	114,3000	24,00	2 743,20
		Total materiale de construcții				406 794,18

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	19,1001	525,00	10 027,57
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	103,2510	500,00	51 625,50
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	42,6720	480,00	20 482,56
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,9311	779,00	1 504,33
5.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	2,1708	615,00	1 335,04
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	13,6368	525,00	7 159,31
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	4,0386	650,00	2 625,09
8.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,9311	545,00	1 052,45
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,7734	500,00	7 886,70
		Total utilaje de construcții				103 698,55

Cheltuieli directe	Lei	528 918,28
Asigurarea sociala	24 %	4 422,13
Cheltuieli de regie	9 %	48 000,64
Total		581 341,05

Beneficiu de deviz	4 %	23 253,64
Total		604 594,69
TVA	20 %	120 918,94
Total deviz:		725 513,63

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie a strazilor in
varianta alba din or.Cornesti, r-nul Ungheni****Investitor Primaria or. Cornesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Mihail Kogilniceanu S=1260 m2 , L=420 m B=3 m				
1	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3			1 895,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	525,00	1 895,25
2	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			2 413,05
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	779,00	928,62
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	525,00	834,75
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	545,00	649,68
3	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleurului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			326,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	65,00	191,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	525,00	19,95
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	615,00	41,20
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	525,00	74,55
4	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 990,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	415,00	7 843,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	415,00	622,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	390,00	390,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	525,00	22,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	525,00	135,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	480,00	537,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	650,00	68,90
5	DI134A1 k=3	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134	100m2			1 568,70
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	415,00	1 568,70
		2. str. 2 Decembrie S=570 L=190 m, B=3 m				
6	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietriuirii fara adunarea materialului	100 m3			1 107,75
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	525,00	1 107,75
7	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 990,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,10
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	415,00	7 843,50
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	415,00	622,50
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	415,00	415,00

1	2	3	4	5	6	7
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	390,00	390,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	525,00	22,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	525,00	135,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	480,00	537,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	650,00	68,90
		3. str. Stejarului L=660 m B=3 m, S=1980 m2				
8	TsC21B1	Săpatura mecanică cu autogreder de pînă la 175 CP, inclusiv împrăștierea pămîntului la 10 m, în teren cat. II	100 m3			1 895,25 0,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,6100	525,00	1 895,25
9	DI96	Compactarea rambleului pămînt de cat. II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urmă	100 m3			2 412,98 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	779,00	928,59
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	525,00	834,75
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu excepția construcțiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	545,00	649,65
10	DI98	Profilarea mecanizată a taluzului rambleului la terasamente, pămînt de cat. II	100m2			326,81 191,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	65,00	191,10
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	525,00	19,95
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comandă prin cabluri, cu echipament de sonetă	h-ut	0,0670	615,00	41,21
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,1420	525,00	74,55
11	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu H=15 cm	100m2			11 990,10 321,10
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,10
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	18,9000	415,00	7 843,50
	14111222017521	Piatră spartă 10-20	m3	1,5000	415,00	622,50
	1411122201645	Piatră spartă 5-10 mm	m3	1,0000	415,00	415,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	390,00	390,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	525,00	22,05
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	525,00	135,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	480,00	537,60
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	500,00	1 355,00
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	500,00	207,00
	29522700076111	Distribuitor de criblură	h-ut	0,1060	650,00	68,90
12	DI134A1 k=3	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134	100m2			1 568,70 0,00
	1411122201661	Piatră spartă 20-70 mm	m3	1,2600	415,00	1 568,70

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.