

**Reconstrucția acoperisului blocului alimentar al  
gradinitei de copii situat pe terenul cu numărul  
cadastral 2132103186 din s. Enichioi r-ul Cantemir  
(Actualizare).**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Reconstrucția acoperisului blocului alimentar al gradinitei de copii situat pe terenul cu numărul  
cadastral 2132103186 din s. Enichioi r-ul Cantemir (Actualizare).**

**Valoarea de deviz 687 863,87 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Capitolul 1.Lucrari de constructii. Capitolul 1.2.Lucrari de demolare.</b>				
1	RpCI42B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	486,000	39,160 38,160	19 031,760 18 545,760
2	RpCH32C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	486,000	9,990 9,540	4 855,140 4 636,440
3	RpCH32B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	417,700	21,720 20,670	9 072,444 8 633,859
4	RpCI42A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	54,600	7,920 7,420	432,432 405,132
5	RpCG29C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor/Blocuri de calcar	m3	14,800	212,950 209,350	3 151,660 3 098,380
6	RpCG29C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor/Caramida	m3	4,500	212,950 209,350	958,275 942,075
7	TrB01A2-5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	56,860	69,960 69,960	3 977,915 3 977,915
8	TrI1AA02C3 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3	t	56,860	23,850 23,850	1 356,111 1 356,111
9	TsI50A10 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	56,860	38,222 0,000	2 173,290 0,000
<b>Total Capitolul 1.2.Lucrari de demolare.</b>						<b>45 009,027</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>41 595,672</b>
		<b>Capitolul 1.2.Horn din caramida.</b>				
10	CD65A п.	Zidarie simpla din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-25, inaltimea etajului pina la 4 m	m3	0,700	3 328,830	2 330,181

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000				321,710	225,197
<b>Total Capitolul 1.2.Horn din caramida. Incluziv salariu</b>						<b>2 330,181 225,197</b>
		<b>Capitolul 1.3.Grinzi din beton monolit.</b>				
11	RCsB29A apl п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 15 mm (gr.250mm, K=1+1.5x0.9=2.35) K=2,350	buc	138,000	51,513 44,838	7 108,804 6 187,644
12	RpCU07C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	138,000	33,055 30,740	4 561,590 4 242,120
13	CC02L2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (14AIII)	kg	96,600	19,868 3,763	1 919,237 363,527
14	CC02L2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (12AIII)	kg	778,800	19,866 3,763	15 471,731 2 930,635
15	CC02K п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI)	kg	157,810	21,350 5,247	3 369,303 828,019
16	CL57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	35,880	36,871 11,130	1 322,941 399,355
17	CB03E п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	53,500	76,164 53,000	4 074,760 2 835,500
18	CA04F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	14,200	1 587,458 280,900	22 541,900 3 988,780
<b>Total Capitolul 1.3.Grinzi din beton monolit. Incluziv salariu</b>						<b>60 370,266 21 775,580</b>
		<b>Capitolul 1.4.Acoperis.</b>				
19	CE40A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	6,980	6 342,742 1 192,500	44 272,341 8 323,650
20	CE41A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Consum:Piese forjate din semifabricate masa 1.8kg (Покровки)-62.4158kg/m3	m3	6,320	7 435,661 1 276,772	46 993,379 8 069,197
21	CE42A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea lucamelor	buc	1,000	1 604,859 349,959	1 604,859 349,959
22	CE30A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite.(Consum Scinduri de resinoase - 0.0064 m3/m2	m2	490,500	45,923 15,635	22 525,366 7 668,941
23	CK17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din cherestrea de rasinoase, in tablii si frizuri sau lamele Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestet, cuie, hirt.pt.slef)=1,002	m2	77,400	360,278 190,800	27 885,488 14 767,920

1	2	3	4	5	6	7
24	<b>CN51B</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	6,460	127,008 20,667	820,472 133,507
25	<b>CN50B</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	19,760	362,973 108,650	7 172,351 2 146,924
26	<b>CN17A</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	77,400	83,710 53,000	6 479,154 4 102,200
27	<b>CE17A</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate/Película anticondens Material marunt=1,030	m2	490,500	21,223 13,250	10 409,806 6 499,125
28	<b>CE07A</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) (Consum:Coame metalice pentru placi tip tigla -60.70m.l.: Pазie din tabla protejata anticoraziv-30.20m.l.) Material marunt=1,050	m2	490,500	225,946 60,950	110 826,556 29 895,975
29	<b>CK26B</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Retinator de zapada l=1.0 m (aplicativ)	m	68,000	73,350 21,200	4 987,800 1 441,600
30	<b>CL17B</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse, montate aparent:Ingradire metal Ingr-1	kg	327,240	34,550 11,130	11 306,104 3 642,160
31	<b>IzD03C</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,327	360,049 136,795	117,736 44,732
32	<b>IzD04C</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,327	761,339 329,670	248,958 107,802
33	<b>CE20A</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,030	m	57,400	171,832 15,900	9 863,131 912,660
34	<b>CE22A</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,020	m	28,000	166,930 18,550	4 674,040 519,400
<b>Total Capitolul 1.4.Acoperis. Incluziv salariu</b>						<b>310 187,541 88 625,752</b>
<b>Capitolul 1.5.Scara SG-82.</b>						
35	<b>RCsB29A apl</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 12 mm (gr. 250mm, K=1+0.2x0.9=1.18) K=1,180	buc	8,000	25,873 22,518	206,982 180,147
36	<b>RpCU07C</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii	buc	8,000	33,055 30,740	264,440 245,920
37	<b>CH10C</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectionare scari drepte metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg Material marunt pentru montare=1,030	kg	83,420	37,947 15,900	3 165,566 1 326,378
38	<b>IzD03C</b> п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea confectionii si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,834	360,040 136,758	300,273 114,056

1	2	3	4	5	6	7
39	IzD04C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,834	761,308 329,629	634,931 274,911
<b>Total Capitolul 1.5.Scara SG-82. Incluziv salariu</b>						<b>4 572,192 2 141,412</b>
<b>Capitolul 1.6.Termoizolarea planseului de pod.</b>						
40	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	308,500	21,223 13,250	6 547,248 4 087,625
41	IzF10F п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	***Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % /Vata minerala gr.100mm, 100kg/m3	m2	308,500	175,694 4,770	54 201,566 1 471,545
42	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030	m2	308,500	21,223 13,250	6 547,248 4 087,625
43	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din fibromortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	308,500	86,690 37,100	26 743,865 11 445,350
<b>Total Capitolul 1.6. Termoizolarea planseului de pod. Incluziv salariu</b>						<b>94 039,927 21 092,145</b>

Cheltuieli directe	lei	516 509,15
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	42 109,38
Transport (II3+Asigur) * 1 %	1,00 %	3 306,67
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	561 925,20
Celtuei de regie (II3+Asigur+Transp) * 1 %	1,00 %	5 619,25
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	567 544,45
Beneficiu de de deviz(II3+Asigur+Transp+Celtue)*1 %	1,00 %	5 675,44
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	573 219,89
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	114 643,98

**Total deviz:** **687 863,87**  
**Incluziv salariu** **175 455,76**

Intocmit \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)

Verificat \_\_\_\_\_ ()  
(funcția, semnătura)