

Aprobat:

---

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul procedurii de achiziție
3. Obiectul achizițiilor **Reconstrucția rigolei pe str.Sfintul Dumitru de la nr.25-37), din or.Vadul lui Voda.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Cantitate	
				pe unitate de măsură	Volum
1	2	3	4	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b>			
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3		19,42
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t		34,95
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	
3	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2		2,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	
4	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire H=10 cm	m3		22,20
	7129020012800	Pavator	h-om	1,6500	
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2070	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	
5	DI123	Montarea sectiilor rigolei, pentru edificii artificiale la drumuri ( rigole L4-8, L=3000 H=530, A=780 mm, 1buc=0.36m3) total - 74buc	m3		26,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	
	2666122800562	Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m	m3	1,0000	
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	
6	CP15B	Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa pentru rigola PC 5-8)	buc		8,00
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,6000	

	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0040	
	2666122800600-1	Element prefabricat Placa pentru rigola PC 5-8	buc	1,0100	
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,0000	
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0050	
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,1000	
7	RpAcE09A	Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m	m		133,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,3000	
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0210	
	4100126202818	Apa	m3	0,0015	
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0050	
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2		0,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	
		<b>2. Constructia canalului</b>			
9	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3		1,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	38,0000	
	2952260003000	Excavator	h-ut	3,0400	
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3200	
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0800	
	400051	Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	10,0000	
10	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t		246,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	
11	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3		1,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3		66,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	
13	TsE03B	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu	100m2		2,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,0900	
14	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3		0,86
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	
15	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3		0,86
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	
		<b>3. Consolidarea acostamentelor si zonei verzi</b>			

16	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.	100 m3		0,88
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	1,1600	
17	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t		144,32
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0383	
18	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3		0,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	
19	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2		6,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	
20	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2		6,50
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	