

## CAIET DE SARCINI

### FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

#### LUCRĂRI

Obiectul: Lot I: Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or. Rezina (partea numerelor pare).

Autoritatea contractantă: Primăria or.Rezina, str.27 August , nr.1.

#### 1. Descriere generală

**Amenajarea teritoriului, reabilitarea căilor de acces pietonale locale și a zonelor verzi, care prevede: parțial** reamplasarea trotuarelor; amenajarea, modernizarea teritoriului, pavarea trotuarelor, schimbarea bordurii, montarea băncilor pentru odihnă, montarea coșurilor pentru deșeuri, montarea instalațiilor pentru parcare bicicletelor, montarea indicatoarelor rutiere.

#### 2. Informații și proiectare

Documentația de execuție, devizul de cheltueli estimativ au fost elaborate de către o instituție licențiată în domeniu, de specialiști atestați în domeniu. Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013 verificat de verificatori atestați conform legislației în vigoare.

Termenii și condițiile de executare a lucrărilor: **3 luni calendaristice** din data înregistrării contractului la Trezoreria Regională

#### 3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova cu prezentarea certificatelor de conformitate a calității materialelor folosite la executarea lucrărilor.

#### 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

##### 1. DUAE

##### 2. Cerere de participare (anexa nr. 7).

##### 3. Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8);

##### 4. Garanția pentru ofertă - 1 % din valoarea ofertei fără TVA (anexa nr. 9), sau transfer la contul autorității contractante;

##### 5. Propunerea financiară:

5.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară – Cifra medie de afaceri pentru ultimii 3 ani, nu mai mic de **7 000 000,00lei**;

5.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară - **Disponibilitatea de bani lichizi – minim de 30% din valoarea ofertei prezentate**

5.3 Lichiditate generala (**nu mai puțin de 100%**);

5.4 Ultimul raport financiar;

##### 6. Propunerea tehnică:

6.1 Documentația de deviz - Formulare **Devizelor: 3, 5 și 7**, conform Formularului de deviz nr. 1, din **anexa nr. 23**, lista cu cantitățile de lucrări;

6.2 Grafic de executare a lucrărilor - (**anexa nr. 10**);

6.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (**anexa nr. 12**);

6.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (**anexa nr. 13**);

6.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (**anexa nr. 14**);

- 6.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (*anexa nr. 15*);
- 6.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (*anexa nr. 22*);
- 6.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii - Certificatul de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier în domeniului: *construcția, reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor*;
- 6.9 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate

**7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor:**

- 7.1 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (*anexa nr. 16*) - după caz;
- 7.2 Informații privind asocierea (*anexa nr. 17*) - după caz;
- 7.3 Angajament terț susținător financiar (*anexa nr. 18*) - după caz;
- 7.4 Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (*anexa nr. 19*) - după caz;
- 7.5 Declarație terț susținător tehnic (*anexa nr. 20*) - după caz;
- 7.6 Declarație terț susținător profesional (*anexa nr. 21*) - după caz;
- 7.7 Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 7.8 Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 7.9 Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;

Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție (*Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute este de 3 ani.*)

7.10.

**8. Pentru Ofertantul desemnat câștigător:**

Garanție de bună execuție a contractului - 5 %, din valoarea contractului, prin transfer la contul autorității contractante

Președintele grupului de lucru

Simion Tatarov

Data " 13 " iunie 2023



## 1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lot I: Lucrări de amenajare a teritoriului, reabilitarea căilor de acces: str. 27 August 1989, cuprinsă între str. Basarabia și str. V. Pirogov, or.Rezina (partea numerelor pare).**

Autoritatea contractantă: **Primăria or.Rezina**

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Sistematizare pe verticala</b>		
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,5000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I ( se adauga 40 m, K=4 )	100 m3	0,5000
3	TsC18B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2	100 m3	11,2400
4	TsC22B1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II ( se adauga 40 m, K=4 )	100 m3	11,2400
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,7300
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	10,5100
7	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 734,1500
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,5100
9	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,4400
10	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	940,2400
11	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,4400
12	TsE01A	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren usor	100m2	48,4400
		<b>2. Lucrari de constructie</b>		

<b>2.1. Demolarea constructiilor</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1 408,0000
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Parcare-216,5 m2, gr. 5 cm)	m3	10,8250
3	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (4863,0 m2, gr. 5 cm)	m3	243,1500
4	DG01A	Desfacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	557,8000
5	TsH91A K=0.5	Instalarea banci pe 2 picioare ( demontarea bancii K=0.5 )	buc	14,0000
6	TsH91B K=0.5	Instalarea urne ( demontarea urnei K=0.5 )	buc	17,0000
7	RpEN04A	Demontarea pilonilor	buc	6,0000
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Incarcarea)	100 m3	2,8700
9	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	676,4800
<b>2.2. Imbracaminte rutiera din placi de beton pentru pietoni</b>				
10	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( fr. 0 - 40, gr. 100 mm )	m3	499,7200
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( pavaj gr. 50 mm, culoarea v-a fi coordonată cu investitorul )	m2	4 123,1500
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( pavaj gr. 50 mm, c culoarea v-a fi coordonată cu investitorul )	m2	801,0000
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( pavaj tactil gr. 50 mm, culoarea v-a fi coordonată cu investitorul )	m2	73,0000
14	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x10 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm ( bordura PB 50.20.10 )	m	1 297,5000
<b>2.3. Imbracaminte rutiera din beton asfaltic</b>				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3	32,4800

		anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip ( gr. 150 mm )		
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ( fr. 40 - 70, gr. 150 mm )	m3	32,4800
17	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica ( gr. 5 cm, K=1.25 )	m2	216,5000
		<b>2.4. Forme mici</b>		
18	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	29,0000
19	TsH91B	Instalarea urne	buc	31,0000
20	TsH91A apl	Instalarea parcarei pentru biciclete pe 2 picioare	buc	2,0000
21	TsH91A apl	Instalarea limitator de parcare	buc	9,0000
		<b>3. Utilaj</b>		
		<b>3.1. Forme mici</b>		
22	Pret furnizor	Banca pe 2 picioare ( banca cu speteaza )	buc	29,0000
23	Pret furnizor	Urne pentru gunoi	buc	31,0000
24	Pret furnizor	Parcare pentru biciclete pe 2 picioare	buc	2,0000
25	Pret furnizor	Limitator de parcare	buc	9,0000
		<b>3.2. Lucrari de constructie</b>		
26	RpCP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor	kg	550,0000
27	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare ( montarea statiei de asteptare - numai manopera si macara )	t	0,5500
		<b>3.3. Utilaj</b>		
28	Pret furnizor	Statia de asteptare publica	buc	1,0000

Preşedintele grupului de lucru

Simion Tatarov

„13” iunie 2023



Exec. A Udrea  
Tel: 0254 249 22