

**Achizitionarea lucrarilor de  
inlocuire a segmentelor defectate  
ale conductei de pompare a  
apelor de regenerare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**Lucrari de constructie**

**Valoarea de deviz 632 186,69 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Inlocuirea conductei DN200 K=1,15</b>				
		<b>1.1. Demontarea tevilor</b>				
1	RpIC38I	Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 200 mm	buc	42,000	128,68 12,88	5 404,47 540,96
2	M1M05E	Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime	m	250,000	23,67 19,32	5 917,50 4 830,00

1	2	3	4	5	6	7
		de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200 mm				
3	M1M06E	Demontarea cotului sau reductiei, montate in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200 mm	buc	10,000	84,69 40,25	846,85 402,50
		<b>Total Demontarea tevilor Inclusiv salariu</b>				<b>12 168,82 5 773,46</b>
		<b>1.2. Montaj conducte noi DN200</b>				
4	TfA01E2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219*6 mm	m	250,000	1 250,01 80,50	312 502,25 20 125,00
5	TfA02E2	Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 200	buc	10,000	3 975,98 478,17	39 759,81 4 781,70
6	RpIzF05A	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, executate cu stabilizator de rugina SR9-solutie apoasa acida care realizeaza stoparea procesului de rugina fixarea ruginei si inchiderea ei intr-o masa polimera aderenta la metal.Produsul se aplica inclusiv pe otel ruginit avind efect preventiv contra corozionii	m2	175,000	71,72 32,20	12 550,12 5 635,00

1	2	3	4	5	6	7
		subpeliculare				
7	RpIzF05B	Vopsitorii intr-un strat, cu grunduri mono sau bicomponente, pe baza de polimeri sintetici. in solutie destinata maririi aderente la suport (metal sau beton) a straturilor finale de protectie anticoroziva, grund bi-componente, pe baza de polimeri sintetici, grosimea stratului de grund va fi de 80 mcm	m2	175,000	54,63 29,79	9 560,34 5 212,38
8	RpIzA05J1	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice, executate cu email perclorvinilic (grosimea stratului de vopsea va fi de 100 mcm), pentru executie mecanizata	m2	175,000	75,56 41,86	13 222,42 7 325,50
9	RpIzF02A	Confectionarea si montarea platformelor de lucru, pentru executarea lucrarilor la inaltime de peste 3 m, executate din bile, dulapi si rigole de rasinoase	m2	250,000	191,03 112,70	47 758,13 28 175,00
		<b>Total Montaj conducte noi DN200 Inclusiv salariu</b>				<b>435 353,07 71 254,57</b>
		<b>Total Inlocuirea conductei DN200 K=1,15 Inclusiv salariu</b>				<b>447 521,89 77 028,04</b>
		<b>2. Transportul si incarcarea tevilor de demontare</b>				
10	TrB22D1D 1	Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m Incarcarea conductei d=219*6 mm (31,52 kg*250 m=7,88 t tava+0,162 t coturi =8 t)	t	8,000	20,50 3,50	164,00 28,00
11	TsI50A10	Transportarea pamintului cu	t	8,000	118,30	946,40

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km			0,00	0,00
		<b>Total Transportul si incarcarea tevilor de demontare Inklusiv salariu</b>				<b>1 110,40 28,00</b>

		Total	lei	448 632,29
		Asigurarea soc	24,00 %	18 493,45
		Total	100,00 +	467 125,73
		Transport	4,00 %	13 750,62
		Total	100,00 +	480 876,35
		Depozit	1,00 %	3 437,65
		Total	100,00 +	484 314,00
		Cheltuiile de regie	7,70 %	37 292,18
		Total	100,00 +	521 606,18
		Beneficiu de deviz	1,00 %	5 216,06
		Total	100,00 +	526 822,24
		TVA	20,00 %	105 364,45
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>632 186,69</b> <hr/> <b>77 056,04</b>

Intocmit

Admin. Mardare Denis

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)