

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institiua prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3

Rețele de electricitate interioare. Bloc A

Valoarea de deviz 202 415,76 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	100,0000	9,460 9,460	946,000 946,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	100,0000	37,885 28,380	3 788,475 2 838,000
3	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Д40 мм)	buc	15,0000	16,438 16,438	246,570 246,570
		<i>Total</i>	Lei			4 981,045
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			967,337
		TOTAL				5 948,382
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			61,388

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			17,540
		<i>TOTAL</i>				6 027,310
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,5 %			632,868
		<i>TOTAL</i>				6 660,178
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			399,610
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				7 059,788 4 030,570
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Electrooborodovanie napryazheniem do 1000В				
		2.1.1. 1-PE1				
4	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (Щит распределительный встроенный на 24 модуля ЩРВ-24з-036 УХЛЗ на 24 модуля, IP31)	buc	1,0000	304,905 219,472	304,905 219,472
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc	1,0000	106,902 105,952	106,902 105,952
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc	13,0000	106,902 105,952	1 389,726 1 377,376
7	Pret furnizor	Sina zero 8x12мм 14/2	buc	2,0000	40,000 0,000	80,000 0,000
8	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	213,000 0,000	213,000 0,000
9	Pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,0000	10,000 0,000	20,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 114,533
		Total 1-PE1 Inclusiv salariu				2 114,533 1 702,800
		2.1.2. 1-PE2				
10	08-03-572-	Bloc de comanda de executare tip	buc	1,0000	304,905	304,905

1	2	3	4	5	6	7
	8	dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит распределительный встроенный на 36 модулей ЦРВ-36з-036 УХЛЗ IP31)			219,472	219,472
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc	1,0000	106,902 105,952	106,902 105,952
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA)	buc	8,0000	106,902 105,952	855,216 847,616
13	Pret furnizor	Sina zero 8x12мм 14/2	buc	2,0000	40,000 0,000	80,000 0,000
14	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	213,000 0,000	213,000 0,000
15	Pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,0000	10,000 0,000	20,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 580,023
		Total 1-PE2 Inclusiv salariu				1 580,023 1 173,040
		2.1.3. 1-PEA1				
16	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (Щит распределительный металлический ЦРВ-18з-036 УХЛЗ IP31)	buc	1,0000	304,905 219,472	304,905 219,472
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc	1,0000	106,902 105,952	106,902 105,952
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/5A)	buc	9,0000	106,902 105,952	962,118 953,568
19	Pret furnizor	Sina zero 8x12мм 14/2	buc	2,0000	40,000 0,000	80,000 0,000
20	Pret	Sina de conexiune L=1000 mm	buc	1,0000	213,000	213,000

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	PIN 3P 100A			0,000	0,000
21	Pret furnizor	Izolator SM25	buc	2,0000	10,000 0,000	20,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 686,925
		Total 1-PEA1 Inclusiv salariu				1 686,925 1 278,992
		<i>Total</i>	Lei			5 381,481
		Total Электрооборудование напряжением до 1000В Inclusiv salariu				5 381,481 4 154,832
		2.2. Iluminare				
22	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc	0,5500	41 473,309 29 988,200	22 810,320 16 493,510
23	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В ОПТИМА ECO LED-595 4000К)	buc	55,0000	624,167 0,000	34 329,163 0,000
24	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc	0,0400	22 957,925 15 987,400	918,317 639,496
25	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.ОПЛ UNI LED-600 4000К)	buc	4,0000	498,330 0,000	1 993,320 0,000
26	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный потолочный)	100 buc	0,0900	8 324,800 8 324,800	749,232 749,232
27	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный 230В 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc	9,0000	118,200 0,000	1 063,800 0,000
28	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de	100 buc	0,0400	12 556,775	502,271

1	2	3	4	5	6	7
		perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Светильник дежурного освещения светодиодный, в нишу)			8 353,175	334,127
29	Pret furnizor	Corp de iluminat (Светильник дежурного освещения светодиодный, в нишу DS LED 5000К, 9W, IP54)	buc	4,0000	628,406 0,000	2 513,624 0,000
30	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc	0,0900	12 360,489 9 289,722	1 112,444 836,075
31	Pret furnizor	Corp de iluminat ДПА5040-3	buc	9,0000	218,500 0,000	1 966,500 0,000
32	Pret furnizor	Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V	buc	9,0000	63,480 0,000	571,320 0,000
		<i>Total</i>	Lei			68 530,311
		Total Iluminare Inclusiv salariu				68 530,311 19 052,440
		2.3. Cabluri				
33	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2	100 m	0,1500	5 194,820 3 623,180	779,223 543,477
34	Pret de piata	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции 0,66 кВ сечением 4 мм2 ПВ1-0,45	m	15,0000	10,000 0,000	150,000 0,000
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	5,3700	1 399,955 1 173,040	7 517,756 6 299,225
36	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	35,0000	9,000 0,000	315,000 0,000
37	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	324,0000	12,000 0,000	3 888,000 0,000
38	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	150,0000	18,000 0,000	2 700,000 0,000
39	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	28,0000	15,000 0,000	420,000 0,000
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	2,6200	1 400,109 1 173,040	3 668,286 3 073,365

1	2	3	4	5	6	7
41	Pret de piata	Cablu BBΓHR-(A F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m	48,0000	13,000 0,000	624,000 0,000
42	Pret de piata	Cablu BBΓHR-(A F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m	192,0000	30,000 0,000	5 760,000 0,000
43	Pret de piata	Cablu BBΓHR-(A F/R)-FRLS 4x1.5 mm2	m	22,0000	39,000 0,000	858,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			26 680,265
		Total Cabluri Inclusiv salariu				26 680,265 9 916,067
		2.4. Prize si intrerupatoare				
44	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2200	3 197,077 3 046,118	703,357 670,146
45	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc	22,0000	37,500 0,000	825,000 0,000
46	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	3 270,283 3 102,883	196,217 186,173
47	Pret de piata	Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	buc	6,0000	42,000 0,000	252,000 0,000
48	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0400	3 924,200 3 736,700	156,968 149,468
49	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	buc	4,0000	37,500 0,000	150,000 0,000
50	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1800	3 923,239 3 604,261	706,183 648,767
51	Pret furnizor	Розетка одноместная с заземляющим контактом для скрытой установки с защитной шторкой 250В,16А, IP20 РСШ10-3-КБ	buc	18,0000	33,000 0,000	594,000 0,000
52	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,2600	4 417,015 4 086,719	1 148,424 1 062,547
53	Pret furnizor	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки одноместная, с защитной шторкой 250В,16А, IP44 РСШ10-3-ВБ	buc	26,0000	25,200 0,000	655,200 0,000

1	2	3	4	5	6	7
54	Pret furnizor	Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45 мм, IP 20 КМ41001	buc	32,0000	14,250 0,000	456,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			5 843,349
		Total Prize si intreruptoare Inklusiv salariu				5 843,349 2 717,101
		2.5. Электромонтажные изделия				
55	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,4800	2 483,495 2 251,480	3 675,572 3 332,190
56	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I	m	148,0000	5,000 0,000	740,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 415,572
		Total Электромонтажные изделия Inklusiv salariu				4 415,572 3 332,190
		<i>Total</i>	Lei			110 850,978
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			9 401,431
		<i>TOTAL</i>				120 252,409
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			4 668,725
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	2 %			1 333,922
		<i>TOTAL</i>				126 255,056
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			21 936,673
		<i>TOTAL</i>				148 191,729
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			8 891,503
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				157 083,232 39 172,630
		3. Utilaj				
		3.1. Электрооборудование напряжением до 1000В				
		3.1.1. 1-PE1				
57	Pret furnizor	Щит распределительный металлический встроенного	buc	1,0000	610,000 0,000	610,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		исполнения ЩРВ-24з-036 УХЛЗ на 24 модуля, IP31				
58	Pret furnizor	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	82,000 0,000	82,000 0,000
59	Pret furnizor	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	13,0000	30,000 0,000	390,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 082,000
		Total 1-PE1 Inclusiv salariu				1 082,000
		3.1.2. 1-PE2				
60	Pret furnizor	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-36з-036 УХЛЗ на 36 модулей, IP31	buc	1,0000	744,525 0,000	744,525 0,000
61	Pret furnizor	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	82,000 0,000	82,000 0,000
62	Pret de piata	Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2Р/16А/30mA	buc	8,0000	213,458 0,000	1 707,664 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 534,189
		Total 1-PE2 Inclusiv salariu				2 534,189
		3.1.3. 1-PEA1				
63	Pret furnizor	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-18з-036 УХЛЗ на 18 модулей, IP31	buc	1,0000	465,916 0,000	465,916 0,000
64	Pret furnizor	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	82,000 0,000	82,000 0,000
65	Pret furnizor	Выключатель автоматический 230 В, 5А ВА47-29 1Р 5А В	buc	9,0000	35,425 0,000	318,825 0,000
		<i>Total</i>	Lei			866,741
		Total 1-PEA1 Inclusiv salariu				866,741

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 482,930
		Total Электрооборудование напряжением до 1000В Inclusiv salariu				4 482,930
		<i>Total</i>	Lei			4 482,930
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			53,795
		Total Utilaj Inclusiv salariu				4 536,725

		Total	Lei			168 679,80
		TVA	20 %			33 735,96
		Total deviz: Inclusiv salariu				202 415,76
						43 203,23

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-3

Rețele de electricitate interioare. Bloc A

Valoarea de deviz 202 415,76 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	414,0870	94,60	39 172,630
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	94,60	42,570
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	30,0000	94,60	2 838,000
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	10,0000	94,60	946,000
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,5500	80,00	204,000
		Total manopera				43 203,23

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0002	4 700,00	0,940
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0009	4 930,00	4,437
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0003	2 950,00	0,885
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0064	850,00	5,440
5.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	4 700,00	0,000
6.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0001	4 700,00	0,470
7.	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,3080	4 700,00	1 447,600
8.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0005	7 600,00	3,800
9.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	2,5050	65,18	163,276
10.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	7,1600	47,50	340,100
11.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,4150	15,00	126,225
12.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8364	60,00	50,184
13.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	28,2470	6,00	169,482

14.	1019852	Vopsea	kg	1,7550	63,45	111,356
15.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0500	327,50	16,375
16.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0300	1 850,00	55,500
17.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	170,0000	4,93	838,100
18.	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0028	2 810,00	7,868
19.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,0000	22,50	22,500
20.	5009031	Scoabe	10 buc	9,9160	5,65	56,025
21.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0816	100,00	8,160
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	73,5600	1,48	108,869
23.	5009089	Profil de montaj perforat	buc	66,0000	22,10	1 458,600
24.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0957	883,33	84,535
25.	5009113	Prezoane	buc	8,1600	1,70	13,872
26.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,2678	100,00	26,780
27.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,1224	50,00	6,120
28.	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,0825	70,00	5,775
29.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1120	38,00	4,256
30.	5009452	Scoaba "K-142"	buc	33,0000	1,00	33,000
31.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0477	148,00	7,060
32.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1318	25,00	3,295
33.	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	0,3300	148,00	48,840
34.	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0017	1 580,00	2,686
35.	510-9012	Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45 мм, IP 20 KM41001	buc	32,0000	14,25	456,000
36.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	3,9950	135,00	539,325
37.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3709	100,80	37,387
38.	545-0011	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	buc	4,0000	37,50	150,000
39.	545-0013	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc	22,0000	37,50	825,000
40.	545-0014	Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	buc	6,0000	42,00	252,000
41.	5564534	Sina zero 8x12мм 14/2	buc	6,0000	40,00	240,000
42.	55645351	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	3,0000	213,00	639,000
43.	5564536	Izolator SM25	buc	6,0000	10,00	60,000
44.	590-00125	Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I	m	148,0000	5,00	740,000
45.	77767415	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В ОПТИМА ECO LED-595 4000К)	buc	55,0000	624,17	34 329,163
46.	77767416	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.OPL UNI LED-600 4000К)	buc	4,0000	498,33	1 993,320
47.	7776742	Corp de iluminat (со светодиодным	buc	9,0000	118,20	1 063,800

		источником света 18Вт, IP54 ДПО4004)				
48.	77767421	CCorp de iluminat (Святильник дежурного освещения светодиодный, в нишу DS LED 5000K, 9W, IP54)	buc	4,0000	628,41	2 513,624
49.	7776743	Corp de iluminat ДПА5040-3	buc	9,0000	218,50	1 966,500
50.	7776744	Пиктограмма с указателем " Выход " YPC30-2010V	buc	9,0000	63,48	571,320
51.	9001-098	Розетка одноместная с заземляющим контактом для скрытой установки с защитной шторкой 250В,16А, IP20 РСш10-3-КБ	buc	18,0000	33,00	594,000
52.	9001-0980	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки одноместная, с защитной шторкой 250В,16А, IP44 РСш10-3-ВБ	buc	26,0000	25,20	655,200
53.	940000-2x1.5	Cablu BBГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	35,0000	9,00	315,000
54.	940000-2x1.5F	Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m	48,0000	13,00	624,000
55.	940000-3x1.5	Cablu BBГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	324,0000	12,00	3 888,000
56.	940000-3x1.5F	Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m	192,0000	30,00	5 760,000
57.	940000-3x2.5	Cablu BBГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	150,0000	18,00	2 700,000
58.	940000-4x1.5	Cablu BBГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	28,0000	15,00	420,000
59.	940000-4x1.5F	Cablu BBГнг-(A F/R)-FRLS 4x1.5 mm2	m	22,0000	39,00	858,000
60.	940000-600	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции 0,66 кВ сечением 4 мм2 ПВ1-0,45	m	15,0000	10,00	150,000
61.	960000-3530	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-24з-036 УХЛЗ на 24 модуля, IP31	buc	1,0000	610,00	610,000
62.	960000-3531	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	3,0000	82,00	246,000
63.	960000-3532	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	13,0000	30,00	390,000
64.	960000-3535	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-36з-036 УХЛЗ на 36 модулей, IP31	buc	1,0000	744,52	744,525
65.	960000-3536	Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2Р/16А/30мА	buc	8,0000	213,46	1 707,664
66.	960000-3585	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-18з-36 на 18 модулей, IP31	buc	1,0000	465,92	465,916
67.	960000-3586	Выключатель автоматический 230 В, 5А ВА47-29 1Р 5А В	buc	9,0000	35,42	318,825
		Total materiale de constructii				72 055,98

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0628	500,00	531,400
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	23,9700	25,00	599,250
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	23,9700	25,00	599,250
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4510	45,00	1 910,295
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,8600	68,00	398,480
6.	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	0,1616	500,00	80,800

7.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	2,0000	18,00	36,000
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,5000	25,00	37,500
9.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	2,2800	45,00	102,600
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	3,8605	18,00	69,489
11.	331002	Masini de gaurit	h-ut	0,5995	18,00	10,791
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	7,1632	18,00	128,938
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2244	450,00	550,980
Total utilaje de construcții						5 055,77

Total	Lei	168 679,8 0
TVA	20 %	33 735,96

Total deviz:

**202 415,7
6**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institiua prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m			9,460
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	94,60	9,46
		<i>Total</i>	Lei			946,000
2	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m			37,885
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3000	94,60	28,38
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	4,93	8,38
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0005	327,50	0,16
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	22,50	0,22
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	25,00	0,38
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	18,00	0,36
		<i>Total</i>	Lei			3 788,475
3	RpCU05B1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Д40 мм)	buc			16,438
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	94,60	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	80,00	13,60
		<i>Total</i>	Lei			246,570
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Электрооборудование напряжением до 1000В				
		2.1.1. 1-PE1				
4	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (Щит распределительный встроенный на 24 модуля ЩРВ-24з-036 УХЛЗ на 24 модуля, IP31)	buc			304,905
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,18	19,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	47,50	8,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	63,45	1,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate,	t	0,0100	1 850,00	18,50

1	2	3	4	5	6	7
		masa pina la 0,1 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	68,00	37,40
		<i>Total</i>	Lei			304,905
5	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc			106,902
						105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	47,50	0,95
		<i>Total</i>	Lei			106,902
6	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat BA47-29/1P/B/6A)	buc			106,902
						105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	47,50	0,95
		<i>Total</i>	Lei			1 389,726
7	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc			40,000
						0,000
	5564534	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	1,0000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			80,000
8	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			213,000
						0,000
	55645351	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	213,00	213,00
		<i>Total</i>	Lei			213,000
9	Pret furnizor	Izolator SM25	buc			10,000
						0,000
	5564536	Izolator SM25	buc	1,0000	10,00	10,00
		<i>Total</i>	Lei			20,000
		2.1.2. 1-PE2				
10	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (щит распределительный встроенный на 36 модулей ЦРВ-36з-036 УХЛЗ IP31)	buc			304,905
						219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,18	19,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	47,50	8,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	63,45	1,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	1 850,00	18,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	68,00	37,40
		<i>Total</i>	Lei			304,905
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20A)	buc			106,902
						105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	47,50	0,95
		<i>Total</i>	Lei			106,902
12	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (intrerupator automat diferential АД 12/2P/16A/30mA)	buc			106,902
						105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	47,50	0,95
		<i>Total</i>	Lei			855,216
13	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc			40,000
						0,000
	5564534	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	1,0000	40,00	40,00
		<i>Total</i>	Lei			80,000
14	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P	buc			213,000

1	2	3	4	5	6	7
		100A				0,000
	55645351	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	213,00	213,00
		Total	Lei			213,000
15	Pret furnizor	Izolator SM25	buc			10,000
						0,000
	5564536	Izolator SM25	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	Lei			20,000
		2.1.3. 1-PEA1				
16	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, 620x310x120 (Щит распределительный металлический ЩРВ-18з-036 УХЛЗ IP31)	buc			304,905
						219,472
	1	Muncitor	h-om	2,3200	94,60	219,47
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3000	65,18	19,55
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	47,50	8,08
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	63,45	1,90
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0100	1 850,00	18,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5500	68,00	37,40
		Total	Lei			304,905
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (Выключатель нагрузки ВН-32 3P 20А)	buc			106,902
						105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	47,50	0,95
		Total	Lei			106,902
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (automate) (intrerupator automat ВА47-29/1P/B/5А)	buc			106,902
						105,952
	1	Muncitor	h-om	1,1200	94,60	105,95
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	47,50	0,95
		Total	Lei			962,118
19	Pret furnizor	Sina zero 8x12mm 14/2	buc			40,000
						0,000
	5564534	Sina zero 8x12mm 14/2	buc	1,0000	40,00	40,00
		Total	Lei			80,000
20	Pret furnizor	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc			213,000
						0,000
	55645351	Sina de conexiune L=1000 mm PIN 3P 100A	buc	1,0000	213,00	213,00
		Total	Lei			213,000
21	Pret furnizor	Izolator SM25	buc			10,000
						0,000
	5564536	Izolator SM25	buc	1,0000	10,00	10,00
		Total	Lei			20,000
		2.2. Iluminare				
22	08-03-594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4	100 buc			41 473,309
						29 988,200
	1	Muncitor	h-om	317,0000	94,60	29 988,20
	1011616	Otel-carbon calitate normala, marca "BCт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm	t	0,5600	4 700,00	2 632,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1000	65,18	136,88
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	47,50	494,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	15,00	229,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	6,00	91,80
	1019852	Vopsea	kg	3,0000	63,45	190,35
	4050011	Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala	t	0,0050	2 810,00	14,31

1	2	3	4	5	6	7
	5009089	Profil de montaj perforat	buc	120,0000	22,10	2 652,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0530	883,33	46,90
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,1000	25,00	2,50
	5070001	Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2	t	0,0030	1 580,00	4,88
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,80	42,34
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,5500	500,00	775,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	74,1000	45,00	3 334,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	68,00	121,04
	331002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	18,00	19,62
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,5500	450,00	697,50
		Total	Lei			22 810,320
23	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В ОПТИМА ECO LED-595 4000К)	buc			624,167 0,000
	77767415	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света с рассеивателями 28Вт, IP20, 230В ОПТИМА ECO LED-595 4000К)	buc	1,0000	624,17	624,17
		Total	Lei			34 329,163
24	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4	100 buc			22 957,925 15 987,400
	1	Muncitor	h-om	169,0000	94,60	15 987,40
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 930,00	12,32
	5009113	Prezoane	buc	204,0000	1,70	346,80
	5009129	Priza de tavan	100 buc	2,0400	50,00	102,00
	5009264	Teava de policlorvinila	kg	2,8000	38,00	106,40
	21101	Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t	h-ut	4,0400	500,00	2 020,00
	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	57,0000	45,00	2 565,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,0400	450,00	1 818,00
		Total	Lei			918,317
25	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.ОПЛ UNI LED-600 4000К)	buc			498,330 0,000
	77767416	Corp de iluminat (светильник со светодиодными источниками света потолочный 33Вт, IP40, 230В АОТ.ОПЛ UNI LED-600 4000К)	buc	1,0000	498,33	498,33
		Total	Lei			1 993,320
26	08-03-594-1	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 (светильник светодиодный потолочный)	100 buc			8 324,800 8 324,800
	1	Muncitor	h-om	88,0000	94,60	8 324,80
		Total	Lei			749,232
27	Pret furnizor	Corp de iluminat (светильник светодиодный потолочный 230В 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc			118,200 0,000
	7776742	Corp de iluminat (со светодиодным источником света 18Вт, IP54 ДПО4004)	buc	1,0000	118,20	118,20
		Total	Lei			1 063,800
28	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixe cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa (Светильник дежурного освещения светодиодный, в нишу)	100 buc			12 556,775 8 353,175
	1	Muncitor	h-om	88,3000	94,60	8 353,17
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	4 700,00	11,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	60,00	244,80
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	100,00	204,00
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	50,00	51,00

1	2	3	4	5	6	7
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	100,80	31,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	500,00	680,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	45,00	1 908,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	18,00	460,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	450,00	612,00
		<i>Total</i>	Lei			502,271
29	Pret furnizor	Corp de iluminat (Светильник дежурного освещения светодиодный, в нишу DS LED 5000K, 9W, IP54)	buc			628,406 0,000
	77767421	CCorp de iluminat (Светильник дежурного освещения светодиодный, в нишу DS LED 5000K, 9W, IP54)	buc	1,0000	628,41	628,41
		<i>Total</i>	Lei			2 513,624
30	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete	100 buc			12 360,489 9 289,722
	1	Muncitor	h-om	98,2000	94,60	9 289,72
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	60,00	244,80
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,2100	100,80	21,17
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1200	500,00	560,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	25,6000	68,00	1 740,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
		<i>Total</i>	Lei			1 112,444
31	Pret furnizor	Corp de iluminat ДПА5040-3	buc			218,500 0,000
	7776743	Corp de iluminat ДПА5040-3	buc	1,0000	218,50	218,50
		<i>Total</i>	Lei			1 966,500
32	Pret furnizor	Пиктограмма с указателем "Выход" УРС30-2010V	buc			63,480 0,000
	7776744	Пиктограмма с указателем "Выход" УРС30-2010V	buc	1,0000	63,48	63,48
		<i>Total</i>	Lei			571,320
		2.3. Cabluri				
33	08-02-405-1	Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm ²	100 m			5 194,820 3 623,180
	1	Muncitor	h-om	38,3000	94,60	3 623,18
	1010115	Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm	t	0,00058	4 700,00	3,13
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,0000	65,18	195,54
	1019852	Vopsea	kg	0,1000	63,45	6,35
	5009204	Presspan din foi, marca A	kg	0,5500	70,00	38,50
	5009452	Scoaba "K-142"	buc	220,0000	1,00	220,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	148,00	14,80
	5009719	Fisii si catarama pentru fixarea conductorilor	100 buc	2,2000	148,00	325,60
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2500	500,00	125,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,1800	68,00	420,24
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,1100	18,00	109,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Total</i>	Lei			779,223
34	Pret de piata	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции 0,66 кВ сечением 4 мм ² ПВ1-0,45	m			10,000 0,000
	940000-600	Провод с медной жилой в ПВХ изоляции 0,66 кВ сечением 4 мм ² ПВ1-0,45	m	1,0000	10,00	10,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			150,000
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 399,955 ----- 1 173,040
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 950,00	0,11
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,68
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	7 600,00	0,42
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	883,33	7,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,61
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,24
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			7 517,756
36	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m			9,000 ----- 0,000
	940000-2x1.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x1.5 mm2	m	1,0000	9,00	9,00
		<i>Total</i>	Lei			315,000
37	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m			12,000 ----- 0,000
	940000-3x1.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2	m	1,0000	12,00	12,00
		<i>Total</i>	Lei			3 888,000
38	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m			18,000 ----- 0,000
	940000-3x2.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x2.5 mm2	m	1,0000	18,00	18,00
		<i>Total</i>	Lei			2 700,000
39	Pret de piata	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m			15,000 ----- 0,000
	940000-4x1.5	Cablu ВВГнг-LS-0.66 4x1.5 mm2	m	1,0000	15,00	15,00
		<i>Total</i>	Lei			420,000
40	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 400,109 ----- 1 173,040
	1	Muncitor	h-om	12,4000	94,60	1 173,04
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	2 950,00	0,11
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	850,00	0,68
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	7 600,00	0,58
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	883,33	7,35
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	148,00	0,60
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	25,00	0,24
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	135,00	67,50
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	25,00	75,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	25,00	75,00
		<i>Total</i>	Lei			3 668,286
41	Pret de piata	Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m			13,000 ----- 0,000
	940000-2x1.5F	Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 2x1.5 mm2	m	1,0000	13,00	13,00
		<i>Total</i>	Lei			624,000
42	Pret de piata	Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m			30,000 ----- 0,000
	940000-3x1.5F	Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 3x1.5 mm2	m	1,0000	30,00	30,00
		<i>Total</i>	Lei			5 760,000
43	Pret de piata	Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 4x1.5 mm2	m			39,000 ----- 0,000
	940000-4x1.5F	Cablu ВВГнг-(A F/R)-FRLS 4x1.5 mm2	m	1,0000	39,00	39,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			858,000
		2.4. Prize si intrerupatoare				
44	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 197,077 ----- 3 046,118
	1	Muncitor	h-om	32,2000	94,60	3 046,12
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,48	150,96
		<i>Total</i>	Lei			703,357
45	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc			37,500 ----- 0,000
	545-0013	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie inchisa BC10-1-0 КБ	buc	1,0000	37,50	37,50
		<i>Total</i>	Lei			825,000
46	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 270,283 ----- 3 102,883
	1	Muncitor	h-om	32,8000	94,60	3 102,88
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 930,00	16,43
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,48	150,97
		<i>Total</i>	Lei			196,217
47	Pret de piata	Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	buc			42,000 ----- 0,000
	545-0014	Intreruptor cu doua clape pentru instalatie inchisa BC10-2-0 КБ	buc	1,0000	42,00	42,00
		<i>Total</i>	Lei			252,000
48	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			3 924,200 ----- 3 736,700
	1	Muncitor	h-om	39,5000	94,60	3 736,70
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	60,00	61,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	100,80	11,10
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,20
		<i>Total</i>	Lei			156,968
49	Pret de piata	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	buc			37,500 ----- 0,000
	545-0011	Intreruptor cu o clapa pentru instalatie deschisa BC20-1-0 ГПБ	buc	1,0000	37,50	37,50
		<i>Total</i>	Lei			150,000
50	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			3 923,239 ----- 3 604,261
	1	Muncitor	h-om	38,1000	94,60	3 604,26
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	4 930,00	16,43
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	47,50	71,25
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,0000	1,48	150,96
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	100,80	42,33
	021102	Masara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		<i>Total</i>	Lei			706,183
51	Pret furnizor	Розетка одноместная с заземляющим контактом для скрытой установки с защитной шторкой 250В,16А, IP20 РСш10-3-КБ	buc			33,000 ----- 0,000
	9001-098	Розетка одноместная с заземляющим контактом для скрытой установки с защитной шторкой 250В,16А, IP20 РСш10-3-КБ	buc	1,0000	33,00	33,00
		<i>Total</i>	Lei			594,000

1	2	3	4	5	6	7
52	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			4 417,015 4 086,719
	1	Muncitor	h-om	43,2000	94,60	4 086,72
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	4 700,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	4 700,00	1,81
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	60,00	61,20
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	100,00	103,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	100,80	11,09
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	18,00	115,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		<i>Total</i>	Lei			1 148,424
53	Pret furnizor	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки одностная, с защитной шторкой 250В,16А, IP44 РСш10-3-ВБ	buc			25,200 0,000
	9001-0980	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки одностная, с защитной шторкой 250В,16А, IP44 РСш10-3-ВБ	buc	1,0000	25,20	25,20
		<i>Total</i>	Lei			655,200
54	Pret furnizor	Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45 мм, IP 20 КМ41001	buc			14,250 0,000
	510-9012	Коробка распаячная для скрытой проводки 92x92x45 мм, IP 20 КМ41001	buc	1,0000	14,25	14,25
		<i>Total</i>	Lei			456,000
		2.5. Электромонтажные изделия				
55	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			2 483,495 2 251,480
	1	Muncitor	h-om	23,8000	94,60	2 251,48
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	6,00	80,40
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	5,65	37,85
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,48	26,64
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	18,00	87,12
		<i>Total</i>	Lei			3 675,572
56	Pret de piata	Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I	m			5,000 0,000
	590-00125	Teava PVC diam. 25 mm CTR10-025-K41-060I	m	1,0000	5,00	5,00
		<i>Total</i>	Lei			740,000
		3. Utilaj				
		3.1. Электрооборудование напряжением до 1000В				
		3.1.1. 1-РЕ1				
57	Pret furnizor	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-24з-036 УХЛЗ на 24 модуля, IP31	buc			610,000 0,000
	960000-3530	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-24з-036 УХЛЗ на 24 модуля, IP31	buc	1,0000	610,00	610,00
		<i>Total</i>	Lei			610,000
58	Pret furnizor	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc			82,000 0,000
	960000-3531	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	82,00	82,00
		<i>Total</i>	Lei			82,000

1	2	3	4	5	6	7
59	Pret furnizor	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc			30,000 0,000
	960000-3532	Выключатель автоматический 230 В, 6 А ВА47-29 1Р 6А В	buc	1,0000	30,00	30,00
		Total	Lei			390,000
		3.1.2. 1-PE2				
60	Pret furnizor	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-36з-036 УХЛЗ на 36 модулей, IP31	buc			744,525 0,000
	960000-3535	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-36з-036 УХЛЗ на 36 модулей, IP31	buc	1,0000	744,52	744,52
		Total	Lei			744,525
61	Pret furnizor	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc			82,000 0,000
	960000-3531	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	82,00	82,00
		Total	Lei			82,000
62	Pret de piata	Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2Р/16А/30mA	buc			213,458 0,000
	960000-3536	Дифференциальный автоматический выключатель АД 12/2Р/16А/30mA	buc	1,0000	213,46	213,46
		Total	Lei			1 707,664
		3.1.3. 1-PEA1				
63	Pret furnizor	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-18з-036 УХЛЗ на 18 модулей, IP31	buc			465,916 0,000
	960000-3585	Щит распределительный металлический встроенного исполнения ЩРВ-18з-36 на 18 модулей, IP31	buc	1,0000	465,92	465,92
		Total	Lei			465,916
64	Pret furnizor	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc			82,000 0,000
	960000-3531	Выключатель нагрузки 3-х полюсный 400 В, 20А ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	82,00	82,00
		Total	Lei			82,000
65	Pret furnizor	Выключатель автоматический 230 В, 5А ВА47-29 1Р 5А В	buc			35,425 0,000
	960000-3586	Выключатель автоматический 230 В, 5А ВА47- 29 1Р 5А В	buc	1,0000	35,42	35,42
		Total	Lei			318,825

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.