

**Lucrari de reparatie a strazilor
orasului Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 4 751 582,38 Lei.**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia strazilor orasului Telenesti 1.1. Strada Viilor				
1	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	4 000,00	3,03 2,72	12 136,14 10 894,00
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	40,00	712,36 491,86	28 494,56 19 674,56
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	400,00	453,62 32,68	181 446,89 13 072,80
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7 l/m2	t	2,80	7 685,79 0,00	21 520,20 0,00
5	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	4 000,00	102,94 2,72	411 755,80 10 894,00
6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	1,20	7 720,95 0,00	9 265,14 0,00
7	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 000,00	86,84 2,72	347 354,00 10 894,00
8	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale	buc	14,00	251,89	3 526,44

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment			68,09	953,22
Total Strada Viilor						1 015 499,17
		1.2. Strada Luceafarul				
9	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 200,00	3,03 2,72	6 674,87 5 991,70
10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	22,00	712,36 491,86	15 672,01 10 821,01
11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore	m3	220,00	453,62 32,68	99 795,78 7 190,04
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	1,54	7 714,17 0,00	11 879,82 0,00
13	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	2 200,00	102,94 2,72	226 465,69 5 991,70
14	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,66	7 699,48 0,00	5 081,66 0,00
15	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 200,00	86,84 2,72	191 044,70 5 991,70
16	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	7,00	251,27 68,09	1 758,87 476,61
Total Strada Luceafarul						558 373,40
		1.3. Strada Matei Basarabu				
17	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 500,00	3,03 2,72	4 551,05 4 085,25
18	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu	100m2	15,00	712,36 491,86	10 685,46 7 377,96

1	2	3	4	5	6	7
		rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
19	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	150,00	453,62 32,68	68 042,58 4 902,30
20	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	1,05	7 687,22 0,00	8 071,58 0,00
21	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 500,00	102,94 2,72	154 408,43 4 085,25
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,45	7 642,24 0,00	3 439,01 0,00
23	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	86,84 2,72	130 257,75 4 085,25
24	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,00	251,27 68,09	1 005,07 272,35
Total Strada Matei Basarabu						
					380 460,93	
		1.4. Strada Ion Voda				
25	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	200,00	3,03 2,72	606,81 544,70
26	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,00	712,37 491,87	1 424,73 983,73
27	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	20,00	453,62 32,68	9 072,34 653,64
28	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	0,14	7 470,50 0,00	1 045,87 0,00
29	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	200,00	102,94 2,72	20 587,79 544,70
30	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,06	7 484,83	449,09

1	2	3	4	5	6	7
		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2			0,00	0,00
31	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,00	86,84 2,72	17 367,70 544,70
32	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	4,00	251,27 68,09	1 005,07 272,35
33	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	400,00	10,45 2,72	4 179,20 1 089,40
34	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,12	7 484,83 0,00	898,18 0,00
35	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	400,00	86,84 2,72	34 735,40 1 089,40
Total Strada Ion Voda						
						91 372,18
		1.5. Strada Ion Neculce				
36	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	800,00	3,03 2,72	2 427,23 2 178,80
37	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	8,00	712,36 491,86	5 698,91 3 934,91
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	80,00	453,62 32,68	36 289,38 2 614,56
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	0,56	7 739,61 0,00	4 334,18 0,00
40	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	800,00	102,94 2,72	82 351,16 2 178,80
41	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,24	7 779,96 0,00	1 867,19 0,00

1	2	3	4	5	6	7
42	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	800,00	86,84 2,72	69 470,80 2 178,80
43	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	5,00	251,27 68,09	1 256,34 340,44
Total Strada Ion Neculce						203 695,19
		1.6. Strada Mihail Sadoveanu				
44	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	200,00	3,03 2,72	606,81 544,70
45	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,00	712,37 491,87	1 424,73 983,73
46	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	20,00	453,62 32,68	9 072,34 653,64
47	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	0,14	7 470,50 0,00	1 045,87 0,00
48	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	200,00	102,94 2,72	20 587,79 544,70
49	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,06	7 484,83 0,00	449,09 0,00
50	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,00	86,84 2,72	17 367,70 544,70
51	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	500,00	10,45 2,72	5 224,00 1 361,75
52	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,15	7 464,73 0,00	1 119,71 0,00
53	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	500,00	86,84 2,72	43 419,25 1 361,75

1	2	3	4	5	6	7
Total Strada Mihail Sadoveanu						100 317,29
		1.7. Strada Ion Soltis-Tudor Vladimirescu				
54	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 500,00	3,03 2,72	4 551,05 4 085,25
55	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	15,00	712,36 491,86	10 685,46 7 377,96
56	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	150,00	453,62 32,68	68 042,58 4 902,30
57	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.7l/m2	t	1,05	7 687,22 0,00	8 071,58 0,00
58	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 500,00	102,94 2,72	154 408,43 4 085,25
59	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,45	7 642,24 0,00	3 439,01 0,00
60	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 500,00	86,84 2,72	130 257,75 4 085,25
61	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	6,00	251,27 68,09	1 507,61 408,53
Total Strada Ion Soltis-Tudor Vladimirescu						380 963,47
		1.8. Strada Vasile Alecsandri				
62	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	200,00	3,03 2,72	606,81 544,70
63	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu	100m2	2,00	712,37 491,87	1 424,73 983,73

1	2	3	4	5	6	7
		rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv				
64	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	20,00	453,62 32,68	9 072,34 653,64
65	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7l/m2	t	0,14	7 470,50 0,00	1 045,87 0,00
66	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	200,00	102,94 2,72	20 587,79 544,70
67	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,06	7 484,83 0,00	449,09 0,00
68	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	200,00	86,84 2,72	17 367,70 544,70
Total Strada Vasile Alecsandri						50 554,33
		1.9. Strada Dmitrie Cantemir - Cinematograful				
69	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 800,00	3,03 2,72	5 461,26 4 902,30
70	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	18,00	712,36 491,86	12 822,55 8 853,55
71	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	180,00	453,62 32,68	81 651,10 5 882,76
72	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7l/m2	t	1,26	7 709,71 0,00	9 714,23 0,00
73	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	1 800,00	102,94 2,72	185 290,11 4 902,30
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,54	7 747,19 0,00	4 183,48 0,00
75	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2	1 800,00	86,84	156 309,30

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica			2,72	4 902,30
76	RpAcF01 A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	3,00	251,27 68,09	753,80 204,26
Total Strada Dmitrie Cantemir - Cinematograful						
		1.10. Strada 8 martie-Ion Neculce- (cooperativa)				456 185,83
77	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	220,00	3,04 2,72	667,93 599,17
78	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	2,20	712,46 491,96	1 567,42 1 082,32
79	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	22,00	453,68 32,68	9 980,99 719,00
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,7l/m2	t	0,15	7 464,73 0,00	1 119,71 0,00
81	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	220,00	102,96 2,72	22 650,11 599,17
82	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,07	7 470,57 0,00	522,94 0,00
83	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	220,00	86,84 2,72	19 104,47 599,17
84	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	250,00	10,45 2,72	2 612,00 680,88
85	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3l/m2	t	0,07	7 470,57 0,00	522,94 0,00
86	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in	m2	250,00	86,84	21 709,63

1	2	3	4	5	6	7
		grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica			2,72	680,88
Total Strada 8 martie-Ion Neculce- (cooperativa)						80 458,14
		1.11. Plombari: str.Renasterii, str.Stefan cel Mare, str.8 Martie, str.G.Sova, str.I. Vieru, str.Traian, str.Mihai Viteazu, str.Petru Rares, str.2 decembrie				
87	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	640,00	182,03 31,76	116 496,41 20 323,85
88	DI158C	FFrezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm	m2	210,00	159,69 15,74	33 534,53 3 305,78
Total Plombari: str.Renasterii, str.Stefan cel Mare, str.8 Martie, str.G.Sova, str.I. Vieru, str.Traian, str.Mihai Viteazu, str.Petru Rares, str.2 decembrie						150 030,94
Total Reparatia strazilor orasului Telenesti						3 467 910,87

Incluziv salariu

239 251,30

Прямые затраты	Lei.	3 467 910,87
CASM	24,00 %	57 420,31
Total	100,00 +	3 525 331,18
Cheltuieli de Regia	8,00 %	282 026,49
Total	100,00 +	3 807 357,67
Beneficiul	4,00 %	152 294,31
Total	100,00 +	3 959 651,98
TVA	20,00 %	791 930,40

4 751 582,3

Total deviz:

8

Incluziv salariu

239 251,30

Intocmit

()

(funcția, semnătura)

Verificat

)

(funcția, semnătura)