

## DECIZIE

- de atribuire a contractului de achiziții publice   
de încheiere a acordului-cadru   
de anulare a procedurii de atribuire

### DECIZIE DE REEVALUARE: NU ESTE CAZUL

în baza:  deciziei ANSC;  raportului de monitorizare;  decizie autoritatii contractante

Nr. 210/22 din 13 mai 2022

#### 1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

<b>Denumirea autorității contractante</b>	Agenția de Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord)
<b>Localitate</b>	Mun. Bălți
<b>IDNO</b>	1009601000267
<b>Adresa</b>	Mun. Bălți, Piața Vasile Alecsandri 8
<b>Număr de telefon</b>	0231 6-19-80
<b>Număr de fax</b>	0231 6-19-80
<b>E-mail oficial</b>	adrnord@adrnord.gov.md
<b>Adresa de internet</b>	adrnord.md
<b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b>	Gudumac Denis, 0231 2-56-46, 068982200 denis.gudumac@adrnord.gov.md

#### 2. Date cu privire la procedura de atribuire:

<b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>	<input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]
<b>Procedura de achiziție repetată (după caz)</b>	Nr: Nu este repetată
<b>Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru</b>	Bunuri <input type="checkbox"/> Servicii <input type="checkbox"/> Lucrări <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Obiectul achiziției</b>	Stația de epurare a apelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni”
<b>Cod CPV</b>	45232420-2
<b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</b>	Nu este cazul. Procedura este licitație deschisă.
<b>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1646845400715
	Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646845400715?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1646845400715?tab=contract-notice</a>
	Data publicării: 9 mart 2022, 19:01
<b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>	<input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md

<b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: <a href="http://adrnord.md/libview.php?l=ro&amp;idc=465&amp;id=4197&amp;t=/Achizitii-publice/Programul-anual/PLAN-2022">http://adrnord.md/libview.php?l=ro&amp;idc=465&amp;id=4197&amp;t=/Achizitii-publice/Programul-anual/PLAN-2022</a>
<b>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</b>	Data: BAP nr. 12 din 15.02.2022 Link-ul: <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_12_2.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_12_2.pdf</a>
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</b>	<input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitatie electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic <input checked="" type="checkbox"/> Nu este cazul
<b>Sursa de finanțare</b>	<input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală
<b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>	17 398 141,67 MDL

### 3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

<b>Data solicitării clarificărilor</b>	16 mart 2022, 16:39
<b>Denumirea operatorului economic</b>	MTender și platformele nu oferă această informație
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Caiet de sarcini  Deviz nr.2-3 poz.54 cantitatea este egala cu zero? este o greseala?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	la devizul 2-3 pct.54 Simbolul AcF11D: norma=0, deoarece lucrările se execută la Rețele de canalizare exterioare și nu este nevoie de spălarea țevilor ca la rețele de apeduct.
<b>Data transmiterii</b>	18 mart 2022, 17:28

<b>Data solicitării clarificărilor</b>	16 mart 2022, 17:45
<b>Denumirea operatorului economic</b>	MTender și platformele nu oferă această informație
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Caiet de sarcini  Deviz nr.2-3 poz.35 in F5. este stipulat in text ca coeficientul pentru materiale si utilaj=4 in F7. nu este stipulata aceasta informatie cum procedam ? Aplicam coeficient la utilaje si materiale=4 sau nu?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	la devizul 2-3 pct.35 Simbol TsC50B: operăm conform caietului de sarcini, fără aplicarea coeficientului K=4,00 la materiale și utilaje deoarece este amenajată calea de acces.
<b>Data transmiterii</b>	18 mart 2022, 17:28

<b>Data solicitării clarificărilor</b>	
--	--

	18 mart 2022, 17:32
<b>Denumirea operatorului economic</b>	MTender și platformele nu oferă această informație
<b>Expunerea succintă a solicitării de clarificare</b>	Caiet de sarcini Ne putem conduce după F5 referitor normelor și resurselor la fiecare poziție?
<b>Expunerea succintă a răspunsului</b>	unicul caiet de sarcini al acestei licitații este numai fișierul caiet de sarcini stație epurare glodeni.pdf (40 de pagini); Forma 5 fără prețuri este exclusiv pentru consultare și nu reprezintă caiet de sarcini. Dacă sunt diferențe între aceasta și caietul de sarcini, prioritar este caietul de sarcini: oferta dumneavoastră trebuie să corespundă întocmai numai caietului de sarcini.
<b>Data transmiterii</b>	21 mart 2022, 18:04

#### 4. Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

<b>Rezumatul modificărilor</b>	<b>S-au adăugat cerințele tehnice față de stația de epurare</b>
<b>Publicate în BAP/alte mijloace de informare (după caz)</b>	<i>S-a postat în platforma achiziții.md și MTender</i>
<b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b>	<i>[Indicați numărul de zile] Termenul s-a modificat în felul următor: A fost:  Perioada clarificărilor: 9 mart 2022, 19:11 - 22 mart 2022, 12:00 Perioada de depunere a ofertelor: 22 mart 2022, 12:00 - 4 apr 2022, 10:00  s-a modificat la:  Perioada clarificărilor: 9 mart 2022, 19:11 - 24 mart 2022, 12:00 Perioada de depunere a ofertelor: 24 mart 2022, 12:00 - 6 apr 2022, 10:00  2 zile+2 zile=4 zile</i>

#### 5. Până la termenul-limită (data 6 aprilie 2022, ora 10:00), au depus oferta 4 (patru) ofertanți:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1.	FCI "Capital" SRL	1003605002810	Administrator, GALCIUC IGOR SIMION

2.	Uralis	1012600018926	Administrator, ALAIBA ANATOLIE MIHAIL
3.	FPC "VALIS" SRL	1002602003439	Administrator, HERDIC VASILE ION
4.	Atractiv Invest	1014600000370	Administrator, MANOLE DRAGOȘ ANDREI

**6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAЕ prezentate de către operatorii economici:**

Denumire document	Denumirea operatorului economic			
	FCI "Capital" SRL	Uralis	FPC "VALIS" SRL	Atractiv Invest
<b>Documentele ce constituie oferta</b> <i>(Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>				
Propunerea tehnică	Nu corespunde	Nu corespunde	Nu corespunde	Oferta nu a fost deschisă deoarece depășește valoarea fondurilor alocate
Propunerea financiară	Prezentat	prezentat	Prezentat	
DUAЕ	prezentat	prezentat	Prezentat	
Garanția pentru ofertă <i>(după caz)</i>	prezentat	prezentat	Prezentat	
<b>Documente de calificare</b> <i>Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>				
executare Max 14 luni	Prezentat 13 luni	Prezentat 9 luni	Prezentat 13 luni	
Valabilitate oferte 60 zile	Prezentat 60 zile	Prezentat 60 zile	Prezentat 60 zile	
DUAЕ	prezentat	prezentat	prezentat	
Oferta Formularul F3.1, Semnat electronic	Prezentat	prezentat	prezentat	

Scrisoare de garanție bancară 1% din valoarea ofertei fără TVA Scrisoare scanată în original	prezentat	prezentat	prezentat	
Grafic de executare a lucrărilor pentru fiecare lună	prezentat	prezentat	prezentat	
Cerere de participare (anexa nr. 7)	prezentat	prezentat	prezentat	
Declarație privind valabilitatea ofertei (anexa nr. 8)	prezentat	prezentat	prezentat	
<b>Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul apeducte exterioare (în domeniul de apeducte lucrările sunt eligibile numai dacă s-au executat inclusiv cu acestea și porțiuni de lucrări din domeniul canalizării cum sunt conducte de canalizare, stații de epurare, stații de pompare a apelor uzate) sau sisteme de canalizare exterioare ori stații de tratare sau epurare.</b>	Nu corespunde	prezentat	prezentat	
Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a	prezentat	prezentat	prezentat	

contractului (anexa nr. 14)				
Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului (anexa nr. 15)	prezentat	prezentat	prezentat	
Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (anexa nr. 16)	Prezentat	prezentat	prezentat	
Informații privind asocierea (anexa nr. 17)	Prezentat	prezentat	prezentat	
Declarație terț susținător (anexele 18, 19, 20,21)  DUPĂ CAZ.	Prezentat	prezentat	prezentat	
Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor (anexa nr. 22) - Avizul Agenției Supraveghere Tehnică, trebuie să nu conțină informații despre aceea că au fost depistate încălcări grave, aplicate sancțiuni economice, înregistrate cazuri de accidente	prezentat	prezentat	prezentat	
Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice	prezentat	prezentat	prezentat	
Certificat de efectuare sistematică a plăților impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal - valabil la data deschiderii ofertelor	prezentat	prezentat	prezentat	

Raport financiar pe anul 2020	prezentat	prezentat	prezentat	
<b>Deviz de cheltuieli</b>	Nu corespunde	Nu corespunde	Nu corespunde	
Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier și legitimație pentru fiecare tip de lucrare construcții rutiere	prezentat	prezentat	prezentat	
Informații privind deținerea de laboratoare proprii autorizate și acreditate în modul stabilit sau a contractelor cu aceste laboratoare, pentru încercări	prezentat	prezentat	prezentat	
Termenul garanției lucrărilor - 5 ani	prezentat 5 ani	prezentat 5 ani	prezentat 5 ani	
lichiditate generală (active circulante/datorii curente) Minim 100%	prezentat	prezentat	prezentat	
Garanția de bună execuție - 5%	Prezentat 5% indicat în ofertă	Prezentat 5% indicat în ofertă	Prezentat 5% indicat în ofertă	
<b>CONDIȚII STAȚIA DE EPURARE</b>	Nu corespunde s-au solicitat clarificări	prezentat	prezentat	

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))

#### 7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Stația de epurare a apelor uzate	FCI "Capital" SRL	15405445,61 MDL	Una lucrare	--	--
	Uralis	15930261,65 MDL	Una lucrare	+	--

pentru or. Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni”	FPC "VALIS" SRL	17330557,24 MDL	Una lucrare	+	--
	Atractiv Invest	18982927,60 MDL	Una lucrare	Oferta nu a fost deschisă deoarece depășește valoare fondurilor alocate	Oferta nu a fost deschisă deoarece depășește valoare fondurilor alocate
Lot n	Operator economic 1				
	Operator economic n				

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
19 aprilie 2022	SRL Capital	ADR Nord în temeiul art. 17 alin. (4-5), art. 69 Legea 131/2015 republicată, pct. 132 și pct. 136 a Hotărârii Guvernului nr. 638 din 26.08.2020, solicită următoarele clarificări: În procesul de evaluare a conformității ofertei depuse de către SRL Capital la procedura menționată supra, s-au constatat următoarele: Contractul nr. 519 din 15.09.2017 la Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Vertiujeni, Tîrgul-Vertiujeni și Zăluceni în valoare de 24 508 047,44 lei conform denumirii obiectului acestuia prevede construcția unui sistem de apeduct exterior. În anunțul de participare la licitație și în documentația standard este specificat	La 22 aprilie 2022 au fost primite următoarele clarificări: Prin prezenta, compania FCI „Capital” SRL, vine cu clarificări în legătură cu oferta depusă în cadrul participării la licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1646845400715 „ Stația de epurare a paelor uzate pentru or. Glodeni (etapa I) în cadrul proiectului „ Sisteme de sanitație moderne pentru cetățeni raionului Glodeni” din 6 aprilie 2022. 1.În anunțul de participare la licitație, în



		<p>că pentru demonstrarea experienței similare, sunt eligibile numai lucrările din domeniul apeducte exterioare (în domeniul de apeducte lucrările sunt eligibile numai dacă s-au executat inclusiv cu acestea și porțiuni de lucrări din domeniul canalizării cum sunt conducte de canalizare, stații de epurare, stații de pompare a apelor uzate) sau sisteme de canalizare exterioare ori stații de tratare sau epurare. Respectiv solicităm clarificări dacă la obiectul de investiție menționat au fost efectuate lucrări din domeniul rețelelor de canalizare exterioară, sau lucrări la stații de epurare, ori stații de pompare a apelor uzate, cu indicarea acestor cantități de lucrări, valoarea lor și cota procentuală din suma contractului.</p> <p>Totodată, s-a constatat că lipsesc specificațiile tehnice ale Stației de epurare oferțate și oferta furnizorului/producătorului stației respective, respectiv, autoritatea contractantă solicită prezentarea specificațiilor tehnice, oferta financiară și tehnică de la furnizorul de echipament pentru stația de epurare. În consecință, solicităm prezentarea clarificărilor la subiectele abordate, cu scrisoare de însoțire cu semnătură electronică la adresele de email: <a href="mailto:adrnord@adrnord.gov.md">adrnord@adrnord.gov.md</a> și <a href="mailto:republican@live.ru">republican@live.ru</a>, în termen de 3 zile de la recepționarea prezentei solicitări, inclusiv și eventualele fișiere anexate urmează a fi semnate electronic.</p>	<p>care s-a solicitat experiența similară în lucrări ( anexa nr. 12 și nr. 13), conform căreia sunt eligibile numai lucrările din domeniul de apeducte exterioare ( în domeniul de apeducte lucrările sunt eligibile numai dacă s-au executat inclusiv cu acestea și porțiuni de lucrări din domeniul canalizării cum sunt conducte de canalizare, stații de epurare, stații de pompare a apelor uzate) sau sisteme de canalizare exterioare ori stații de tratare sau epurare. Avînd în vedere această cerință, compania FCI „Capital” SRL a prezentat anexa nr. 12 și nr. 13 enumerînd lucrările care ne demonstrează nivelul de experiență în acest domeniu. Menționăm că activitatea principală a compania FCI „Capital” SRL este lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide iar conform Hotărîrii Nr. 669 din 27-05-2016 pentru aprobarea Regulamentului privind achizițiile publice de lucrări în care este stipulat că lucrări similare sunt lucrări de construcții executate conform unei tehnologii și de o complexitate similară obiectului procedurii de achiziție publică iar contractul de achiziții publice de lucrări este un contract de achiziții publice avînd ca obiect fie execuția, fie atît proiectarea, cît și execuția unor lucrări sau a unei construcții, fie realizarea, prin orice mijloace, a unei lucrări care</p>
--	--	---	--

		<p>să răspundă unor necesități precizate de autoritatea contractantă; În anexa nr. 12 și 13 au fost incluse exemple de lucrări de reconstrucție a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare, construcția sistemului de alimentare cu apă, extinderea sistemului de canalizare. Totodată menționăm că din domeniul lucrărilor de instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare fac parte și lucrările aferente acestor construcții conform Hotărîrii Guvernului nr. 329 din 23.04.2009, capitolul IV, punctul 20. La cele menționate mai anexăm încă două modele de contracte: Lucrări de construcție a rețelei de apeduct și canalizare cu stația de epurare în s. Bălășești, r-nul Sîngerei și Reconstrucția rețelei de canalizare sub presiune a sistemului de canalizare a IMDP Apa-Canal or. Anenii- Noi. 2. Anexăm specificațiile tehnice ale Stației de Epurare și oferta furnizorului/producătorului stației respective. Avînd în vedere faptul că oferta financiară de la furnizorul de echipament pentru stația de epurare reprezintă o informație confidențială între furnizor și operatorul economic iar conform Legii nr. 131 din 03.07.2015 în care se menționează că oferta este un act juridic prin care operatorul economic își manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziții publice. Oferta cuprinde</p>
--	--	--

			propunerea tehnică și propunerea financiară; iar propunerea financiară este parte a ofertei ce cuprinde informațiile cu privire la preț, tarif, alte condiții financiare și comerciale corespunzătoare pentru a satisface cerințele solicitate prin documentația de atribuire.

#### 9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
SRL Capital	<p>Oferta tehnică (devizele) conține erori care nu sunt abateri neînsemnate, respectiv sunt într-un volum mai mare de 10 000 lei fără TVA:</p> <p>In col.nr.6, 7 nu este indicat valoarea de deviz, pe U.M. inclusiv salariu ( vezi C.P.L.01.01.-2012, p.4.3.2.1)( ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE CPL.01.01-2012 )</p> <p>În devizul 2-1-6 (Terenul Stației de epurare a apelor uzate. Rețele interioare de canalizare)</p> <p>În caietul de sarcini (FI) simbol norme TsD05A ( Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pamint necoeziv), este înlocuit cu</p> <p>Simbol norme TsD05B (Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executându-se din pamint coeziv.)</p> <p>Simbol norme TsC51B (Lucrari la descarcarea pamintului în depozit, teren categoria II, în caetul de sarcini (F-1) nu este indicat calcularea coeficientului (K) la utilaj, în deviz este calculate <math>K=6,0</math>, nu coincide F-1.</p>

În devizul 2-2-1 (Statia de pompare de canalizare SPC-1 (exustenta). Utilaj tehnologic.

Simbol norme 11-02-001-0 (Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5- manometru de vid) – este înlocuit cu Simbol norme 11-01-001-0 (Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1,5-manometru de vid) , nu coincide (F-1)

Simbol norme 11-02-001-0 (Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5- MONOVACUUMETRU) –este înlocuit cu

Simbol norme 11-01-001-0 (Constructii pentru instalare dispozitivelor, masa, kg, pina la: 1,5- MONOVACUUMETRU) –nu coincide (F-1)

În devizul 2-2-2 (Statia de pompare de canalizare SPC-1. Echipament electric de forta)

Simbol norme 08-03-573-4, (Dulap (pupitru) de comanda suspendat, tip Smart EVO-2- in set cu utilaj tehnologic se contine in devizul nr.2-2-1 = 0 (zero) - scrie clar în F-1 dar ofertantul a indicat prețul

Simbol norme 08-02-409-1 (Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm) în F-1 este indicat

Simbol norme 08-02-407-1 (Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm)

Dulap de dirijare pompa Smart EVO-2- in set cu utilaj tehnologic se contine in devizul nr.2-2-1-GRESIT-, în F-1 prețul = 0 (zero), e scris clar in descrierea simbolului, ofertantul a indicat prețul 20 000lei.

În devizul 2-3 Retele exterioare de canalizare.

Simbol norme TsC50B (Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II, K=4 la materiale, utilaj) – nu a fost calculate, nu coincide F-1.

Simbol norme AcE10B (Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in

teren cu apa subterana) , în resurse prețul la mixtura asfaltica 1 kg=2 100 lei, una tonă în deviz (t) = 2 100lei.

**Contractele din experiența similară a ofertantului nu se încadrează în cerințele licitației:**

**Experiență similară în lucrări (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) Sunt eligibile numai lucrările din domeniul apeducte exterioare (în domeniul de apeducte lucrările sunt eligibile numai dacă s-au executat inclusiv cu acestea și porțiuni de lucrări din domeniul canalizării cum sunt conducte de canalizare, stații de epurare, stații de pompare a apelor uzate) sau sisteme de canalizare exterioare ori stații de tratare sau epurare:**

**Respectiv ofertantul a prezentat contracte din domeniul de apeduct care să conțină și elemente de canalizare sau valoarea contractelor din domeniul de canalizare să fie 75% din valoarea ofertei: 13864901.04 MDL cu TVA:**

**Au fost prezentate contractele:  
nr. 519 din 15.09.2017**

**Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Vertiujeni,  
Țîrgul – Vertiujeni și Zăluceni.  
24 508 047,44**

**Recepție la terminare nr. 01 din 18 decembrie 2018**

**Proces – Verbal de recepție finală Nr. 01 din 12 martie 2019.**

**CONCLUZIA AST ESTE în amândouă procesele verbale**

**nr. FY22-CM FCI (1) din 02.07.2021  
Extinderea sistemului de canalizare din or. Telenеști  
811 893,44**

**Proces – Verbal de recepție finală Nr. 2 din 10 martie 2022.**

**nr. 02-LP din 02.10.2018  
Lucrări de construcție a sistemului de canalizare sub presiune.  
1 728 783,14  
Proces – Verbal de**

recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 12 martie 2019.

nr. 26 din 28.06.2018

Lucrări de construcție a rețelei de canalizare în s. Seliștea

Nouă și Tuzara.

1 755 592,02

Proces – Verbal de

recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 07 iunie 2019.

nr. 493 din 01.02.2017

Construcția sistemului de alimentare cu apă a s. Alexandru

Ioan Cuza , r –nul Cahul

9 257 294,35

Proces – Verbal de

recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 12.09.2017.

nr. 24 din 09.06.2014.

Lucrările de construcție a rețelei de apeduct și canalizare cu

stția de epurare în s. Bălășești.

2 499 999,20 lei

Proces – Verbal de

recepție la terminarea lucrărilor Nr. 01 din 25.10.2018.

nr. 11/10 din 11.10.2019

Lucrări de construcție de canalizări de ape pluviale , str.

Unirii - str. A. Mateevici , com. Stăuceni.

1 937 865,98 MDL

Recepție?

Anexa 13:

Construcția sistemului de irigare din s. Grimăncăuți, r. Briceni

4 498 747,55 lei

PV nr. 01 din

21.07.2021

Stația de epurare prezentată de către ofertant (producător Biotal) nu se încadrează în parametrii tehnici esențiali stabiliți în fișa tehnică și invitația de participare: tehnologie: conform datelor din fișele tehnice prezentate

	<p>de ofertant tehnologia nu este VFL (Vertical Flow Labirinth), dimensiunile în plan: stația de epurare propusă de ofertant nu corespunde dimensiunilor din fișa tehnică anexată la documentația de atribuire.</p>
<p>SRL Uralis</p>	<p>Oferta tehnică (devizele) conține erori care nu sunt abateri neînsemnate, respectiv sunt într-un volum mai mare de 10 000 lei fără TVA:</p> <p>”Uralis” S.R.L.</p> <p>1. In col.nr.6, 7 nu este indicat valoarea de deviz, pe U.M. inclusiv salariu ( vezi C.P.L.01.01.-2012, p.4.3.2.1)( ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE CPL.01.01-2012 )</p> <p>În devizul 2-1-2 Statia de epurare a apelor uzate AT 1600, cheltuielile de limite sunt calculate greșit. ( vezi C.P.L.01.01.-2012, p.4.5-4.5.1. 4.5.2)( ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE CPL.01.01-2012 ).</p> <p>Este suficient de calculate numai TVA-20%, (salariul este indicat în asamblarea utilajului), (e mărit costul devizului de cheltuieli).</p> <p>Greșală este și în F-3 - Lucrările de reglare și demarare sunt indicate în manoperă</p> <p>Devizul 2-1-3 (Camin pentru luarea probelor), deviz 2-1-5 (Camera de dezinfectare), deviz 2-1-6 (Terenul statiei de epurare a apelor uzate. Retele interioare de canalizare), deviz 2-3 . (Retele exterioare de canalizare).</p> <p>Simbol norme CA02A, (Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75), simbol norme CA03D (Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si</p>

turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)

- în resurse este indicat prețul la beton , ceia ce se consideră o greșală, fiindcă este indicat adăugător prețul la ciment, nisip, pietriș, concluzie- prețul se mărește.

Simbol norme SA34I, (Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6"

-in resurse este indicată teava din oțel neagră, în ofertă resursul este schimbat cu teavă din PVC (e greșală).

Deviz 2-1-7 (Statia de epurare SEAU. Echipament electric de forte), deviz 2-2-2 (Statia de pompare de canalizare SPC-1. Echipament electric de forta).

Simbol norme 08-02-407-2, simbol norme 08-02-409-1, simbol norme 08-02-407-1 (țeava din otel (d=40mm, 25mm, 15mm), teava viniplast (d=25mm) - nu sunt indicat in resurse ).

Deviz 2-2-2 (Statia de pompare de canalizare SPC-1. Echipament electric de forta).

Dulap de dirijare pompa Smart EVO-2 in set cu utilaj tehnologic devizul 2-2-1 (poz.26, 27) – (1 buc), (conform F-1, prețul = 0 (zero), în ofertă este indicat prețul, ce nu corespunde caitului de sarcini).

Deviz 2-3 . Retele exterioare de canalizare.

Simbol norme TsC54B (Strat de fundatie din piatra sparta ( din demolari), în descrierea simbolului este clar scris ( din demolări) , prețul pietrei sparte trebuie să fie = cu 0 (zero), ofertantul îndica în resurs prețul la piatră spartă, mărește prețul devizului de cheltuieli.

Simbolul norme TsC50B, (Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5



	<p>km, teren categoria II( La materiale K = 8, la utilaj K=8 ) conform F-1 este necesar de calculate k (coeficientul), ofertantul nu a calculate K=8, micșoreaza prețul la devizul de cheltuieli.</p> <p><b>Deviz 4-1</b> Statia de epurare a apelor uzate AT 1600. Alimentarea cu energie electrica. Simbol norme 08-02-411-3, (Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm) – 1 buc in resurse nu este indicat furtunul ( L = 10m).</p> <p><b>Deviz 4-2</b> Statia de epurare a apelor uzate AT 1600. Statia electrica disel.</p> <p>Statia electrica disel tip АД-25 C- T400, cu U=400V categoria- manuala , în F-1, ofertantul a indicat - Statia electrica diesel tip A,01 25C -T400, cu U=400V – categoria manual. Denumirea nu coincide caietului de sarcini (F-1). (Litera Д- dizel).</p>
SRL Valis	<p><b>Oferta tehnică (devizele) conține erori care nu sunt abateri neînsemnate, respectiv sunt într-un volum mai mare de 10 000 lei fără TVA:</b></p> <p>În devizele de cheltuieli (2-1-7, 2-2-2, 4-1) în col.nr.6, 7 nu este indicat valoarea de deviz, pe U.M. inclusiv salariu.( vezi C.P.L.01.01.-2012, p.4.3.2.1) ( ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE CPL.01.01-2012 ) Cheltuielile de limită (după cap.1, 2) sunt calculate greșit.</p> <p>În devizul 2-1-2 Statia de epurare a apelor uzate AT 1600, cheltuielile de limite sunt calculate greșit. ( vezi C.P.L.01.01.-2012, p.4.5-4.5.1. 4.5.2)( ÎNTOCMIREA DEVIZELOR PENTRU LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚII-MONTAJ PRIN METODA DE RESURSE CPL.01.01-2012 ).</p> <p>Este suficient de calculate numai TVA-20%, (salariul este indicat în asamblarea utilajului), (e mărit costul devizului de cheltuieli). - În F-3 manopera (salariul) nu este indicată.</p>

**Deviz 2-1-6 Terenul statiei de epurare a apelor uzate. Retele interioare de canalizare. Simbol norme IfB04D- (Anrocamente din piatra bruta in blocuri de 51-1000 kg/buc, la lucrari pe cursuri de apa, executate manual prin asezare ingrijita la patul de fundatie al constructiilor hidrotehnice), costul la - 1m3 este exagerat de mărită, ceia ce duce la majorarea devizului de cheltuieli.**

**Deviz 2-1-7 (Statia de epurare SEAU. Echipament electric de forte), deviz 2-2-2 (Statia de pompare de canalizare SPC-1. Echipament electric de forta).**

**Simbol norme 08-02-407-2, simbol norme 08-02-409-1, simbol norme 08-02-407-1 (țeava din otel (d=40mm, 25mm, 15mm), teava viniplast (d=25mm) - nu sunt indicat in resurse ).**

**Simbol norme CA03G, (Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B15 fundatiei dulap IIIY), în resurse prețul la beton=0 (zero).**

**În devize sunt resurse cu prețul = 0 (zero), ceia ce duce la micșorarea devizelor.**

**Deviz 2-2-2 Statia de pompare de canalizare SPC-1. Echipament electric de forta.**

**Dulap de dirijare pompa Smart EVO-2 in set cu utilaj tehnologic devizul 2-2-1 (poz.26, 27) -(1 buc), conform F-1, prețul = 0 (zero), în ofertă este indicat prețul, ce nu corespunde caitului de sarcini.**

**Deviz 2-3 . Retele exterioare de canalizare.**

**Simbol norme VB28A, (Deflector circular cu perimetrul 900-1600mm, tip CRI și CN), în resurse lipsește manopera (salariul).**

**Simbol norme 41-01-008-6 (Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum diluat in trei straturi in exterior, simbol norme 41-01-008-5 (Izolatie prin vopsire pe suprafete verticale din beton: cu bitum diluat in două straturi în interior), Prețul la 1t de bitum diluant RB-1, RB-2 , este anormal de scăzut.**

**Deviz 4-1 Statia de epurare a apelor uzate AT 1600. Alimentarea cu energie electrica.**

	Simbol norme 08-02-411-3, (Furtun metalic, diametrul exterior pina la 78 mm) – 1 buc in resurse nu este indicat furtunul În deviz sunt resurse cu prețul = 0 (zero).
Atractiv Invest	Oferta prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășește valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice

#### 10. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

#### 11. Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

#### 12. Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu este cazul

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			<b>Total</b>
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		
Denumirea operatorului economic n			<b>Total</b>
Denumire factorul 1	Pondere		
Denumire factorul n	Pondere		

#### 13. Reevaluarea ofertelor: nu este cazul

*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

Motivul reevaluării ofertelor	
Modificările operate	

#### 14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru: nu este cazul

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
		Una lucrare			

Anularea procedurii de achiziție publică:








În temeiul art. 71 alin. 1 lit d.:

au fost depuse numai oferte care:

nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire;  
prin valoarea inclusă în propunerea financiară, depășesc valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achiziții publice;

Argumentare: \_\_\_\_\_

### 15. Componența grupului de lucru:

Nr.	Nume, Prenume	Funcția în cadrul grupului de lucru	Semnătura
1	PRISACARI Maria	Președinte	
2	ONUȚU Stela	Membru	
3	BÂNDIU Constantin	Membru	
4	ILIEV Ion	Membru	
5	BAZATIN Svetlana	Membru	
6	CUCU Ala	Membru	
7	NOVGORODSCHI Evghenia	Membru	
8	GUDUMAC Denis	Secretar	