

Reparatia capitala a Salii Festive din cadrul LIR de muzica "Ciprian Porumbescu"

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № Deviz-oferta №

Lucrari de constructie

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructie				
		Capitolul 1.1. Двери, подоконники				
1	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	3,000		
		Capitolul 1.2. Ferestre				
2	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon (Grile de pritectie pentru geamuri)	kg	960,000		
3	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Vopsirea grilelor de protectie pentru geamuri)	m2	60,000		
		Capitolul 1.3. Полы				
		Capitolul 1.3.1. тип 1 - intrare				
4	RpCK41 B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука)	m2	47,100		
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150)	m2	47,100		
6	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	47,100		
7	CG51A	Pardoseli epoxidice turnate pe suport existent	m2	47,100		
8	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	56,900		
		Capitolul 1.3.2. тип 2 - Platforma (Л.16)				
9	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime (Подстилающий слой под полы из фанеры OSB толщ.15мм)	m2	61,500		
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка)	m2	61,500		
11	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn	m2	61,500		

1	2	3	4	5	6	7
		si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината Extreme Decor-No EPL117, "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				
12	CG06B1	Elemente liniare metalice (coltar metalic) montat la colturile treptelor si marginile canalelor pentru acces	m	85,000		
		Capitolul 1.3.3. тип 3 - scena (Л.19)				
13	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime (Подстилающий слой под полы из фанеры OSB толщ.15мм)	m2	62,700		
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка)	m2	62,700		
15	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината Extreme Decor-No EPL117, "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	62,700		
16	CG06B1	Elemente liniare metalice (coltar metalic) montat la colturile treptelor si marginile canalelor pentru acces	m	70,000		
		Capitolul 1.3.4. тип 4 - trepte SC-1 si SC-2				
17	CG01D	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate simplu asezate pe un strat de egalizare de nisip de 2 cm grosime (Подстилающий слой под полы из фанеры OSB толщ.15мм)	m2	19,700		
18	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка)	m2	19,700		
19	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината Extreme Decor-No EPL117, "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)	m2	19,700		
20	CG06B1	Elemente liniare metalice (coltar metalic) montat la colturile treptelor si marginile canalelor pentru acces	m	54,000		
		Capitolul 1.3.5. тип 5 оси 3-5 (Л.7)				
21	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm	m2	62,300		
22	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка)	m2	62,300		
23	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe	m2	62,300		

1	2	3	4	5	6	7
		uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp (Полы из ламината Extreme Decor-No EPL117, "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				
24	CG06B1	Elemente liniare metalice (coltar metalic) montat la colturile treptelor si marginile canalelor pentru acces	m	30,000		
		Capitolul 2. Внутренняя отделка Capitolul 2.1. Потолки				
25	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 12,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	14,800		
26	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	74,800		
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	102,500		
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	102,500		
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Краска lavabila)	m2	102,500		
30	RpCO49 D	Confectii din lemn: grile la tavane cu panouri din baghete de stejar (latime 25 cm)	m	25,500		
31	RpCO49 D	Confectii din lemn: grile la tavane cu panouri din baghete de stejar (latime 45 cm)	m	42,500		
		Capitolul 2.2. Стены				
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	261,000		
33	CG06A1	Briu din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama la pereti - (briu din lemn poz. 5, latimea 5-7 cm)	m	141,000		
34	RpCO49 D	Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar	m	37,500		
		Capitolul 2.3. Amenajarea scenei				
35	CK32B	Storuri (Sistem de Cortina + Cortina din material) cu deschidere/inchidere automatizata pentru scene, cu dispozitiv de deplasare, complet echipate (2 set. x35mp), k=2 к труд.	m2	35,000		

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 2.4. Diferite				
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	48,000		
37	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	5,000		
38	TRI1AA04C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборки)	t	5,000		
39	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (Транспортировка мусора автосамосвалом на расстояние 15 км)	t	5,000		

Total:

Cheltuieli directe	lei
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %
Cheltuieli de transport	7,00 %
Cheltuieli de regie	14,50 %
Beneficiul	6,00 %
Total	100,00 +
TVA	20,00 %

Total deviz: