Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Reparatia capitala a sistemului de incalzire la IP Gimnaziul Siscani r-nul Nisporeni **Investitor**

Catalog de preţuri unitare

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			8,411 / 8,411
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	52,57	8,411
2	RpIC19C	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"	m			12,871 / 11,040
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	52,57	11,040
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1100	8,50	0,468
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	13,50	1,363

APROBAT:

Intocmit **Investitor**

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S. L.S.

Digitally signed by Guţanu Pavel
Date: 2019.09.02 10:26:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova