

**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat *primaria s. Slobozia Mare.*
2. Organizatorul procedurii de achiziție *primaria s. Slobozia Mare.*
3. Obiectul achizițiilor *Construcția parcării auto la drumul de acces către lacul Belev s.Slobozia Mare, r.Cahul contributie la proiectul EU4Moldova Regiuni cheie Cahul și Ungheni*

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari .</b>		
		<b>1.1. Lucrari de amenajare a pavajului.</b>		
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Incarcarea pamintului in camion)	100 m3	0,200
2	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,000
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	32,000
4	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	13,000
5	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat tip caramida , 60mm)	m2	1 180,000
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Bordura B2 1000*150*300) Beton marfa clasa B7.5	m	146,500
		<b>1.2. Lucrari de instalare a blocurilor usor montabile pentru Blocul Sanitar si Blocul pentru paza.</b>		

1	2	3	4	5
7	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	7,600
8	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	22,000
9	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	4,800
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	58,400
		<b>1.3. Retele electrice.</b>		
11	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,200
12	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	4,000
13	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,200
14	pret de piata	Conductor SIP-2-1 2x25mm2	m	200,000
15	pret de piata	Consola CA1500	buc	4,000

1	2	3	4	5
16	pret de piata	Furnitura de sustinere CS1500	buc	4,000
17	pret de piata	Furnitura de sustinere intermediara PS1500	buc	4,000
18	pret de piata	Pivot de ancorare 2x16-50	buc	4,000
19	pret de piata	Screpa A200	buc	8,000
20	pret de piata	Clema 3OI 16-70/2.5-35	buc	4,000
21	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	4,000
22	08-02-369-2	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta	buc	4,000
23	Pret de piata	Corp de iluminat SMD LED 100W	buc	4,000
24	RpED08B	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x2,5 mmp	m	30,000
25	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	3,000
26	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	1,000
27	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	3,000
		<b>1.4. Obiecte sanitare.</b>		
28	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe	buc	2,000

1	2	3	4	5
		console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.		
29	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,000
30	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000
31	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	3,400
32	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	4,000
33	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	4,000
34	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	6,000
35	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	8,000
36	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	0,600
37	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,400

1	2	3	4	5
38	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton Tevi patrute 80x80x3.5, tevi patrute 40x30x3 Pentru montarea la înălțime a rezervorului pentru apă	kg	102,000
		<b>2. Blocuri ușor montabile.</b>		
39	pret de piață	Bloc ușor montabil pentru WC (bloc sanitar) 3.2x1.8x2.5 - 1 buc (carcasa metalică cu captusire din Sandwici cu uși și ferestre metal-plastic)	buc	1,000
40	pret de piață	Fosa septică ușor montabilă din plastic pentru WC .	buc	1,000
41	pret de piață	Rezervor pentru apă ușor montabilă din plastic V=1.0m <sup>3</sup> .	buc	1,000
		<b>3. Imprejmuiri.</b>		
42	CO06A3	Imprejmuiri din plasa de sîrmă cu panouri de gard din rama de oțel rotund fixată pe stâlpi din beton armat prefabricat montați la 2 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea de stâlpi metalici fixați în beton turnat pe șantier (Panou ECO H-1.55m, L-2.5m, D-4.5mm zincat- 58buc, Stilp ECO 20 L-2.05m 61x35-58buc, Elemente de fixare ECO40 zincat 174buc, capac 60x40mm sur la stîlp 174buc.)	m	146,000
43	CK14A	Porti (H=1.55m) din plasa tip Eurogard (d=4.5mm , H=1.55m), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi din metal. Caracteristici generale H-înălțimea-1.5m, Blătimea -4m, -D-sîrmă panoului 4.0mm, Deschidere - dreapta-stînga, Stâlpi și teava - 80x80x3mm , Rama din teava -40x40x2mm , Acoperirea panoului zinc, Capac la stîlp.	m <sup>2</sup>	12,000
44	CK14A	Portita (L=1m ,H=1.55m) din plasa tip Eurogard (d=4.5mm , H=1.55m), inclusiv accesoriile necesare, montate pe stâlpi din metal. înălțimea-1.5m, lătimea -0.8m ,	m <sup>2</sup>	1,240

1	2	3	4	5
		Deschidere - dreapta exterior, Stilpi si teava - 50x50x2mm , Rama din teava -40x40x2mm , sirma panoului 3.8mm, Acoperirea panoului zinc, Capac la stilp 2 buc.		