

**Liceul Teoretic Gaudeamus**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ OFERTA

Reparatii capitale a blocului administrativ din cadrul LT Gaudeamus

Valoarea de deviz 599 672,58 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de reparatie</b> <b>1.1. Cabinet 108</b> <b>1.1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	55,2000	18,030 17,280	995,256 953,856
2	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	31,5000	32,386 29,440	1 020,159 927,360
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	31,5000	20,250 19,200	637,875 604,800
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,0000	26,880 26,880	161,280 161,280
5	RpCM33G	Demontarea plinte	m	22,8400	98,033 97,920	2 239,073 2 236,493
6	RpCM33G	Demontarea baghete	m	22,8400	98,033 97,920	2 239,073 2 236,493
7	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	6,0000	19,200 19,200	115,200 115,200
8	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,0000	3,840 3,840	23,040 23,040
9	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-	buc	1,0000	1 050,053 1 036,800	1 050,053 1 036,800

1	2	3	4	5	6	7
		7500 mc/h				
10	RpCM33G	Demontarea briu de protectie la pereti	m	4,0000	98,033 97,920	392,132 391,680
11	RpCK41B	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag	m2	31,5000	37,230 34,560	1 172,745 1 088,640
12	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	25,0000	17,300 12,800	432,500 320,000
13	RpCM33E	Demontarea placajelor din PGC	m2	8,5000	50,046 49,920	425,391 424,320
14	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4,5000	85,210 84,480	383,445 380,160
		<i>Total</i>	Lei			11 287,222
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>11 287,222 10 900,122</b>
		<b>1.1.2. Tavan</b>				
15	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	31,5000	110,703 54,400	3 487,159 1 713,600
16	CK29F apl	Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	31,5000	329,390 140,800	10 375,785 4 435,200
17	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	22,8400	132,845 33,280	3 034,174 760,115
		<i>Total</i>	Lei			16 897,118
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>16 897,118 6 908,915</b>
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
18	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0200	29 821,750 9 364,500	596,435 187,290
19	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	57,2000	19,847 8,960	1 135,248 512,512
20	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	25,995 16,640	779,850 499,200

1	2	3	4	5	6	7
21	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	25,0000	26,373 16,640	659,325 416,000
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	57,2000	97,092 78,080	5 553,662 4 466,176
23	CF51B k-30	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	57,2000	575,040 460,800	32 892,288 26 357,760
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	57,2000	21,092 12,800	1 206,458 732,160
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,2000	4,080 1,920	233,376 109,824
26	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,2000	43,240 35,200	2 473,342 2 013,440
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	57,2000	4,080 1,920	233,376 109,824
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,2000	26,704 19,200	1 527,446 1 098,240
29	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	57,2000	104,184 35,200	5 959,325 2 013,440
30	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata de tip Geneva sau analog	m2	10,0000	2 644,788 134,400	26 447,880 1 344,000
		<i>Total</i>	Lei			79 698,011
		<b>Total Pereti</b>				<b>79 698,011</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>39 859,866</b>
		<b>1.1.4. Pardosea</b>				
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	31,5000	19,847 8,960	625,180 282,240
32	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	97,6500	22,504 2,240	2 197,564 218,739
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,5000	95,266 44,800	3 000,879 1 411,200
34	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	31,5000	96,123 46,080	3 027,874 1 451,520
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	31,5000	19,847 8,960	625,180 282,240
36	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	31,5000	102,311 14,976	3 222,795 471,744
37	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33	m2	15,7000	448,207 83,200	7 036,848 1 306,240
		<i>Total</i>	Lei			19 736,320
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>19 736,320 5 423,923</b>
		<b>1.1.5. Timplarie</b>				
38	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Usa glisanta cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate	m2	6,6000	3 302,849 60,800	21 798,802 401,280

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			21 798,802
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>21 798,802 401,280</b>
		<i>Total</i>	Lei			149 417,473
		<b>Total Cabinet 108 Inclusiv salariu</b>				<b>149 417,473 63 494,106</b>
		<b>1.2. Cabinet 109</b>				
		<b>1.2.1. Lucrari de demolare</b>				
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	41,8000	18,030 17,280	753,654 722,304
40	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,7000	32,386 29,440	540,846 491,648
41	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,7000	20,250 19,200	338,175 320,640
42	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	2,0000	26,880 26,880	53,760 53,760
43	RpCM33G	Demontarea plinte	m	18,3200	98,033 97,920	1 795,964 1 793,894
44	RpCM33G	Demontarea baghete	m	18,3200	98,033 97,920	1 795,964 1 793,894
45	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,0000	19,200 19,200	57,600 57,600
46	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,840 3,840	11,520 11,520
47	RpCM33G	Demontarea briu de protectie la pereti	m	2,0000	98,033 97,920	196,066 195,840
48	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	17,300 12,800	346,000 256,000
49	RpCM33E	Demontarea placajelor din PGC	m2	1,4200	50,045 49,920	71,064 70,886
50	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	2,0000	85,210 84,480	170,420 168,960

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 131,033
		<b>Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu</b>				<b>6 131,033 5 936,946</b>
		<b>1.2.2. Tavan</b>				
51	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,7000	110,711 54,400	1 848,874 908,480
52	CK29F apl	Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,7000	329,390 140,800	5 500,813 2 351,360
53	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	18,3200	132,844 33,280	2 433,706 609,690
		<i>Total</i>	Lei			9 783,393
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 783,393 3 869,530</b>
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
54	CD51A	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,0200	29 821,750 9 364,500	596,435 187,290
55	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	41,8000	19,847 8,960	829,605 374,528
56	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	25,995 16,640	779,850 499,200
57	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	15,0000	26,373 16,640	395,595 249,600
58	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,8000	97,092 78,080	4 058,446 3 263,744
59	CF51B k-30	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	41,8000	575,040 460,800	24 036,672 19 261,440

1	2	3	4	5	6	7
60	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	41,8000	21,092 12,800	881,640 535,040
61	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,8000	4,080 1,920	170,544 80,256
62	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,8000	43,240 35,200	1 807,441 1 471,360
63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	41,8000	4,080 1,920	170,544 80,256
64	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	41,8000	26,704 19,200	1 116,210 802,560
65	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	41,8000	104,184 35,200	4 354,891 1 471,360
		<i>Total</i>	Lei			39 197,873
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>39 197,873 28 276,634</b>
		<b>1.2.4. Pardosea</b>				
66	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,7000	19,847 8,960	331,445 149,632
67	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	51,7000	22,504 2,240	1 163,466 115,808
68	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,7000	95,266 44,800	1 590,942 748,160
69	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau	m2	16,7000	96,123 46,080	1 605,254 769,536

1	2	3	4	5	6	7
		in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade				
70	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,7000	19,847 8,960	331,445 149,632
71	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,7000	102,311 14,976	1 708,591 250,099
72	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33	m2	16,7000	448,207 83,200	7 485,055 1 389,440
		<i>Total</i>	Lei			14 216,198
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>14 216,198 3 572,307</b>
		<b>1.2.5. Timplarie</b>				
73	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, Usa cu rama din aluminiu umplutura din sticla securizata cu fisii mate	m2	2,0000	4 119,849 60,800	8 239,698 121,600
74	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, Usa de intrare din metal captusita cu placaj pe ambele parti culoare si modelul se va coordona cu Beneficiarul	m2	2,0000	3 825,093 281,600	7 650,186 563,200
		<i>Total</i>	Lei			15 889,884
		<b>Total Timplarie Inclusiv salariu</b>				<b>15 889,884 684,800</b>
		<i>Total</i>	Lei			85 218,381
		<b>Total Cabinet 109 Inclusiv salariu</b>				<b>85 218,381 42 340,217</b>
		<b>1.3. Cabinet 110</b>				
		<b>1.3.1. Lucrari de demolare</b>				
75	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare la pereti	m2	49,8000	18,030 17,280	897,894 860,544

1	2	3	4	5	6	7
76	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	16,5000	32,386 29,440	534,369 485,760
77	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	16,5000	20,250 19,200	334,125 316,800
78	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,0000	102,589 102,400	205,178 204,800
79	RpCM33G	Demontarea plinte	m	18,2000	98,033 97,920	1 784,201 1 782,144
80	RpCM33G	Demontarea baghete	m	18,2000	98,033 97,920	1 784,201 1 782,144
81	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat	buc	3,0000	19,200 19,200	57,600 57,600
82	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	3,0000	3,840 3,840	11,520 11,520
83	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	1,0000	1 050,053 1 036,800	1 050,053 1 036,800
84	RpED17A2	Demontarea cablurilor pentru energie electrica	m	20,0000	17,300 12,800	346,000 256,000
85	RpCM33E	Demontarea placajelor din PGC	m2	3,7400	50,046 49,920	187,172 186,700
		<i>Total</i>	Lei			7 192,313
		<b>Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu</b>				<b>7 192,313 6 980,812</b>
		<b>1.3.2. Tavan</b>				
86	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	16,5000	110,711 54,400	1 826,733 897,600
87	CK29F apl	Tavane suspendate extensibile (modelul si culoare se va coordona cu beneficiarul)	m2	16,5000	329,390 140,800	5 434,935 2 323,200
88	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	18,2000	132,845 33,280	2 417,784 605,696

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			9 679,452
		<b>Total Tavan Inclusiv salariu</b>				<b>9 679,452 3 826,496</b>
		<b>1.3.3. Pereti</b>				
89	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	3,0000	403,309 238,720	1 209,926 716,160
90	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	49,8000	19,847 8,960	988,381 446,208
91	CK18C	Montarea reperelor pentru tencuiala (Maiaki)	m	30,0000	25,995 16,640	779,850 499,200
92	CK18C	Montarea coltarilor din PVC	m	15,0000	26,373 16,640	395,595 249,600
93	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	49,8000	97,092 78,080	4 835,182 3 888,384
94	CF51B k-30	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50)	m2	49,8000	575,040 460,800	28 636,992 22 947,840
95	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	49,8000	21,092 12,800	1 050,376 637,440
96	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,8000	4,080 1,920	203,184 95,616
97	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,8000	43,240 35,200	2 153,363 1 752,960
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	49,8000	4,080 1,920	203,184 95,616

1	2	3	4	5	6	7
99	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	49,8000	26,704 19,200	1 329,839 956,160
100	CN06A	Vopsitorii lavabila de calitate superioara de tip Caparol PROTECT cu Ioni de Argint sau analog	m2	49,8000	104,184 35,200	5 188,363 1 752,960
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pereti	m2	2,0000	19,847 8,960	39,694 17,920
102	CI06C	Placaj din ceramogranit 600x300x10mm Calitate superioara	m2	2,0000	403,088 156,800	806,177 313,600
		<i>Total</i>	Lei			47 820,106
		<b>Total Pereti Inclusiv salariu</b>				<b>47 820,106 34 369,664</b>
		<b>1.3.4. Pardosea</b>				
103	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,5000	19,847 8,960	327,476 147,840
104	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp VR 5*100*100	kg	51,1500	22,504 2,240	1 151,101 114,573
105	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	16,5000	95,266 44,800	1 571,889 739,200
106	CG01A1 k-6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	16,5000	96,123 46,080	1 586,030 760,320
107	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonokontakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	16,5000	19,847 8,960	327,476 147,840

1	2	3	4	5	6	7
108	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	16,5000	102,311 14,976	1 688,129 247,104
109	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp gr. 12mm, clasa de trafic 33	m2	16,5000	448,207 83,200	7 395,413 1 372,800
		<i>Total</i>	Lei			14 047,514
		<b>Total Pardosea Inclusiv salariu</b>				<b>14 047,514 3 529,677</b>
		<i>Total</i>	Lei			78 739,385
		<b>Total Cabinet 110 Inclusiv salariu</b>				<b>78 739,385 48 706,649</b>
		<b>1.4. Evacuare gunoi</b>				
110	TrB05B2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	16,0000	302,080 302,080	4 833,280 4 833,280
111	TsH92B	Incarcarea in auto deseuri	t	16,0000	71,040 71,040	1 136,640 1 136,640
112	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	16,0000	131,250 0,000	2 100,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 069,920
		<b>Total Evacuare gunoi Inclusiv salariu</b>				<b>8 069,920 5 969,920</b>
		<i>Total</i>	Lei			321 445,159
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			38 522,614
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			4 710,185
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			21 880,678
		<i>Total</i>				386 558,636
		<i>Venit</i>	3 %			11 596,759
		<b>Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu</b>				<b>398 155,395 160 510,892</b>
		<b>2. Sistemul de incalzire</b>				

1	2	3	4	5	6	7
113	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	6,0000	10,240 10,240	61,440 61,440
114	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	12,0000	6,400 6,400	76,800 76,800
115	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	30,0000	31,803 19,200	954,081 576,000
116	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	3,0000	19,200 19,200	57,600 57,600
117	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	6,0000	13,043 10,240	78,257 61,440
118	IB05B	Radiatoare bimetel 10 sectii	buc	4,0000	1 206,426 160,000	4 825,705 640,000
119	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la la Futorka d1" x 3/4"	buc	18,0000	77,763 54,400	1 399,736 979,200
120	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	12,0000	37,500 9,600	450,000 115,200
121	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Robinet d25	buc	8,0000	111,232 11,520	889,858 92,160
122	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Maevskii	buc	3,0000	30,665 6,400	91,995 19,200
123	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	28,8000	19,632 11,520	565,408 331,776

1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR d25				
124	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d25	buc	6,0000	17,532 11,520	105,193 69,120
125	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teu PPR d25	buc	4,0000	26,488 16,640	105,953 66,560
126	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Americana PPR d 25 x 3/4 papa	buc	22,0000	159,163 54,400	3 501,588 1 196,800
127	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" Trecere PPR d 25 x 3/4 mama	buc	6,0000	100,763 54,400	604,578 326,400
128	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	22,0000	27,925 12,800	614,350 281,600
129	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de -25 mm.	m	28,0000	59,185 28,800	1 657,180 806,400
130	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de	m	28,0000	7,160 5,760	200,480 161,280

1	2	3	4	5	6	7
		plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"				
131	IE02A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp	m2	18,0000	30,080 30,080	541,440 541,440
		<i>Total</i>	Lei			16 781,642
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			1 550,500
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			304,640
		<i>Cheltuieli de regie</i>	6 %			1 118,207
		<i>Total</i>				19 754,989
		<i>Venit</i>	3 %			592,649
		<b>Total Sistemul de incalzire Inklusiv salariu</b>				<b>20 347,638 6 460,416</b>
		<b>3. Lucrari de montare</b>				
		<b>3.1. Retele electrice</b>				
		<b>3.1.1. Cabinet 108</b>				
132	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0200	6 218,200 4 864,000	124,364 97,280
133		Intreruptor cu o clapa	buc	2,0000	38,900 0,000	77,800 0,000
134	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,2000	2 733,355 2 438,400	546,671 487,680
135		Priza ordinara	buc	18,0000	32,150 0,000	578,700 0,000
136		Priza RJ45	buc	2,0000	68,000 0,000	136,000 0,000
137		Doze	buc	22,0000	3,850 0,000	84,700 0,000
138	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 438,535 1 497,600	2 438,535 1 497,600

1	2	3	4	5	6	7
139		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,600 0,000	21,600 0,000
140	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	1,3500	618,573 503,040	835,073 679,104
141		Cablu BBΓHT 3x1.5mm2	m	60,0000	14,830 0,000	889,800 0,000
142		Cablu BBΓHT 3x2.5mm2	m	30,0000	23,330 0,000	699,900 0,000
143		Cablu CAT6	m	45,0000	8,120 0,000	365,400 0,000
144	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	1,3500	2 351,446 1 523,200	3 174,452 2 056,320
145		Tub gofrat 16	m	135,0000	3,580 0,000	483,300 0,000
146	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,1000	8 546,340 5 651,200	854,634 565,120
147		Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile	buc	10,0000	401,200 0,000	4 012,000 0,000
148	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	74,746 71,680	149,492 143,360
		<i>Total</i>	Lei			15 472,421
		<b>Total Cabinet 108 Inclusiv salariu</b>				<b>15 472,421 5 526,464</b>
		<b>3.1.2. Cabinet 109</b>				
149	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 853,600 4 864,000	58,536 48,640
150		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,900 0,000	38,900 0,000
151	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1700	2 733,200 2 438,400	464,644 414,528
152		Priza ordinara	buc	15,0000	32,150 0,000	482,250 0,000
153		Priza RJ45	buc	2,0000	68,000	136,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
154		Doze	buc	18,0000	3,850	69,300
					0,000	0,000
155	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 438,535	2 438,535
					1 497,600	1 497,600
156		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,600	21,600
					0,000	0,000
157	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,9000	617,624	555,862
					503,040	452,736
158		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	30,0000	14,830	444,900
					0,000	0,000
159		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,330	466,600
					0,000	0,000
160		Cablu CAT6	m	40,0000	8,120	324,800
					0,000	0,000
161	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,9000	2 352,460	2 117,214
					1 523,200	1 370,880
162		Tub gofrat 16	m	90,0000	3,580	322,200
					0,000	0,000
163	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0600	8 574,883	514,493
					5 651,200	339,072
164		Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile	buc	6,0000	401,200	2 407,200
					0,000	0,000
165	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	74,746	149,492
					71,680	143,360
		<i>Total</i>	Lei			11 012,526
		<b>Total Cabinet 109 Inclusiv salariu</b>				<b>11 012,526 4 266,816</b>
		<b>3.1.3. Cabinet 110</b>				
166	08-03-591-3	Intreruptor semietansat si etansat	100 buc	0,0100	5 853,600	58,536
					4 864,000	48,640
167		Intrerupator cu o clapa	buc	1,0000	38,900	38,900

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
168	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,1700	2 733,200 2 438,400	464,644 414,528
169		Priza ordinara	buc	15,0000	32,150 0,000	482,250 0,000
170		Priza RJ45	buc	2,0000	68,000 0,000	136,000 0,000
171		Doze	buc	18,0000	3,850 0,000	69,300 0,000
172	08-03-641-2	Cutie de cleme, cantitate cleme, pina la 36x36	buc	1,0000	2 438,535 1 497,600	2 438,535 1 497,600
173		Cutie de distributie	buc	1,0000	21,600 0,000	21,600 0,000
174	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,9000	617,624 503,040	555,862 452,736
175		Cablu BBГHГ 3x1.5mm2	m	30,0000	14,830 0,000	444,900 0,000
176		Cablu BBГHГ 3x2.5mm2	m	20,0000	23,330 0,000	466,600 0,000
177		Cablu CAT6	m	40,0000	8,120 0,000	324,800 0,000
178	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,9000	2 352,460 1 523,200	2 117,214 1 370,880
179		Tub gofrat 16	m	90,0000	3,580 0,000	322,200 0,000
180	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa	100 buc	0,0600	8 574,883 5 651,200	514,493 339,072
181		Corp de iluminat LED pentru tavane extensibile	buc	6,0000	401,200 0,000	2 407,200 0,000
182	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	2,0000	74,746 71,680	149,492 143,360
		<i>Total</i>	Lei			11 012,526

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Cabinet 110 Inclusiv salariu</b>				<b>11 012,526 4 266,816</b>
		<i>Total</i>	Lei			37 497,473
		<b>Total Retele electrice Inclusiv salariu</b>				<b>37 497,473 14 060,096</b>
		<b>3.2. Sistemul de incalzire</b>				
183	VC37A	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari . Кондиционер	buc	3,0000	2 554,854 224,000	7 664,561 672,000
		<i>Total</i>	Lei			7 664,561
		<b>Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>7 664,561 672,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			45 162,034
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			3 535,703
		<i>Transportarea materialelor</i>	3 %			846,243
		<i>Cheltuieli de regie</i>	56 %			8 249,974
		<i>Total</i>				57 793,954
		<i>Venit</i>	3 %			1 733,818
		<b>Total Lucrari de montare Inclusiv salariu</b>				<b>59 527,772 14 732,096</b>
		<b>4. Utilaj</b>				
		<b>4.1. Lucrari electrice</b>				
184		Automat B10	buc	3,0000	34,000 0,000	102,000 0,000
185		Automat dif. C25, 30mA	buc	3,0000	262,300 0,000	786,900 0,000
		<i>Total</i>	Lei			888,900
		<b>Total Lucrari electrice Inclusiv salariu</b>				<b>888,900</b>
		<b>4.2. Sistemul de incalzire</b>				
186		Кондиционер 9000 BTU inv	buc	3,0000	6 850,000 0,000	20 550,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 550,000

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu</b>				<b>20 550,000</b>
		<i>Total</i>	Lei			21 438,900
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1,2 %			257,267
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>21 696,167</b>

		Total	Lei	499 727,15
		Tva	20 %	99 945,43
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>599 672,58</b>
				<b>181 703,40</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)