

**Amenajarea scuarului din
str. N.zelinski intersectie cu
bd. Decebal, sectorul Botanica,
mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

**DEVIZ LOCAL №
Amenajarea scuarului**

Valoarea de deviz 5 503 386,36 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Demontare				
1	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate/ Plite de trotuar	m2	2 870,800	30,59 30,59	87 815,48 87 815,48
2	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate/ Demontare podium	m2	107,970	30,59 30,59	3 302,78 3 302,78
3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc/ Demontarea treptelor de scara	m2	177,500	68,68 66,28	12 190,99 11 764,10
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,050	1 243,00 0,00	62,15 0,00
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	6,200	2 385,00 0,00	14 787,00 0,00
6	TsC02D1	Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto , deseuri de constructie	100 m3	16,500	2 385,00 0,00	39 352,50 0,00
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta 5t la distanta de 15 km	t	1 365,680	79,98 0,00	109 226,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Capitolul 1. Demontare Inclusiv salariu				266 737,85 102 882,36
		2. Capitolul 2. Imbracaminte Capitolul 2.1. Tip 1 (pavaj)				
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	41,370	$\frac{1\ 387,38}{767,28}$	$\frac{57\ 395,87}{31\ 742,33}$
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm fractie 20-40 GOST 8267-93	m3	413,700	$\frac{491,48}{84,12}$	$\frac{203\ 325,40}{34\ 800,57}$
10	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60mm prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	4 136,960	$\frac{338,84}{88,71}$	$\frac{1\ 401\ 782,69}{366\ 984,24}$
		Total Capitolul 2. Imbracaminte Capitolul 2.1. Tip 1 (pavaj) Inclusiv salariu				1 662 503,96 433 527,14
		3. Capitolul 2.2. Tip 2 (pavaj tactil)				
11	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	0,733	$\frac{1\ 387,65}{767,29}$	$\frac{1\ 017,15}{562,42}$
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm fractie 20-40 GOST 8267-93	m3	7,330	$\frac{491,46}{84,12}$	$\frac{3\ 602,42}{616,63}$
13	DE17B	Pavaje executate din placi de pavaj tactil asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	73,260	$\frac{465,72}{88,71}$	$\frac{34\ 118,49}{6\ 498,76}$
		Total Capitolul 2.2. Tip 2 (pavaj tactil)				38 738,06 7 677,81

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		4. Capitolul 3. Scari exterioare				
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor / Grunduirea cu grund de patrundere adanca	m2	695,340	6,80 2,55	4 727,67 1 772,47
15	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa 4 BPI-150	kg	189,000	39,48 2,55	7 462,33 481,78
16	CC02M2	Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	3 315,000	25,08 6,29	83 129,53 20 843,99
17	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice / Beton B15 W6 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030	m3	110,000	1 901,93 450,34	209 212,12 49 537,52
18	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea 10 mm incleiate cu adeziv pentru lucrari exterioare hidrofof	m2	695,340	681,03 327,56	473 546,12 227 765,14
		Total Capitolul 3. Scari exterioare Inclusiv salariu				778 077,77 300 400,90
		5. Capitolul 4. Rampe				
19	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	1,577	1 387,24 767,26	2 187,67 1 209,97
20	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta gr.=100mm fractie 20-40 GOST 8267-93	m3	15,770	491,47 84,12	7 750,48 1 326,55
21	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi / Plasa VR f5 150*150mm	kg	334,240	44,33 2,55	14 817,69 851,99

1	2	3	4	5	6	7
22	CG22C2	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp inclusiv driscuirea pentru slefuirea ulterioara, se exclude pietris nisip, ciment	m2	157,660	375,00 148,70	59 122,50 23 443,65
23	CG22C4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade/ k=2 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala 120mm , se exclude pietris, nisip, ciment	m2	157,660	35,35 12,75	5 573,85 2 009,46
24	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp/ Slefuirea dura pentru indepartarea stratului superior si alte resturi de adeziv - Etapa 1 (k=0.5 la manopera)	m2	157,660	128,39 53,11	20 241,25 8 372,69
25	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp/ Slefuirea fina pentru obtinerea unei suprafete de beton slefuit cat mai netede si uniforme ca finisaj - Etapa 2 (k=0.5 la manopera)	m2	157,660	128,39 53,11	20 241,25 8 372,69
26	CG16A	Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din elemente din beton prefabricat, mozaicat, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp/ Slefuirea finala pentru a obtine un produs cu finisaj impecabil (k=0.5 la manopera)	m2	157,660	128,39 53,11	20 241,25 8 372,69

1	2	3	4	5	6	7
27	CG31A	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ulei de in fiert, siccativat si diluat/ se exclude ulei de in siccativat, consum resurs nou: lac de protectie beton impermeabilizant efect antialunecare este egal cu 0.25 l/m2	m2	157,660	117,11 67,98	18 463,69 10 717,10
		Total Capitolul 4. Rampe Inclusiv salariu				168 639,63 64 676,79
		6. Capitolul 5. Borduri				
28	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare RD 100.30.15, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	412,000	224,89 56,93	92 652,64 23 455,12
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton RD 100.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	2 420,000	149,64 25,49	362 119,51 61 688,22
		Total Capitolul 5. Borduri Inclusiv salariu				454 772,15 85 143,34
		7. Capitolul 6. FAM				
30	TsH91B	Instalarea urne 25	buc	14,000	1 900,24 501,32	26 603,33 7 018,52
31	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Ulicinaia skamia 25	buc	14,000	2 855,90 611,78	39 982,58 8 564,97
32	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare/ Scamia	buc	1,000	2 905,89 611,78	2 905,89 611,78
		Total Capitolul 6. FAM Inclusiv salariu				69 491,80 16 195,27
		8. Capitolul 7. Spatii verzi				
33	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,050	1 243,00 0,00	62,15 0,00
34	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta 5t la distanta de 15 km	t	8,500	79,98 0,00	679,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
35	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	49,130	9,35 9,35	459,18 459,18
36	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	0,500	765,96 409,56	382,98 204,78
37	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,500	211,28 56,08	105,64 28,04
		Total Capitolul 7. Spatii verzi Inclusiv salariu				1 689,78 692,00

		Total	lei	3 440 651,00
		Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	242 686,95
		Transportarea materialelor	6,00 %	131 305,68
		Total	100,00 +	3 814 643,63
		Cheltuieli de regie	14,50 %	553 123,32
		Total	100,00 +	4 367 766,95
		Beneficiu de deviz	5,00 %	218 388,35
		Total	100,00 +	4 586 155,30
		TVA	20,00 %	917 231,06
		Total deviz: Inclusiv salariu		5 503 386,36 1 011 195,61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)