

**Masuri transfrontaliere de prevenire
a proceselor de eroziune in localitatea
Gotesti, r-ul Cantemir (Complexul-
Masuri hidrotehnice antierozionale pe
sectorul str. Granicerilor)**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01.01.01

Trasarea in teren a axelor constructiilor hidrotehnice

Valoarea de deviz 3 696 lei

Intocmit in prețuri curente 13.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Trasarea in teren a axelor constructiilor hidrotehnice				
1	ЕСЦИР-82 Т19п22 k=1,3 K=1,15	Trasarea in teren a axelor constructiilor prin drumuire pe o distanta de 2,0km cat II	1000 m	2,000	35,94	71,876
2	ЕСЦИР-82 Т22,23 k=0,6 k=1,4 K=1,15	Nivelmentul tehnic a axelor trasate	1000 m	2,000	14,50	29,000
		<i>Total</i>	lei			100,876
		Total Trasarea in teren a axelor constructiilor hidrotehnice Inclusiv salariu				100,876

		Total	lei	101
	Complect 22 K=1,32	Lucrari de cimp cu coefic 101*1,32		133
	Tabelul 4 K=1,25	Celtuieli pentru transportul intern 133*0,07*1,25		12
	Tabelul 5 K=1,4	Cheltuieli pentru transportul extern 145*0,14*1,4		28
	Tabelul6 K=2,5	Organizarea si lichidarea lucrarilor145*0,06*2,5		22
	Complect 22 p.14	Cota de amortizare 133*0,05		7
		Total pentru lucrari		202
		Total cu k=1,09in pretul an1991lei		220
		Total cu k=16,8in pretul curente lei		3 696

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

