

Renovarea terenului de fotbal din Singera

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta2000

Lista cu cantitațile de lucrări № 1

Deviz-oferta № 1

Renovarea terenului de fotbal din Singera. Etapa 1

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1. Teren de fotbal				
1	TsH43B	Demontarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: 22x44	m2	924,000		
2	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire .Savura de granit, fr 1-5mm.	m3	27,720		
		Capitolul 1.2. Gard				
3	CC09C prim	Deontarea Plasa "TEXTIL", k=0.5	m2	112,000		
4	RpCO56 A	Demontari: Imprejmuirii din lemn	m2	200,800		
5	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	64,260		
6	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	64,260		
7	CC09C	Montarea Plasa "RABITA", latime rulou 5m, ochi 45x45 (mm).	m2	520,000		
8		Plasa "RABITA", latime rulou 5 m, ochi 45x45 (mm).	m2	520,000		
9	DF50A	Intinderea cablului de parapet	100 m	17,330		
10		Sirma zincata, d = 2.9 mm.	m	1 733,000		
11	pret furnizor	Intinzator tip inel-cirlig 12x120 mm	buc	4,000		
12	pret furnizor	Piulita zincata M12 cu inel, incarcatura maxima - 340 kg	buc	8,000		
13	pret furnizor	Clema dubla zincata pentru cabluri din otel d=4,0 mm	buc	8,000		
14	CK14A	Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 50x50x2.00 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,4 mm, montate pe stilpi	m2	8,640		

1	2	3	4	5	6	7
		metalici existenti, inclusiv accesoriiile necesare (3 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 3.00x2.88(h) m				
		Capitolul 1.3. Tribune				
15	RpCO56 A	Demontari: acoperirilor vechi de standur	m2	27,000		
16	RpIzA03 A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	22,560		
17	CN20D	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu un strat de grund anticoroziv si 2 straturi de vopsea bicomponenta pe baza de rasina epoxidica si intarita de tip poliamidic	m2	22,560		
18	RCsK04 A	Reparare scindurilor rasinoase (numai manopera dulgher si manopera Muncitor deservire CM si mecanizme Masina de timplarie (abricht) si Fierastrau mecanic)	m2	54,000		
19	CK07A	Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 110x50(h) mm, L=3,0 m cu margini rotungite R6, montate pe barele din otel elementele de prindere vezi pozitia urmatoare SE EXCLIDE!!!! (Bare din lemn de rasinoase)	m	270,000		
20		Bulon cu cap bombat SZM 10x70mm	buc	162,000		
21		Piulita hexagonala NM 10mm DIN 934	buc	162,000		
22		Saiba plata extinsa POD 10mm DIN 9021A	buc	162,000		
23	CN16A1	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin	m2	54,000		
		Capitolul 1.4. Lucrari diverse				
24	TRI1AA 04C1	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t	20,000		
25	TsI50A1 0	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	20,000		
Total			lei			
Asigurari sociale si medicale			24,00 %			
Transport			7,00 %			
Cheltuieli depozitare			2,00 %			
Total			100,00 +			
Cheltuieli de regie			14,50 %			
Total			100,00 +			
Beneficiu			6,00 %			

Total:

Total lei
TVA 20,00 %

Total deviz:



L.S.

Proiectant

Ofertant

()

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor

()