

**Reparatia capitala a acoperisului  
Blocul C la IP Gimnaziul s.  
Larguta**

(denumirea obiectivului)

WinCmera  
Formular Nr.3

**DEVIZ LOCAL №  
Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Larguta**

**Valoarea de deviz 1 802 622,14 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total borderou de resurse № :</b>				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	84,0970	64,00	5 382,21
2.	7123010010200	Betonist	h-om.	374,0825	64,00	23 941,28
3.	7123011000200	Betonist	h-om.	34,0200	64,00	2 177,28
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om.	67,1530	64,00	4 297,79
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	542,2800	64,00	34 705,92
6.	7124010010700	Dulgher	h-om.	508,8000	64,00	32 563,20
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	866,7000	64,00	55 468,80
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	280,0000	64,00	17 920,00
9.	7136080025001	Montator	h-om.	43,9215	64,00	2 810,98
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	5,3040	64,00	339,46
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	456,9396	64,00	29 244,13
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	1 198,8000	64,00	76 723,20
13.	7422010060100	Timplar	h-om.	28,1600	64,00	1 802,24
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	109,3350	64,00	6 997,44
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	829,1124	64,00	53 063,19
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	610,3775	64,00	39 064,16
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	14,5800	64,00	933,12
18.	9310060019930	Muncitor	h-om.	127,2300	64,00	8 142,72
<b>Total manopera</b>						<b>395 577,12</b>

**Materiale:**

1.	1212121212121	apa	m3	68,8000	18,62	1 281,06
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	7,3349	640,00	4 694,33
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	8,0955	520,00	4 209,68
4.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1350	520,00	70,20
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1040	5,00	0,52
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	4,1900	4 000,00	16 760,00
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,0388	5 700,00	57 221,16

8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	5,1360	5 700,00	29 275,20
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2280	5 700,00	1 299,60
10.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	1,0475	5 700,00	5 970,75
11.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,4280	5 700,00	2 439,60
12.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	39,8040	5 700,00	226 882,80
13.	2010237318750	Distantieri	buc	247,8000	5,00	1 239,00
14.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	29,6400	85,00	2 519,40
15.	2320187315789	Decofrol	kg	27,3600	15,00	410,40
16.	23203226000361	Gudron	kg	110,4240	15,00	1 656,36
17.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	4,2248	15,00	63,37
18.	24142161094821	Pasta antisepetica	kg	128,8280	15,00	1 932,42
19.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	20,9500	15,00	314,25
20.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	419,4400	20,00	8 388,80
21.	2462106110601	Paste antisepetice	kg	13,2680	20,00	265,36
22.	2462106110602	Natriu fluor	kg	77,4000	20,00	1 548,00
23.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	69,9300	15,00	1 048,95
24.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	139,8600	40,00	5 594,40
25.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	215,7120	2,50	539,28
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	40,5000	2,50	101,25
27.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	3 683,7435	2,50	9 209,36
28.	2663102100000c	Beton Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3	m3	76,6085	1 400,00	107 251,90
29.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	62,0600	15,00	930,90
30.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1 658,3000	9,16	15 190,03
31.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	699,3000	22,00	15 384,60
32.	2710403643000a plic	Placi din tabla amprentata tip tiglăh=35 mm, rosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu	m2	1 608,3900	112,50	180 943,88
33.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	55,9440	40,00	2 237,76
34.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	220,3750	13,70	3 019,14
35.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	686,7500	13,70	9 408,48
36.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	77,9000	13,70	1 067,23
37.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	8,8500	20,00	177,00
38.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	88,0000	40,00	3 520,00
39.	2811236309900	Confectii metalice	kg	219,6912	25,00	5 492,28
40.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	145,5200	15,00	2 182,80
41.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	198,4900	25,00	4 962,25
42.	2873155900311	Electrozi Э42А	kg	2,1124	35,00	73,93
43.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	68,4000	0,20	13,68
44.	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	14,6650	0,20	2,93
45.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	321,0000	15,00	4 815,00
46.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	352,0000	0,50	176,00
47.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	68,4000	0,10	6,84
48.	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	14,6650	0,10	1,47
49.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,1400	0,10	0,11
50.	2874125883079	Saibe M 16	buc	14,6650	0,20	2,93
51.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	128,4000	25,00	3 210,00
52.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	27,7900	20,00	555,80
53.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	12 587,4000	0,60	7 552,44
54.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	17 304,0000	0,01	173,04
55.	4100116202818	Apa	m3	11,5266	18,62	214,63
56.	4100126202818	Apa	m3	0,5670	18,62	10,56
57.	5001000100135	Freza cu carota diamantata	buc	0,7965	60,00	47,79
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>753 560,89</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,3556	150,00	53,34
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	6,4200	150,00	963,00
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8033	65,00	52,21
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	127,8270	5,00	639,13
5.	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	26,5608	5,00	132,80
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1,4560	20,00	29,12
7.	2922140007000	Macara	h-ut	22,3390	150,00	3 350,85
8.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	9,8440	25,00	246,10
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	123,6150	25,00	3 090,38
10.	2952260003903	Masina cu foreza -carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	22,9500	25,00	573,75
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1,2412	65,00	80,68
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	29,6000	25,00	740,00
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,3300	20,00	126,60
14.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8033	115,00	92,38
15.	2952270003700	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	3,4288	65,00	222,87
16.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	1,0720	120,00	128,64
17.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	14,1240	10,00	141,24
18.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	16,7320	10,00	167,32
19.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,5600	150,00	684,00
20.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,6988	500,00	349,40
21.	3410540000006	Autobasculanta -5t	h-ut	13,9496	500,00	6 974,80
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>18 838,61</b>

Сумма по смете	lei	1 167 976,62
Asigurarea sociala si medicala	24 %	94 938,51
Cheltuieli de transport	5 %	37 678,04
Total		1 300 593,17
Cheltuieli de regie	10 %	130 059,32
Total		1 430 652,49
Beneficiu de deviz	5 %	71 532,62
Total		1 502 185,12
TVA	20 %	300 437,02
Всего с учётом НДС	lei	1 802 622,14

**Total deviz:**

**1 802 622,**

**14**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectIP Gimnaziul Larguta  
Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s.  
Larguta

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**  
**Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Larguta**  
(formular desfășurat)

Intocmit in preturi

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Blocul C</b>				
		<b>1.1. Lucrari de demolare</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			46,18 ----- 46,08
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	64,00	23,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	64,00	23,04
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0200	5,00	0,10
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2			11,67 ----- 11,52
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	64,00	5,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	64,00	5,76
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	5,00	0,15
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			25,31 ----- 24,96
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	64,00	17,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	64,00	7,04
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	5,00	0,35
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3			951,77 ----- 950,40
	7123010010200	Betonist	h-om	10,3000	64,00	659,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,5500	64,00	291,20
	4100116202818	Apa	m3	0,0200	18,62	0,37
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2			43,18 ----- 42,88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,4700	64,00	30,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	64,00	12,80
	2922140006703	Macara fereastră	h-ut	0,0600	5,00	0,30
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			272,76 ----- 218,88
	7123010010200	Betonist	h-om	2,1000	64,00	134,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	64,00	84,48
	4100116202818	Apa	m3	0,0500	18,62	0,93
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	65,00	18,85
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	115,00	33,35
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	5,00	0,75
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluiit sau similare)	m3			70,98 ----- 65,28
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om.	1,0200	64,00	65,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0200	5,00	0,10
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,2800	20,00	5,60
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			71,04

1	2	3	4	5	6	7
						71,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	64,00	71,04
9	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3			804,00 0,00
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	6,7000	120,00	804,00
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autocamion la distanta de 5 km	t			53,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta -5t	h-ut	0,1060	500,00	53,00
		<b>1.2. Elemente structurale ale acoperisului</b>				
11	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,69 64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	64,00	9,60
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,8500	64,00	54,40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 700,00	5,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 700,00	5,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
12	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind strungul cu forezr-carota diamantata cu diametru de: 20 mm	buc			27,72 23,04
	7123011000200	Betonist	h-om.	0,2520	64,00	16,13
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om.	0,1080	64,00	6,91
	5001000100135	Freza cu carota diamantata	buc	0,0059	60,00	0,35
	4100126202818	Apa	m3	0,0042	18,62	0,08
	2952260003903	Masina cu foreza -carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	0,1700	25,00	4,25
13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc			15,06 12,80
	7123010010200	Betonist	h-om.	0,1800	64,00	11,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0200	64,00	1,28
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3000	2,50	0,75
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,0010	520,00	0,52
	4100116202818	Apa	m3	0,0005	18,62	0,01
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,00008	5 700,00	0,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0200	25,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	25,00	0,03
14	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			16,15 2,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0330	64,00	2,11
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,70	14,04
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			20,34 4,54
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0660	64,00	4,22
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0050	64,00	0,32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	13,70	14,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	5,00	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm	kg			22,13 6,34

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om.	0,0950	64,00	6,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0040	64,00	0,26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	13,70	14,04
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	20,00	0,20
	2010237318750	Distantiери	buc	0,2800	5,00	1,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
17	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 220,95 422,40
	7123010010200	Betonist	h-om.	6,1500	64,00	393,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4500	64,00	28,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,50	872,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	520,00	399,02
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	640,00	444,96
	4100116202818	Apa	m3	0,3400	18,62	6,52
	2952270003700	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,12
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit cu greutatea pina la 4 kg	kg			41,21 13,44
	7136080025001	Montator	h-om.	0,2100	64,00	13,44
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniу de plumb	kg	0,0200	15,00	0,30
	2873155900311	Electrozi 342A	kg	0,0100	35,00	0,35
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	10,00	0,80
	2922140006702	Macara de fereastrа	h-ut	0,0100	5,00	0,05
19	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			92,69 64,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,1500	64,00	9,60
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,8500	64,00	54,40
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	0,10	0,00
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,10	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	0,20	0,06
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	20,00	0,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	85,00	11,05
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 700,00	5,70
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 700,00	5,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	150,00	3,00
20	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3			2 220,95 422,40
	7123010010200	Betonist	h-om.	6,1500	64,00	393,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,4500	64,00	28,80
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,0000	2,50	872,93
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	520,00	399,02
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6750	640,00	444,96
	4100116202818	Apa	m3	0,3400	18,62	6,52
	2952270003700	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	65,00	21,13
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	150,00	42,00
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			7 857,65 1 440,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	64,00	1 296,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	64,00	144,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	15,00	112,50
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	5 700,00	57,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	5 700,00	5 301,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44MM calit II	m3	0,1200	5 700,00	684,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	15,00	45,15
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	15,00	38,70
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	25,00	75,00

1	2	3	4	5	6	7
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	15,00	21,75
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	150,00	22,50
	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	10,00	3,30
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	25,00	5,75
22	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			346,29
	9310060019930	Muncitor	h-om.	2,0500	64,00	131,20
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	20,00	196,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,50	12,60
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	150,00	0,60
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	65,00	1,89
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	500,00	4,00
		<b>1.3. Acoperis</b>				
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3)	m3			1 786,73
	7123010010200	Betonist	h-om.	3,8500	64,00	246,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,6500	64,00	41,60
	2663102100000c	Beton Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3	m3	1,0250	1 400,00	1 449,35
	4100116202818	Apa	m3	0,1000	18,62	1,88
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	150,00	37,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	25,00	10,00
24	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2			27,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om.	0,2000	64,00	12,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0500	64,00	3,20
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	9,16	10,85
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,01	0,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3			7 134,75
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	64,00	1 280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	2,0000	64,00	128,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	5 700,00	1 425,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	25,00	125,00
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	5,0000	20,00	100,00
	2874115825455	Suruburi patrate M 16 x 200	buc	3,5000	0,20	0,70
	2874115841069	Piulite patrate M 16	buc	3,5000	0,10	0,35
	2874125883079	Saibe M 16	buc	3,5000	0,20	0,70
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	15,00	75,00
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0,007m3/m2	m2			62,53
	7124010010700	Dulgher	h-om.	0,2250	64,00	14,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0700	64,00	4,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070	5 700,00	39,90
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	25,00	0,75
27	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2			632,92
	9310060019930	Muncitor	h-om.	4,3900	64,00	280,96
	2462106110602	Natriu fluor	kg	9,0000	20,00	180,00
	1212121212121	apa	m3	8,0000	18,62	148,96
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	150,00	3,00
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0400	500,00	20,00
28	CN51C	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcasa din lemn rotund.	m3			31,01
	9310060019930	Muncitor	h-om.	0,1400	64,00	8,96
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,0700	20,00	21,40
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	150,00	0,15
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	500,00	0,50
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip	m2			234,58

1	2	3	4	5	6	7
		tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)				73,60
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,9000	64,00	57,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	64,00	16,00
	2710403643000ap lic	Placi din tabla amprentata tip tiglă=35 mm, rosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu	m2	1,1500	112,50	135,84
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,00	11,55
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	40,00	4,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	40,00	1,68
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu( opritori de zapada)	m			67,85
	7422010060100	Timplar	h-om.	0,3200	64,00	20,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,0800	64,00	5,12
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	40,00	40,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	25,00	0,25
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)streasina	m2			234,58
	7213050013100	Tinichigiu	h-om.	0,9000	64,00	57,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om.	0,2500	64,00	16,00
	2710403643000ap lic	Placi din tabla amprentata tip tiglă=35 mm, rosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu	m2	1,1500	112,50	135,84
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	22,00	11,55
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,60	5,67
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	40,00	4,20
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	40,00	1,68
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	25,00	1,25

**INTOCMIT**  
**Antreprenor**

**APROBAT:**  
**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

# Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Larguta

(denumirea obiectului)

## DEVIZ LOCAL №

### Reparatia capitala a acoperisului Blocul C la IP Gimnaziul s. Larguta

Valoarea de deviz 1 802 622,14 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Blocul C</b>						
<b>1.1. Lucrari de demolare</b>						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	1 224,000	46,18 46,08	56 524,32 56 401,92
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor	m2	1 224,000	11,67 11,52	14 284,08 14 100,48
3	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 244,000	25,31 24,96	31 485,64 31 050,24
4	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm	m3	7,600	951,77 950,40	7 233,47 7 223,04
5	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	34,680	43,18 42,88	1 497,48 1 487,08
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	2,770	272,76 218,88	755,55 606,30
7	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (zgura, granuluit sau similare)	m3	5,200	70,98 65,28	369,10 339,46
8	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	98,500	71,04	6 997,44

					71,04	6 997,44
9	TsC35C11	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta 11-20 m	100 m3	0,160	804,00 0,00	128,64 0,00
10	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autocamion la distanta de 5 km	t	131,600	53,00 0,00	6 974,80 0,00
Сумма по разделу			lei		126 250,52	
<b>Total Lucrari de demolare</b>					<b>126 250,52</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>118 205,95</b>	
<b>1.2. Elemente structurale ale acoperisului</b>						
11	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	170,600	92,69 64,00	15 813,00 10 918,40
12	RCsB29A	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind strungul cu forezr-carota diamantata cu diametru de: 20 mm	buc	135,000	27,72 23,04	3 742,50 3 110,40
13	CP21A	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltime pina la 35 m, umplerea golurilor tehnologice si de montaj in prefabricate, inclusiv finisarea fetelor	buc	135,000	15,06 12,80	2 033,14 1 728,00
14	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	76,000	16,15 2,11	1 227,74 160,51
15	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	670,000	20,34 4,54	13 625,45 3 044,48
16	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate in elemente structurale cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	215,000	22,13 6,34	4 757,63 1 362,24
17	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	8,800	2 220,95 422,40	19 544,38 3 717,12

18	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit cu greutatea pina la 4 kg	kg	209,150	41,21 13,44	8 618,34 2 810,98
19	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	57,400	92,69 64,00	5 320,43 3 673,60
20	CA04C3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	1,750	2 220,95 422,40	3 886,67 739,20
21	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	42,800	7 857,65 1 440,00	336 307,42 61 632,00
22	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	42,800	346,29 131,20	14 821,00 5 615,36
Сумма по разделу			lei		429 697,71	
<b>Total Elemente structurale ale acoperisului</b>						<b>429 697,71</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>98 512,29</b>
<b>1.3. Acoperis</b>						
23	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Cimentoplast cu densitatea D=400 kg/m3)	m3	74,000	1 786,73 288,00	132 218,07 21 312,00
24	CE17A	Strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare	m2	1 400,000	27,22 16,00	38 113,07 22 400,00
25	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	4,190	7 134,75 1 408,00	29 894,60 5 899,52
26	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100x30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 0,007m3/m2	m2	1 400,000	62,53 18,88	87 542,00 26 432,00
27	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100m2	8,600	632,92 280,96	5 443,11 2 416,26
28	CN51C	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din lemn rotund.	m3	12,400	31,01 8,96	384,52 111,10
29	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu	m2	1 224,000	234,58 73,60	287 127,45 90 086,40

		acoperire PAL culoare cafeniu)				
30	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu( opritori de zapada)	m	88,000	67,85 ----- 25,60	5 970,80 ----- 2 252,80
31	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)(h=35 mm, grosime 0,45 cu acoperire PAL culoare cafeniu)streasina	m2	108,000	234,58 ----- 73,60	25 334,78 ----- 7 948,80
Сумма по разделу			lei		612 028,40	
<b>Total Acoperis</b>					<b>612 028,40</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>178 858,88</b>	
Сумма по разделу			lei		1 167 976,62	
<b>Total Blocul C</b>					<b>1 167 976,62</b>	
<b>Inclusiv salariu</b>					<b>395 577,12</b>	
Сумма по смете			lei		1 167 976,62	
Asigurarea sociala si medicala			24 %		94 938,51	
Cheltuieli de transport			5 %		37 678,04	
Total					1 300 593,17	
Cheltuieli de regie			10 %		130 059,32	
Total					1 430 652,49	
Beneficiu de deviz			5 %		71 532,62	
Total					1 502 185,12	
TVA			20 %		300 437,02	
Всего с учётом НДС			lei		1 802 622,14	

**Total deviz:** **1 802 622,14**  
**Inclusiv salariu** **395 577,12**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)