

### DECLARAȚIE privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **Reparația drumului L439M1 (acces spre satul Cruglic)**
2. Numărul și data contractului : **nr.61 din 10.07.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Consiliul raional Criuleni**
4. Adresa beneficiarului : **or. Criuleni str. 31 August 1989**
5. Țara : **Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **bună**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              |                                                           |                                          |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <b>6 740,91 mii lei</b>                                   | _____                                    |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <b>6 740,91 mii lei</b>                                   | _____                                    |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **n-au fost** \_\_\_\_\_
9. Perioada de executare a lucrării- **14 luni** (luni)
  - a) contractată \_\_\_\_\_ b)
  - efectiv realizată : **14 luni**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Procese verbale din noiembrie 2024-decembrie anul 2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu sunt** \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **nu sunt** \_\_\_\_\_

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Grădinaru Grigore**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director interimar**

Denumirea întreprinderii: **SA "Drumuri Criuleni"**

Antreprenor S.A."Drumuri Criuleni" Sect.Criuleni  
(denumirea )

Investitor Consiliul raional Criuleni  
(denumirea )

Obiect Reparația drumului L439M1 (acces spre satul Cruglic)

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate în luna septembrie anul 2025

| Nr crt.                                                                                                    | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                              | U.M.   | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                                                                                                          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5         | 6                                | 7                                                 |
| <b>1. Capitolul 1 Lucrari pregatitoare Capitolul 1.1.Decaparea imbracamintei rutiere existente din a/b</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                  |                                                   |
| 1                                                                                                          | DG06B        | (H-10 cm) Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in alei, trotuare sau fundatii de drumuri                                 | m3     | 2,400     | 247,37<br>193,37                 | 593,69<br>464,09                                  |
| 2                                                                                                          | TsC61B       | (Incarcarea materialului de la demolare)Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,024     | 7 924,58<br>417,08               | 190,19<br>10,01                                   |
| 3                                                                                                          | TsI51A1      | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (In rezerva)                                                                                                                                                          | t      | 5,280     | 8,43<br>0,00                     | 44,53<br>0,00                                     |
| 4                                                                                                          | TsC51C       | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III                                                                                                                                                                             | 100 m3 | 0,024     | 208,75<br>21,25                  | 5,01<br>0,51                                      |
| 5                                                                                                          | TsC50C       | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III                                                                                                                   | 100 m3 | 0,024     | 75,00<br>0,00                    | 1,80<br>0,00                                      |
|                                                                                                            |              | <b>Total capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                         |        |           |                                  |                                                   |
|                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                  | 835,22<br>474,61                                  |
| <b>2. Capitolul 2 Lucrari de terasament</b>                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                                               |        |           |                                  |                                                   |
| 6                                                                                                          | TsC03F1      | (santurilor Y=1,8t/m3) Sapatura mecanica cu                                                                                                                                                                                                   | 100 m3 | 4,360     | 945,00<br>0,00                   | 4 120,20<br>0,00                                  |

| 1                                                                                                                                                                                       | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                 | 7                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                         |         | excavatorul de 0,40-0,70 mc,<br>cu motor cu ardere internă și<br>comandă hidraulică, în pământ<br>cu umiditate naturală,<br>descărcare în autovehicule<br>teren cat. II                                                              |       |         |                   |                       |
| 7                                                                                                                                                                                       | TsI51A1 | Transportarea pământului cu<br>autobasculantă de 10 t la<br>distanță de: 1 km (În rezervă)                                                                                                                                           | t     | 784,800 | 8,47<br>0,00      | 6 645,56<br>0,00      |
|                                                                                                                                                                                         |         | <b>Total capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                |       |         |                   |                       |
|                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                   | 10 765,76<br>0,00     |
| <b>3. Capitolul 3 Lucrări de finisare și planificare</b>                                                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                   |                       |
| 8                                                                                                                                                                                       | TsE05B  | (Acostamentelor) Nivelarea cu<br>autogreder de pînă la 175 CP a<br>suprafeței terenului natural și a<br>platformelor de terasamente,<br>prin tăierea damburilor și<br>deplasarea în goluri a<br>pământului săpat în teren cat.<br>II | 100m2 | 1,150   | 123,59<br>0,00    | 142,13<br>0,00        |
|                                                                                                                                                                                         |         | <b>Total capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                |       |         |                   |                       |
|                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                   | 142,13<br>0,00        |
| <b>4. Capitolul 4 Lucrări de consolidare Capitolul 4.1. Consolidarea acostamentelor cu piatră spartă LA30 conform<br/>SR EN 13242+A1;2008 fr.16-32mm H=10 cm(Cu metode de impanare)</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                   |                       |
| 9                                                                                                                                                                                       | DI115   | Consolidarea acostamentelor<br>cu un strat de piatră spartă de<br>10 cm (LA30 fr.16-32mm prin<br>metoda impanării )                                                                                                                  | m2    | 115,000 | 45,26<br>1,81     | 5 205,18<br>208,53    |
|                                                                                                                                                                                         |         | <b>Total capitol:</b>                                                                                                                                                                                                                |       |         |                   |                       |
|                                                                                                                                                                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                   | 5 205,18<br>208,53    |
| <b>5. Capitolul 5 Sistemul rutier</b>                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                   |                       |
| 10                                                                                                                                                                                      | DI107   | Amorsarea suprafețelor<br>straturilor de bază în vederea<br>aplicării unui strat de beton<br>asfaltic 0,8L/M2                                                                                                                        | t     | 0,328   | 12 017,93<br>0,00 | 3 941,88<br>0,00      |
| 11                                                                                                                                                                                      | DB19G   | (BAD-22,4 conf. CP D<br>02.25.2021) Imbracaminte de<br>beton asfaltic cu agregat mare,<br>executată la cald, în grosime de<br>6,0 cm, cu asternere mecanică                                                                          | m2    | 409,000 | 227,77<br>3,43    | 93 159,68<br>1 403,93 |
| 12                                                                                                                                                                                      | DI107   | Amorsarea suprafețelor<br>straturilor de bază în vederea<br>aplicării unui strat de beton<br>asfaltic 0,3L/M2                                                                                                                        | t     | 0,123   | 12 042,44<br>0,00 | 1 481,22<br>0,00      |
| 13                                                                                                                                                                                      | DB16H   | (BA16 SR conf.CP D<br>02.25:2021) Imbracaminte de                                                                                                                                                                                    | m2    | 409,000 | 163,68<br>2,86    | 66 946,54<br>1 169,94 |

| 1                                                                                       | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      | 5      | 6                | 7                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------|--------------------|
|                                                                                         |          | beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                                                                                                                  |        |        |                  |                    |
|                                                                                         |          | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                               |        |        |                  |                    |
|                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                  | 165 529,32         |
|                                                                                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                  | 2 573,87           |
| <b>6. Capitolul 7 Amenajarea drumului Capitolul 7.1. Amenajarea drumurilor laterale</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |                  |                    |
| 14                                                                                      | TsE05B   | (platforma drumului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II                                | 100m2  | 7,551  | 123,78<br>0,00   | 934,69<br>0,00     |
| 15                                                                                      | TsC21B1  | (caseta hmax=20cm) Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II                                                                                                                   | 100 m3 | 1,208  | 2 364,61<br>0,00 | 2 856,45<br>0,00   |
| 16                                                                                      | TsC51B   | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II                                                                                                                                                                                    | 100 m3 | 1,208  | 201,80<br>20,60  | 243,78<br>24,89    |
| 17                                                                                      | TsD08B1  | (16tn) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 0,604  | 836,67<br>172,76 | 505,35<br>104,35   |
| 18                                                                                      | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri                            | m3     | 6,040  | 26,50<br>0,00    | 160,06<br>0,00     |
| 19                                                                                      | nota     | TIP1                                                                                                                                                                                                                                                | m2     | 0,000  | 0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00       |
| 20                                                                                      | DI110    | Amenajarea stratului de egalizare din balast (drenat din amestec de agregate optimal 0-63 Ga75 conf. SM EN 13242+A1;2008 h=10 cm k comp. =1,22)                                                                                                     | m3     | 25,910 | 299,16<br>8,58   | 7 751,34<br>222,32 |
| 21                                                                                      | DA12C    | (H=15cm Kcomp.= =1,26)                                                                                                                                                                                                                              | m3     | 36,274 | 479,50           | 17 393,26          |

| 1. | 2      | 3                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                  | 7                     |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------------|-----------------------|
|    |        | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 fr.32-63mm conf. SM EN 13242+A1 2008 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innorore                        |       |         | 17,16              | 622,56                |
| 22 | DA12B  | (H=15CM )Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30fr.32-63 LA 30 fr. 8-16mm conf. SM EN 13242+A1 2008 , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore | m3    | 38,865  | 553,96<br>34,33    | 21 529,59<br>1 334,08 |
| 23 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,8L/M2                                                                                               | t     | 0,210   | 11 996,57<br>0,00  | 2 519,28<br>0,00      |
| 24 | DB19G  | (BAD-22,4 conf. CP D 02.25.2021Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica                                                      | m2    | 259,100 | 227,77<br>3,43     | 59 016,29<br>889,39   |
| 25 | DI107  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,3L/M2                                                                                               | t     | 0,080   | 11 955,50<br>0,00  | 956,44<br>0,00        |
| 26 | DB16H  | (BA16 SR conf.CP D 02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica                                                  | m2    | 259,100 | 163,68<br>2,86     | 42 409,06<br>741,16   |
| 27 | nota   | TIP II                                                                                                                                                                                             | m2    | 0,000   | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 28 | DI134  | (LA30 fr.32-63mm=86,9m3 fr.8-16mm=5,2m3 fr.4-8mm=3,5m3, savura =3,5m3) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm              | 100m2 | 3,450   | 7 995,67<br>282,62 | 27 585,05<br>975,03   |
| 29 | nota   | TS50-20-3                                                                                                                                                                                          | buc   | 17,000  | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00          |
| 30 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip Kcomp.=1,1, H=30 cm                                                                                                                                                    | m3    | 15,727  | 331,24<br>51,49    | 5 209,45<br>809,75    |
| 31 | DI122  | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2 m, inaltimea                                                                                                                                          | m3    | 6,000   | 7 753,68           | 46 522,08             |

| 1                                                                                                  | 2     | 3                                                                                                                                                                     | 4   | 5       | 6                          | 7                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                    |       | rambleului pina la 3 m pentru<br>edificii artificiale la drumuri<br>TS50-20-3)                                                                                        |     |         | 457,68                     | 2 746,08                       |
| 32                                                                                                 | DI124 | (portal -bloc ST 8)Montarea<br>placilor din beton armat la<br>rigole 0,5x1,0 m pentru edificii<br>artificiale la drumuri                                              | m3  | 6,300   | <u>12 382,56</u><br>331,82 | <u>78 010,15</u><br>2 090,45   |
|                                                                                                    |       | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                 |     |         |                            |                                |
|                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                       |     |         |                            | <u>313 602,32</u><br>10 560,06 |
| <b>7. Capitolul 7.2 Instalarea indicatoarelor rutiere</b>                                          |       |                                                                                                                                                                       |     |         |                            |                                |
| 33                                                                                                 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru<br>indicatoare pentru circulatie<br>rutiera din metal, confectionati<br>industrial pe fundatie de beton<br>C12/15=d.04*1,2=0,15m3/buc<br>) | buc | 14,000  | <u>899,86</u><br>62,36     | <u>12 598,02</u><br>873,02     |
| 34                                                                                                 | DF20A | Montarea in localitati a<br>indicatoarelor din tabla de otel<br>sau aluminiu pentru circulatie<br>rutiera pe stilpi speciali pentru<br>indicatoare, existenti         | buc | 18,000  | <u>971,52</u><br>16,02     | <u>17 487,34</u><br>288,34     |
|                                                                                                    |       | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                 |     |         |                            |                                |
|                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                       |     |         |                            | <u>30 085,36</u><br>1 161,36   |
| <b>8. Capitolul 7.3 Executarea marcajului rutier</b>                                               |       |                                                                                                                                                                       |     |         |                            |                                |
| 35                                                                                                 | DF17A | Marcaje longitudinale,<br>transversale si diverse,<br>executate mecanizat, cu<br>vopsea, pe suprafete carosabile                                                      | m2  | 157,520 | <u>115,69</u><br>26,89     | <u>18 224,15</u><br>4 235,55   |
|                                                                                                    |       | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                 |     |         |                            |                                |
|                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                       |     |         |                            | <u>18 224,15</u><br>4 235,55   |
| <b>9. Capitolul 7.4 Montarea parapetului metalic rutier 11-DOU2/190-0,75 cu pasul stilpilor 2m</b> |       |                                                                                                                                                                       |     |         |                            |                                |
| 36                                                                                                 | DF59A | Montarea parapetului metalic<br>la drum                                                                                                                               | M   | 140,000 | <u>716,66</u><br>12,59     | <u>100 332,71</u><br>1 762,07  |
|                                                                                                    |       | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                 |     |         |                            |                                |
|                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                       |     |         |                            | <u>100 332,71</u><br>1 762,07  |
| <b>10. Capitolul 7.5. Instalarea stilpilor de semnalizare din plastic</b>                          |       |                                                                                                                                                                       |     |         |                            |                                |
| 37                                                                                                 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru<br>dirijarea circulatiei rutiere,<br>continind stilp complet                                                                          | buc | 55,000  | <u>137,46</u><br>27,46     | <u>7 560,35</u><br>1 510,35    |
|                                                                                                    |       | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                 |     |         |                            |                                |
|                                                                                                    |       |                                                                                                                                                                       |     |         |                            | <u>7 560,35</u><br>1 510,35    |
| <b>Total proces-verbal:</b>                                                                        |       |                                                                                                                                                                       |     |         |                            |                                |
|                                                                                                    |       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                    | lei |         |                            | 652 282,50                     |

| 1 | 2 | 3                   | 4        | 5 | 6 | 7          |
|---|---|---------------------|----------|---|---|------------|
|   |   | Asigurarea sociala  | 24,00 %  |   |   | 5 396,74   |
|   |   | Total               | 100,00 + |   |   | 657 679,24 |
|   |   | Cheltuieli de regie | 1,90 %   |   |   | 12 495,91  |
|   |   | Total               | 100,00 + |   |   | 670 175,15 |
|   |   | Beneficiu de deviz  | 2,00 %   |   |   | 13 403,58  |
|   |   | Total               | 100,00 + |   |   | 683 578,73 |
|   |   | TVA                 | 20,00 %  |   |   | 136 715,75 |
|   |   |                     |          |   |   | 820 294,48 |
|   |   | <b>TOTAL:</b>       |          |   |   | 22 486,40  |

## INTOCMIT:

### Antreprenor:

SA Drumuri Criuleni sect.Criuleni

Şef de sector  S.Temciuc

Responsabil tehnic  S.Temciuc



## APROBAT:

### Beneficiar:

Consiliul Raional Criuleni

Preşedintele raionului  A. Carţin

Diriginta de şantier  P. Anii

