

**Lucrari pregatitoare pentru
reparatia drumului de pe str.
Mihai Eminescu din s.
Ecaterinovca, r-nul Cimisia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 150 214,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Mihai eminescu S=2002,5 m2 1.1. Lucrari pregatitoare				
1	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	0,5000	1 300,00 0,00	650,00 0,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	75,0000	6,96 0,00	522,00 0,00
3	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (aducerea la grosime a stratului, numai lucru)	100m2	22,2500	25,20 0,00	560,72 0,00
4	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3	1,1000	1 300,00 0,00	1 430,00 0,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu	t	155,7500	6,96	1 084,02

1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km			0,00	0,00
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	2 225,0000	4,06 3,50	9 033,50 7 787,50
		<i>Total</i>	Lei			13 280,24
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				13 280,24 7 787,50
		1.2. Reparatia caminelor de vizitare				
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc	10,0000	393,50 87,50	3 935,00 875,00
		<i>Total</i>	Lei			3 935,00
		Total Reparatia caminelor de vizitare Inclusiv salariu				3 935,00 875,00
		<i>Total</i>	Lei			17 215,24
		Total Str. Mihai eminescu S=2002,5 m2 Inclusiv salariu				17 215,24 8 662,50
		2. Sectorul de la drumul R3 spre intersectia cu str. Mihai Eminescu S=797,5 m2 2.1. Lucrari terasamanet si imbracamine rutiere				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,7900	900,00 0,00	2 511,00 0,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t	418,5000	6,96 0,00	2 912,76 0,00
10	DI96	Compactarea rambleului pamint	100	3,1900	1 232,00	3 930,09

1	2	3	4	5	6	7
		de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	m3		0,00	0,00
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,9800	75,60 0,00	603,28 0,00
12	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast h=10 cm	m3	79,8000	484,66 10,50	38 676,19 837,90
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	79,8000	614,93 42,00	49 071,41 3 351,60
		<i>Total</i>	Lei			97 704,73
		Total Lucrari terasamanet si imbracamine rutiere Inclusiv salariu				97 704,73 4 189,50
		<i>Total</i>	Lei			97 704,73
		Total Sectorul de la drumul R3 spre intersectia cu str. Mihai Eminescu S=797,5 m2 Inclusiv salariu				97 704,73 4 189,50

		Total	Lei	114 919,97
		Asigurarea sociala	24 %	3 084,48
		Total		118 004,45
		Cheltuieli de regie	4 %	4 720,18
		Total		122 724,63
		Beneficiu de deviz	2 %	2 454,49
		Total		125 179,12
		TVA	20 %	25 035,82
		Total deviz: Inclusiv salariu		150 214,94 12 852,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari pregatitoare pentru
reparatia drumului de pe str.
Mihai Eminescu din s.
Ecaterinovca, r-nul Cimisia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 150 214,94 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8,0000	70,00	560,00
2.	7129020012800	Pavator	h-om	47,8800	70,00	3 351,60
3.	7129040010110	Asfaltator	h-om	4,5000	70,00	315,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	111,2500	70,00	7 787,50
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	11,9700	70,00	837,90
Total manopera						12 852,00

Materiale:

1.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	16,1994	360,00	5 831,78
2.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	97,2762	350,00	34 046,67
3.	1421102200467	Balast	m3	97,3560	375,00	36 508,50
4.	2640112300739	Caramizi	buc	448,8000	6,00	2 692,80
5.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,3060	1 200,00	367,20
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,5560	20,00	351,12
Total materiale de construcții						79 798,07

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,1003	400,00	4 440,12
2.	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,5884	200,00	4 117,68
3.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	2,1785	200,00	435,70
4.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	3,8025	200,00	760,50
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	11,4775	400,00	4 591,00
6.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,0721	400,00	2 028,84
7.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	3,8025	300,00	1 140,75
8.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	15,0626	300,00	4 518,78
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9711	120,00	236,53

		Total utilaje de construcții				22 269,90
--	--	-------------------------------------	--	--	--	------------------

Total	Lei	114 919,97
Asigurarea sociala	24 %	3 084,48
Total		118 004,45
Cheltuieli de regie	4 %	4 720,18
Total		122 724,63
Beneficiu de deviz	2 %	2 454,49
Total		125 179,12
TVA	20 %	25 035,82

Total deviz: **150 214,94**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari pregatitoare pentru reparatia
drumului de pe str. Mihai Eminescu din s.
Ecaterinovca, r-nul Cimisia**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Mihai eminescu S=2002,5 m2				
		1.1. Lucrari pregatitoare				
1	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 300,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	400,00	1 300,00
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t			6,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
3	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder (aducerea la grosime a stratului, numai lucru)	100m2			25,20 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0630	400,00	25,20
4	TsC03H1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV	100 m3			1 300,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,2500	400,00	1 300,00
5	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			4,06 3,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	400,00	0,56
		1.2. Reparatia caminelor de vizitare				
7	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment	buc			393,50 87,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,8000	70,00	56,00
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	6,00	269,28
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 200,00	36,72
		2. Sectorul de la drumul R3 spre intersectia cu str. Mihai Eminescu S=797,5 m2				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. Lucrari terasamanet si imbracamine rutiere				
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
9	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (in depozit)	t			6,96 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	300,00	6,96
10	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 232,00 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	200,00	238,40
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	400,00	636,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	300,00	357,60
11	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			75,60 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	400,00	75,60
12	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast h=10 cm	m3			484,66 10,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	70,00	10,50
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	375,00	457,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	400,00	8,64
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	200,00	5,46
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	120,00	1,16
13	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			614,93 42,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	360,00	73,08
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	350,00	426,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	120,00	1,80

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.