

**Reparatia capitala ale acoperisurilor lit. A;
lit. A3; lit. A4; lit. A5; lit. A8 a cladirii
Liceului Teoretic "Stefan cel Mare si Sfint"
- BLOC "A8"**

(denumirea obiectivului)

Deviz local № 2-1-2

**Solutii Arhitectural - Constructive (SAC) -
Sala sportiva**

(denumirea lucrării)

Valoarea de deviz: 793 265 lei

Întocmit in prețuri curente: 06.10.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de desfaceri, demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	8,19	12,06 12,06	98,76 98,76
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	332,00	8,73 7,75	2 897,26 2 573,56
3	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	63,00	7,18 7,18	452,18 452,18
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	513,00	8,73 7,75	4 476,80 3 976,62
5	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	285,00	7,02 6,32	2 001,05 1 800,12
6	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau	t	55,00	14,36	789,53

1	2	3	4	5	6	7
		teren, in auto, categoria 2 (deseuri de constructie)			14,36	789,53
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km (deseuri de constructie)	t	55,00	19,99 0,00	1 099,18 0,00
Total Lucrari de desfaceri, demontari						11 814,76
Inclusiv salariu						9 690,77
		2. Articole de timplarie				
8	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi oarbe, confectionate din profil ALUMINIU 3 camere, placate cu panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - U1)	m2	6,30	1 355,84 30,43	8 541,78 191,73
9	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi oarbe, confectionate din profil ALUMINIU 3 camere, placate cu panouri sandwich 24mm, in complet cu furnitura necesara, articolele de timplarie se vor fabrica in conformitate cu standartele in vigoare, material agrementat in RM - UE1)	m2	1,89	1 346,18 27,28	2 544,28 51,55
Total Articole de timplarie						11 086,06
Inclusiv salariu						243,28
		3. Finisari interioare				
		3.1. Tavane				
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	332,00	11,82 4,02	3 924,87 1 334,44
11	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a	m2	332,00	58,20 43,93	19 322,93 14 583,53

1	2	3	4	5	6	7
		mortarului				
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	332,00	2,76 0,86	917,58 285,95
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	332,00	20,67 15,79	6 861,30 5 242,45
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	332,00	2,76 0,86	917,58 285,95
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane	m2	332,00	26,02 15,79	8 637,88 5 242,45
Total Tavane						40 582,14
Inclusiv salariu						26 974,77
		3.2. Pereti				
16	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	513,00	11,82 4,02	6 064,63 2 061,95
17	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	513,00	53,81 34,45	27 603,13 17 673,88
18	CF17B K=2	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar M100 (K=2)	m2	513,00	17,67 7,46	9 067,07 3 829,34
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	450,00	2,76 0,86	1 243,72 387,59
20	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	450,00	49,28 35,03	22 177,80 15 761,79
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de	m2	450,00		

1	2	3	4	5	6	7
		impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			16,25 5,74	7 311,40 2 583,90
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	450,00	2,76 0,86	1 243,72 387,59
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	450,00	20,67 15,79	9 299,95 7 105,73
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	450,00	2,76 0,86	1 243,72 387,59
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	450,00	26,02 15,79	11 707,97 7 105,73
26	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, alcatuite din "MDF sponat", destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior	m2	63,00	297,98 71,78	18 772,56 4 521,83
Total Pereti						115 735,67
Inclusiv salariu						61 806,92
		3.3. Pardoseli				
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	57,00	8,90 8,90	507,31 507,31
28	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,57	724,74 253,23	413,10 144,34
29	TsC54C	Strat de fundatie din pietris fractie 20/40 mm	m3	28,50	378,02 28,42	10 773,65 810,05

1	2	3	4	5	6	7
30	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	285,00	12,57 1,15	3 581,99 327,29
31	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp	m2	285,00	104,52 30,15	29 788,35 8 591,47
32	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu argila expandata M30, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7%	m3	28,50	1 046,02 46,22	29 811,66 1 317,36
33	IzF03A1 K=2	Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum (2 straturi, K=2)	m2	285,00	66,17 4,59	18 858,06 1 309,18
34	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bp-1, d5x100x100 mm)	kg	798,00	19,31 0,86	15 412,42 687,32
35	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	285,00	51,54 20,10	14 689,48 5 727,65
36	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 0,5 cm	m2	285,00	8,65 3,45	2 466,59 981,88
37	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi rezistente la apa grosime totala 24 mm (Фанера влагостойкая), poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment	m2	285,00	285,51 15,79	81 369,64 4 500,29
38	CG43B	Executarea acoperirii din scinduri de parchet cu multistrat pe suport existent (sapa nivelata, furnir sau PAAL): incleierea scindurilor pe toata suprafata asezarea sub un	m2	285,00	639,91 17,43	182 375,59 4 966,69

1	2	3	4	5	6	7
		unghi drept (Parchet pentru sali sportive, tip "Tarket" gr. 14 mm "sau echivalent")				
Total Pardoseli						390 047,84
Inclusiv salariu						29 870,83
Total Finisari interioare						546 365,65
Inclusiv salariu						118 652,52
Total			lei		569 268	
Asigurarea sociala si medicala			22,5 %		28 932	
Transportarea materialelor			3 %		13 038	
TOTAL					611 238	
Cheltuieli de regie			5 %		30 562	
TOTAL					641 800	
Beneficiu de deviz			3 %		19 254	
TOTAL					661 054	
TVA			20 %		132 211	
Total deviz:						793 265
Inclusiv salariu						128 588

Întocmit:

SRL Vladmih Company

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat:

DÎTS a Primăriei mun. Bălți

(funcția, semnătura, numele, prenumele)