

**Constructia fundatiei drumului
varianta alba s.Andrusul de
Sus,r-ul Cahul, str. Dacia**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Drum varianta alba**

Valoarea de deviz 384 755,15 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia fundatiei drumului L=400m, B=3m, str Dacia				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III/ executarea casetei de incadrare	100 m3	2,400	2 236,650 0,000	5 367,960 0,000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,400	1 071,630 0,000	2 571,912 0,000
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	408,000	28,265 0,000	11 531,916 0,000
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,000	87,885 0,000	1 054,620 0,000
5	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	3,600	1 294,755 0,000	4 661,118 0,000
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 conform SN SR EN13242+A1:2010 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire gr.200mm	m3	240,000	1 075,134 38,904	258 032,160 9 336,960
		<i>Total</i>	Lei			283 219,686
		Total Constructia fundatiei drumului L=400m, B=3m, str Dacia Inclusiv salariu				283 219,686 9 336,960

	Total	Lei	283 219,69
	Asigurari sociale si medicale	24 %	2 240,87

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli directe				285 460,56
		Cheltuieli de regie	8 %			22 836,84
		Total				308 297,40
		Beneficiu de deviz	4 %			12 331,89
		Total				320 629,29
		TVA	20 %			64 125,86
		Total deviz:				384 755,15
		Inclusiv salariu				9 336,96

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia fundatiei drumului
varianta alba s.Andrusul de
Sus,r-ul Cahul, str. Dacia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Drum varianta alba**

Valoarea de deviz 384 755,15 Lei

Intocmit in prețuri curente 03.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-1:						

Manopera:

1.	7129020012800	Pavator	h-om	144,0000	64,84	9 336,960
Total manopera						9 336,96

Materiale:

1.	1411122201646*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 conform SM SR EN13242+A1:2010	m3	48,7200	630,00	30 693,600
2.	1411122201672*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm LA30 conform SM SR EN13242+A1:2010	m3	292,5600	630,00	184 312,800
3.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	36,0000	10,20	367,200
Total materiale de construcții						215 373,60

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,8920	465,00	11 109,780
2.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	61,9200	445,00	27 554,400
3.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	4,2912	300,00	1 287,360
4.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	5,4000	476,28	2 571,912
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	5,7240	364,50	2 086,398
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	4,2912	300,00	1 287,360
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,2968	495,00	11 531,916
8.	34105400005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,6000	300,00	1 080,000
Total utilaje de construcții						58 509,13

Total	Lei	283 219,69
Asigurari sociale si medicale	24 %	2 240,87
Cheltuieli directe		285 460,56
Cheltuieli de regie	8 %	22 836,84
Total		308 297,40
Beneficiu de deviz	4 %	12 331,89
Total		320 629,29
TVA	20 %	64 125,86

Total deviz:

384 755,15

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia fundatiei drumului varianta alba s.Andrusul de Sus,r-ul Cahul, str. Dacia **Investitor Primaria s.Andrusul de Sus**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Constructia fundatiei drumului L=400m, B=3m, str Dacia				
1	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III/ executarea casetei de incadrare	100 m3			2 236,650 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,8100	465,00	2 236,65
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 071,630 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	476,28	1 071,63
3	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t			28,265 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0571	495,00	28,26
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			87,885 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	465,00	87,89
5	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 294,755 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	300,00	357,60
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	364,50	579,55
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	300,00	357,60
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA30 conform SN SR EN13242+A1:2010 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire gr.200mm	m3			1 075,134 38,904
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	64,84	38,90
	1411122201646*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm LA30 conform SM SR EN13242+A1:2010	m3	0,2030	630,00	127,89
	1411122201672*	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mmLA30 conform SM SR EN13242+A1:2010	m3	1,2190	630,00	767,97
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	10,20	1,53
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	465,00	19,53
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	445,00	114,81
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	300,00	4,50

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S