

"Reparatia capitala a acoperisului Liceului Teoretic "George Cosbuc" din bd. Larisa, nr.3, mun.Balti (Blocul C, Blocul F, si partial Bloc D, E)", conform necesitatilor DITS a Primariei mun.Balti

Număr devize	Denumire lucrări și cheltuieli	Suma fara TVA, lei	TVA, lei	Suma incl. TVA, lei
2-1-3	Lucrari de constructii generale. Blocul C (Marca SAC)	1 131 071.07	226 214.21	1 357 285.28
2-1-4	Lucrari de constructii generale. Blocul D,E (Marca SAC)	410 948.91	82 189.78	493 138.69
2-1-5	Bloc 1. Reparatia acoperisului. Gradinita de copii (Arhitectura marca SA)	997 833.39	199 566.68	1 197 400.07
	Total	2 539 853.37	507 970.67	3 047 824.04

**"Reparatia capitala a
acoperisului Liceului Teoretic
"George Cosbuc" din bd. Larisa,
nr.3, mun.Balti (Blocul C, Blocul
F, si partial Bloc D, E)", conform
necesitatilor DITS a Primariei
mun.Balti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Lucrari de constructii generale. Blocul C (Marca SAC)

Valoarea de deviz 1 357 285.28 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.- 58)	m2	559.7000	46.88 46.68	26 241.42 26 129.48
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl. -59)	m3	7.5200	158.21 158.21	1 189.74 1 189.74
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl.- 60)	m2	446.5000	44.04 43.44	19 665.11 19 397.21
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit) (pl. -60)	m3	5.9000	69.14 66.14	407.91 390.21
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl. -60)	m3	1.5700	282.25 221.75	443.14 348.15
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pl.- 58)	m2	608.0000	57.89 48.63	35 196.48 29 567.04

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			83 143.79
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				83 143.79 77 021.83
		2. Transportarea deseurilor de la demontari				
7	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t	22.4800	<u>106.34</u> 106.34	<u>2 390.47</u> 2 390.47
8	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t	22.4800	<u>37.71</u> 35.01	<u>847.80</u> 787.11
9	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t	22.4800	<u>29.18</u> 29.18	<u>655.92</u> 655.92
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	22.4800	<u>54.60</u> 0.00	<u>1 227.41</u> 0.00
		<i>Total</i>	Lei			5 121.60
		Total Transportarea deseurilor de la demontari Inclusiv salariu				5 121.60 3 833.50
		3. Invelitori (pl. -63)				
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	624.0000	<u>263.94</u> 74.57	<u>164 699.73</u> 46 529.18
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2	686.4000	<u>27.82</u> 16.21	<u>19 092.73</u> 11 126.54
13	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si	m2	110.6000	<u>284.57</u> 100.50	<u>31 472.97</u> 11 115.52

1	2	3	4	5	6	7
		consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)				
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS20 RAL 9002)	m2	63.0000	284.57 100.50	17 927.64 6 331.63
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005	m	62.3000	229.84 19.45	14 319.05 1 211.86
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005	m	51.8000	260.88 22.69	13 513.69 1 175.55
17	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)	m	48.0000	76.77 6.48	3 685.15 311.23
18	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)	buc	20.0000	1 456.05 58.36	29 121.02 1 167.12
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	254.0000	46.66 12.97	11 851.47 3 293.87
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort mascare din tabla zincata RAL 3005 $\delta=0,5\text{mm}$, L=850mm)	m	29.0000	218.84 81.05	6 346.22 2 350.45
21	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	491.4000	33.15 16.21	16 287.94 7 965.59
22	IzF10H	Strat termoizolator la terase,	m2	446.7000	207.74	92 797.82

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %			7.78	3 475.68
23	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	446.7000	36.70 16.21	16 393.67 7 241.01
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm	m2	446.7000	102.45 45.39	45 765.76 20 274.82
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2.0cm	m2	446.7000	68.96 31.12	30 805.86 13 902.73
26	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm 9 buc)	m2	7.2000	2 781.10 175.07	20 023.93 1 260.49
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	15.8400	101.30 64.84	1 604.65 1 027.07
		<i>Total</i>	Lei			535 709.30
		Total Invelitori (pl. -63) Inclusiv salariu				535 709.30 139 760.35
		4. Balustrada de acoperis B-1 (pl.67)				
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	481.2200	51.45 13.62	24 757.08 6 552.48
29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si	t	0.4810	1 731.05 472.04	832.63 227.05

1	2	3	4	5	6	7
		constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv				
		<i>Total</i>	Lei			25 589.72
		Total Balustrada de acoperis B-1 (pl.67) Inclusiv salariu				25 589.72 6 779.53
		5. Lucarna L-1 4 buc (pl. -70)				
30	CE42A	Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc)	buc	4.0000	1 984.70 428.14	7 938.80 1 712.55
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =1.572 m3)	m2	66.3200	160.82 19.13	10 665.54 1 268.56
32	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2.3720	505.94 55.11	1 200.10 130.73
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	2.3720	113.39 16.21	268.96 38.45
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	4.9300	101.30 64.84	499.43 319.66
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	24.0000	263.94 74.57	6 334.60 1 789.58
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2	24.0000	27.82 16.21	667.58 389.04
37	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici	m2	16.8000	284.57 100.50	4 780.70 1 688.43

1	2	3	4	5	6	7
		sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)				
38	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	108.0000	46.66 12.97	5 039.21 1 400.54
39	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata, $\delta=0,5\text{mm}$)	m ²	39.8400	220.52 64.84	8 785.38 2 583.23
40	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005, $\delta=0,5\text{mm}$)	m ²	43.8000	220.52 64.84	9 658.63 2 839.99
41	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	42.2800	77.02 25.94	3 256.24 1 096.57
		<i>Total</i>	Lei			59 095.18
		Total Lucarna L-1 4 buc (pl. -70) Inclusiv salariu				59 095.18 15 257.34
		6. Tumbe din beton monolit (pl. -72) 6.1. Tumba Tb-1(18 buc)				
42	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau	kg	11.8800	27.61 4.54	328.06 53.92

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)				
43	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	18.0000	12.47 10.37	224.48 186.74
44	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	1.8900	77.02 25.94	145.56 49.02
45	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	8.6400	170.65 77.81	1 474.45 672.26
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0.7200	2 296.72 343.65	1 653.64 247.43
		<i>Total</i>	Lei			3 826.19
		Total Tumba Tb-1(18 buc) Inclusiv salariu				3 826.19 1 209.37
		6.2. Tumba Tb-2 (24 buc)				
47	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	15.8400	27.61 4.54	437.42 71.89
48	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	24.0000	12.47 10.37	299.30 248.99
49	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	2.5300	77.02 25.94	194.85 65.62
50	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	11.5200	170.65 77.81	1 965.94 896.35

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0.9600	2 296.72 343.65	2 204.85 329.91
		<i>Total</i>	Lei			5 102.36
		Total Tumba Tb-2 (24 buc) Inclusiv salariu				5 102.36 1 612.75
		6.3. Tumba Tb-3 (12 buc)				
52	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	7.9200	27.61 4.54	218.71 35.95
53	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	12.0000	12.47 10.37	149.65 124.49
54	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	1.2600	77.02 25.94	97.04 32.68
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	12.2400	170.65 77.81	2 088.81 952.37
56	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19.4400	29.89 6.42	581.12 124.79
57	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35	kg	28.3200	28.08 4.60	795.16 130.38

1	2	3	4	5	6	7
		m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0.9600	2 296.72 343.65	2 204.85 329.91
		<i>Total</i>	Lei			6 135.34
		Total Tumba Tb-3 (12 buc) Inclusiv salariu				6 135.34 1 730.56
		6.4. Tumba Tb-4 (8 buc)				
59	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	5.2900	27.61 4.54	146.08 24.01
60	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	8.0000	12.47 10.37	99.77 83.00
61	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	0.8500	77.02 25.94	65.46 22.05
62	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	8.1600	170.65 77.81	1 392.54 634.91
63	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	12.9600	29.89 6.42	387.42 83.19
64	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate	kg	17.7600	28.08 4.60	498.66 81.76

1	2	3	4	5	6	7
		cu cofraje glisante				
65	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0.6400	2 296.72 343.65	1 469.90 219.94
		<i>Total</i>	Lei			4 059.83
		Total Tumba Tb-4 (8 buc) Inclusiv salariu				4 059.83 1 148.85
		<i>Total</i>	Lei			19 123.72
		Total Tumba din beton monolit (pl. -72) Inclusiv salariu				19 123.72 5 701.54
		7. Rame de rezistenta (pl. -76)				
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	10.3300	8 148.38 1 458.90	84 172.77 15 070.44
67	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	116.2200	77.02 25.94	8 950.80 3 014.28
68	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10.3300	505.94 55.11	5 226.39 569.33
		<i>Total</i>	Lei			98 349.96
		Total Rame de rezistenta (pl. -76) Inclusiv salariu				98 349.96 18 654.05
		8. Sarpante din lemn (pl. -80, 81)				
69	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv - capriori, cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama)	m3	13.5000	8 772.13 1 562.00	118 423.78 21 086.94
70	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	135.5700	77.02 25.94	10 441.06 3 516.14
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total	kg	57.8200	44.42 13.62	2 568.47 787.30

1	2	3	4	5	6	7
		sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect				
72	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =6.57 m3)	m2	624.0000	84.75 19.13	52 886.75 11 935.75
73	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20.0700	505.94 55.11	10 154.28 1 106.14
74	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3	6.5700	113.39 16.21	744.98 106.50
		<i>Total</i>	Lei			195 219.31
		Total Sarpante din lemn (pl. -80, 81) Inclusiv salariu				195 219.31 38 538.77

		Total	Lei	1 021 352.57
		Asigurarea sociala si medicala	24 %	73 331.26
		Cheltuieli de transport	2 %	14 100.67
		Total		1 108 784.51
		Cheltuieli de regie	1 %	11 087.84
		Total		1 119 872.35
		Beneficiu de deviz	1 %	11 198.72
		Total		1 131 071.07
		TVA	20 %	226 214.21
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 357 285.28 305 546.90

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Reparatia capitala a
acoperisului Liceului Teoretic
"George Cosbuc" din bd. Larisa,
nr.3, mun.Balti (Blocul C, Blocul
F, si partial Bloc D, E)", conform
necesitatilor DITS a Primariei
mun.Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Lucrari de constructii generale. Blocul C (Marca SAC)**

Valoarea de deviz 1 357 285.28 Lei

Intocmit in preturi curente 01.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22.7080	64.84	1 472.39
2.	7123010010200	Betonist	h-om	19.2050	64.84	1 245.25
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	2.4558	64.84	159.23
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	6.1193	64.84	396.77
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	526.3200	64.84	34 126.59
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	230.4720	64.84	14 943.80
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	525.7425	64.84	34 089.14
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	446.7000	64.84	28 964.03
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	415.2690	64.84	26 926.04
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	9.9200	64.84	643.21
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20.7700	64.84	1 346.73
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	9.5197	64.84	617.26
13.	7212030022700	Sudor	h-om	5.3904	64.84	349.51
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 402.8550	64.84	90 961.12
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	102.4176	64.84	6 640.76
16.	7422010060100	Timplar	h-om	13.3920	64.84	868.34
17.	8281030221000	Lacatus	h-om	2.0000	64.84	129.68
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81.4574	64.84	5 281.70
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	839.5158	64.84	54 434.20
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	30.0917	64.84	1 951.15
		Total manopera				305 546.90

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	10.4917	7.33	76.90
2.	1212121212121	apa	m3	7.5376	20.00	150.75
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.3921	350.00	137.23
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.9300	65.00	60.45
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2.3740	10.00	23.74
6.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru	m3	0.2400	5 500.00	1 320.00

		fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a				
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8.6466	5 500.00	47 556.31
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1.2396	5 500.00	6 817.80
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	11.2050	5 500.00	61 627.50
10.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0.2400	5 500.00	1 320.00
11.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0.4000	5 500.00	2 200.00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.2230	5 500.00	1 226.28
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.1033	5 500.00	568.15
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	10.4169	5 500.00	57 292.95
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	2.1600	5 500.00	11 880.00
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.1824	5 500.00	1 003.20
17.	2010237318750	Distantieri	buc	42.4394	0.15	6.37
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.0730	6 720.00	490.29
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5.2728	450.00	2 372.76
20.	2030112938001	Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm	m2	7.2000	2 560.00	18 432.00
21.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	55.7124	49.50	2 757.76
22.	2320116200573	Benzina auto	l	3.1000	20.83	64.57
23.	2320166200676	White spirit	kg	1.4430	53.71	77.50
24.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	32.7720	20.83	682.64
25.	2320187315789	Decofrol	kg	4.8672	50.00	243.36
26.	23203226000361	Gudron	kg	26.6514	19.00	506.38
27.	2413217300010	Cleme	buc	26.4180	40.00	1 056.72
28.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	57.5533	49.50	2 848.89
29.	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	5.7720	67.00	386.72
30.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.3933	49.50	19.47
31.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	3.7386	67.00	250.49
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4.8122	67.00	322.42
33.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	219.5724	49.50	10 868.83
34.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2.4924	42.00	104.68
35.	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	2.8860	42.00	121.21
36.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3.5309	81.02	286.07
37.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	29.9880	12.50	374.85
38.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.4040	32.00	12.93
39.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2.4924	32.00	79.76
40.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	17.5263	49.00	858.79
41.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	2.1000	347.42	729.58
42.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	34.0200	8.35	284.07
43.	2521302602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	455.6340	196.00	89 304.26
44.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	294.0000	2.08	611.52
45.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	68.0400	65.00	4 422.60
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	133.2804	2.95	393.18
47.	2652102100713	Var pasta	m3	0.0181	5 200.00	94.10

48.	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	3.4629	1 695.00	5 869.55
49.	2664102102015	Mortar ciment 150	m3	24.5685	1 695.00	41 643.61
50.	2665122700755	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005	buc	21.0000	1 250.00	26 250.00
51.	2666122800555	Element de inchidere	buc	12.8338	50.00	641.69
52.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	10.3850	2.50	25.96
53.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2.2400	155.00	347.20
54.	26821326004260	Carton gudronat (ТОЛЬ)	m2	60.6085	13.50	818.21
55.	2682132600465	Membrana hidroizolanta	m2	841.4688	7.50	6 311.02
56.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	5.2560	13.50	70.96
57.	2682132601626	Carton bitumat	m2	30.1600	13.50	407.16
58.	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	529.1161	15.00	7 936.74
59.	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondensat "TEND"	m2	582.0633	12.00	6 984.76
60.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	4.1040	53.60	219.97
61.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	691.9565	25.00	17 298.91
62.	2710403642001	Tabla cutata LS8 RAL 9002	m2	153.8355	130.00	19 998.62
63.	2710403642002	Tabla cutata LS20 RAL 9002	m2	76.0725	130.00	9 889.42
64.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	232.1676	25.00	5 804.19
65.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla /Tigla din metal RAL 3005	m2	782.4600	130.00	101 719.80
66.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	119.9520	25.00	2 998.80
67.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6.0320	33.30	200.87
68.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	27.2160	65.00	1 769.04
69.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100 RAL 3005	m	55.4778	100.00	5 547.78
70.	2710406311801	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d150 RAL 3005	m	67.3774	83.50	5 626.02
71.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	59.1300	28.00	1 655.64
72.	271060200100	Otel beton	kg	42.1579	22.00	927.47
73.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	33.2100	22.00	730.62
74.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	47.2320	22.00	1 039.10
75.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0.4093	34.10	13.96
76.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.5782	34.10	19.72
77.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2.0280	34.10	69.15
78.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.7848	34.10	26.76
79.	2743123549325	Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005	m	48.0000	65.00	3 120.00
80.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	2.4128	150.00	361.92
81.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	57.8200	30.00	1 734.60
82.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	481.2200	36.60	17 612.65
83.	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	418.1100	29.17	12 196.27
84.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16.0000	30.00	480.00
85.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4.0000	30.00	120.00
86.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	548.1220	22.00	12 058.68
87.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	86.7564	34.18	2 965.33
88.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2.6347	34.18	90.05
89.	2873147300863	Agrafe	kg	21.9555	33.00	724.53

90.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2.6952	64.50	173.84
91.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12.1680	7.92	96.37
92.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	384.0870	50.00	19 204.35
93.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	13.2090	40.00	528.36
94.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1 287.6000	0.84	1 081.58
95.	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	294.0000	1.20	352.80
96.	2874115837745	Suruburi	buc	641.6900	0.50	320.85
97.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12.1680	1.67	20.32
98.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.2028	50.00	10.14
99.	2874125886734	Nituri POP	buc	999.6000	0.84	839.66
100.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	133.7900	34.18	4 572.94
101.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	19.6259	40.00	785.04
102.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	12.8338	117.00	1 501.55
103.	2875274000502	Cot burlan	buc	26.4180	104.20	2 752.76
104.	2875274000503	Cot de capat	buc	13.2090	104.20	1 376.38
105.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13.2090	40.00	528.36
106.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	12.8338	137.50	1 764.65
107.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	89.8366	33.00	2 964.61
108.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1.2168	28.00	34.07
109.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 123.6000	0.85	5 205.06
110.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	20 375.460 0	0.20	4 075.09
111.	4011106202741	Energie electrica	kw	4.3123	4.00	17.25
112.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8.7465	20.00	174.93
		Total materiale de constructii				705 033.74

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.1728	541.00	93.49
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	4.0145	541.00	2 171.84
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 736.0000	1.00	2 736.00
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.4553	145.00	66.02
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2.6403	10.00	26.40
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	45.8404	10.00	458.40
7.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1.6520	10.00	16.52
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0.9969	541.00	539.31
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2.3759	15.00	35.64
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	97.0082	25.00	2 425.20
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1.9663	45.00	88.48
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1.9680	15.00	29.52
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.4553	55.00	25.04
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat	h-ut	8.0406	15.00	120.61

		electric				
15.	2955270002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	9.3489	15.00	140.23
16.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0.6400	15.00	9.60
17.	3410520006752	Automasara 6 - 10 tf	h-ut	0.8112	541.00	438.86
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.4111	300.00	123.34
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4.0914	300.00	1 227.41
		Total utilaje de constructii				10 771.93

Total	Lei	1 021 352.57
Asigurarea sociala si medicala	24 %	73 331.26
Cheltuieli de transport	2 %	14 100.67
Total		1 108 784.51
Cheltuieli de regie	1 %	11 087.84
Total		1 119 872.35
Beneficiu de deviz	1 %	11 198.72
Total		1 131 071.07
TVA	20 %	226 214.21

Total deviz:

1 357 285.28

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Reparatia capitala a acoperisului Liceului Teoretic "George Cosbuc" din bd. Larisa, nr.3, mun.Balti (Blocul C, Blocul F, si partial Bloc D, E)", conform necesitatilor DITS a Primariei mun.Balti

Investitor DITS a Primariei mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Lucrari de constructii generale. Blocul C (Marca SAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.- 58)	m2			46.88 ----- 46.68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	64.84	23.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	64.84	23.34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	10.00	0.20
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl. -59)	m3			158.21 ----- 158.21
	7124010010700	Dulgher	h-om	2.0000	64.84	129.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4400	64.84	28.53
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl.- 60)	m2			44.04 ----- 43.44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	64.84	30.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	10.00	0.60
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zguna, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit) (pl. -60)	m3			69.14 ----- 66.14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.0200	64.84	66.14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0200	10.00	0.20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.2800	10.00	2.80
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl. -60)	m3			282.25 ----- 221.75
	7123010010200	Betonist	h-om	2.1000	64.84	136.16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	64.84	85.59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	20.00	1.00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.2900	145.00	42.05
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.2900	55.00	15.95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	10.00	1.50
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pl.- 58)	m2			57.89 ----- 48.63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0003	5 500.00	1.65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0001	5 500.00	0.55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0003	5 500.00	1.65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	6 720.00	0.81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030	34.18	0.10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4.5000	1.00	4.50
		2. Transportarea deseurilor de la demontari				
7	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe	t			106.34 -----

1	2	3	4	5	6	7
		distanta de 20 m (Перемещение строймусора)				106.34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.6400	64.84	106.34
8	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			37.71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5400	64.84	35.01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2700	10.00	2.70
9	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A-greie, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			29.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	64.84	29.18
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54.60
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1820	300.00	0.00
		3. Invelitori (pl. -63)				
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			263.94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	64.84	74.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	58.36
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla /Tigla din metal RAL 3005	m2	1.1500	130.00	16.21
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	0.5000	25.00	156.97
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.85	13.12
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	65.00	8.03
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	65.00	6.83
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	8.35	2.73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	25.00	0.44
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			27.82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	12.97
	2682132600465	Membrana hidroizolanta	m2	1.1500	7.50	3.24
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	8.88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	2.47
13	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2			284.57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.4500	64.84	100.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	94.02
	2710403642001	Tabla cutata LS8 RAL 9002	m2	1.1500	130.00	6.48
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	25.00	156.97
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.84	15.75
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5.0000	0.84	4.41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1500	12.50	4.41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	25.00	1.97
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS20 RAL 9002)	m2			284.57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.4500	64.84	100.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	94.02
	2710403642002	Tabla cutata LS20 RAL 9002	m2	1.1500	130.00	6.48
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	25.00	156.97
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.84	15.75
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5.0000	0.84	4.41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1500	12.50	4.41

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	25.00	0.55
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005	m			229.84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	64.84	19.45
	2710406311801	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150 RAL 3005	m	1.0500	83.50	90.31
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	33.00	47.59
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000	50.00	10.30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000	40.00	4.12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	137.50	28.33
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	117.00	24.10
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000	0.50	5.15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005	m			260.88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	64.84	22.69
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100 RAL 3005	m	1.0500	100.00	107.10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	104.20	53.14
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	40.00	10.20
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	40.00	20.40
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	40.00	10.20
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	104.20	26.57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	40.00	10.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.38
17	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)	m			76.77
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	2743123549325	Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005	m	1.0000	65.00	65.00
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6.0000	0.84	5.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
18	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)	buc			1 456.05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.39
	8281030221000	Lacatus	h-om	0.1000	64.84	6.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.48
	2665122700755	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005	buc	1.0000	1 250.00	1 312.50
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14.0000	2.08	30.58
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etsare	kg	0.1000	347.42	36.48
	2874115836310	Surub cap bombat crestet	buc	14.0000	1.20	17.64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			46.66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1500	64.84	9.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1.1000	29.17	33.69
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort mascare din tabla zincata RAL 3005 $\delta=0,5\text{mm}$, $L=850\text{mm}$)	m			218.84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.5500	64.84	35.66
	7122050013400	Zidar	h-om	0.5000	64.84	32.42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	3.2000	25.00	83.20
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0.2000	33.30	6.93
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.0000	13.50	14.04
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0800	150.00	12.48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4.1000	2.95	12.58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0130	350.00	4.73
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0006	5 200.00	3.24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
21	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			33.15

1	2	3	4	5	6	7
						16.21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	64.84	12.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondensat "TEND"	m2	1.1500	12.00	14.21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
22	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			207.74 7.78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0700	64.84	4.54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2521302602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1.0200	196.00	199.92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0040	10.00	0.04
23	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			36.70 16.21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	64.84	12.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1.1500	15.00	17.77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm	m2			102.45 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.48
	2664102102015	Mortar ciment 150	m3	0.0330	1 695.00	55.94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	15.00	0.18
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2.0cm	m2			68.96 31.12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	25.94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	5.19
	2664102102015	Mortar ciment 150	m3	0.0055	1 695.00	37.29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	25.00	0.30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	15.00	0.09
26	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm 9 buc)	m2			2 781.10 175.07
	7422010060100	Timplar	h-om	1.2600	64.84	81.70
	7122050013400	Zidar	h-om	1.1400	64.84	73.92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.1000	64.84	6.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	2030112938001	Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm	m2	1.0000	2 560.00	2 560.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	34.18	5.13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.7300	13.50	9.86
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.5700	53.60	30.55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
27	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			101.30 64.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	67.00	12.06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	42.00	5.04
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	32.00	3.84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	81.02	13.77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.50
		4. Balustrada de acoperis B-1 (pl.67)				
28	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			51.45 13.62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	64.84	12.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	64.84	0.65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	36.60	36.60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
	2430126103294	Vopsea miniu de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	67.00	0.67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	2.95	0.06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	7.33	0.15
29	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 731.05 472.04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	64.84	472.04
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12.0000	67.00	804.00
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	6.0000	42.00	252.00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	32.00	26.88
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	53.71	161.13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	10.00	15.00
		5. Lucarna L-1 4 buc (pl. -70)				
30	CE42A	Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc)	buc			1 984.70 428.14
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5.9700	64.84	387.09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6330	64.84	41.04
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4.0000	30.00	120.00
	28631463112701	Сремон (ручка оконная)	buc	1.0000	30.00	30.00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0.0600	5 500.00	330.00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0.0600	5 500.00	330.00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0.1000	5 500.00	550.00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0.5600	155.00	86.80
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1.4000	34.18	47.85
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1100	541.00	59.51
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0.1600	15.00	2.40
31	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =1.572 m3)	m2			160.82 19.13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2250	64.84	14.59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	64.84	4.54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.02488	5 500.00	136.84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	34.18	4.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
32	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			505.94 55.11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	64.84	55.11
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	49.50	84.15
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	49.50	331.65
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	49.50	0.59
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	20.83	20.83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	541.00	2.71
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	45.00	2.70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	300.00	3.60
33	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			113.39 16.21

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.9600	49.00	96.04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0020	300.00	0.60
34	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			101.30 64.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	67.00	12.06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	42.00	5.04
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	32.00	3.84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	81.02	13.77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.50
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			263.94 74.57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	64.84	58.36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla /Tigla din metal RAL 3005	m2	1.1500	130.00	156.97
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	0.5000	25.00	13.12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.85	8.03
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	65.00	6.83
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	65.00	2.73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	8.35	0.44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	25.00	1.25
36	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			27.82 16.21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	64.84	12.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2682132600465	Membrana hidroizolanta	m2	1.1500	7.50	8.88
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
37	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2			284.57 100.50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.4500	64.84	94.02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.48
	2710403642001	Tabla cutata LS8 RAL 9002	m2	1.1500	130.00	156.97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	25.00	15.75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.84	4.41
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5.0000	0.84	4.41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1500	12.50	1.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	25.00	0.55
38	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			46.66 12.97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1500	64.84	9.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1.1000	29.17	33.69
39	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			220.52 64.84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9500	64.84	61.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5.5500	25.00	145.69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300	34.18	1.08
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500	33.00	8.66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25

1	2	3	4	5	6	7
40	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			220.52 64.84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9500	64.84	61.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	5.5500	25.00	145.69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300	34.18	1.08
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500	33.00	8.66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
41	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0080	10.00	0.08
		6. Tumba din beton monolit (pl. -72)				
		6.1. Tumba Tb-1(18 buc)				
42	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			27.61 4.54
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	271060200100	Otel beton	kg	1.0300	22.00	22.66
	2010237318750	Distantieri	buc	0.5000	0.15	0.07
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
43	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc			12.47 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.37
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0150	65.00	0.97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	10.00	0.08
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	20.83	1.04
44	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0080	10.00	0.08
45	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			170.65 77.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.67	0.50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	7.92	2.38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	28.00	0.84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	34.10	1.70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	34.18	0.85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	450.00	58.50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	50.00	6.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	541.00	10.82
46	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 296.72 343.65

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	64.84	314.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	64.84	29.18
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1.0250	1 695.00	1 789.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	15.00	9.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	541.00	151.48
		6.2. Tumba Tb-2 (24 buc)				
47	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			27.61 4.54
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	2710602001000	Otel beton	kg	1.0300	22.00	22.66
	2010237318750	Distantieri	buc	0.5000	0.15	0.07
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
48	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			12.47 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.37
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0150	65.00	0.97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	10.00	0.08
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	20.83	1.04
49	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0080	10.00	0.08
50	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			170.65 77.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.67	0.50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	7.92	2.38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	28.00	0.84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	34.10	1.71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	34.18	0.85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	450.00	58.50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	50.00	6.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	541.00	10.82
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 296.72 343.65
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	64.84	314.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	64.84	29.18
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1.0250	1 695.00	1 789.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	15.00	9.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	541.00	151.48
		6.3. Tumba Tb-3 (12 buc)				
52	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			27.61 4.54
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	2710602001000	Otel beton	kg	1.0300	22.00	22.66
	2010237318750	Distantieri	buc	0.5000	0.15	0.07
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
53	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din	buc			12.47 10.37

1	2	3	4	5	6	7
		d14 A 240)				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.37
	1542126108945	Ulei de in scativat	kg	0.0150	65.00	0.97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	10.00	0.08
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	20.83	1.04
54	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0080	10.00	0.08
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			170.65 77.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.67	0.50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	7.92	2.38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	28.00	0.84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	34.10	1.71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	34.18	0.85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	450.00	58.50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	50.00	6.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	541.00	10.82
56	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29.89 6.42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	64.84	6.16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	64.84	0.26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	22.00	22.55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.15	0.04
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
57	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28.08 4.60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	64.84	4.28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	22.00	22.55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.15	0.04
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 296.72 343.65
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	64.84	314.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	64.84	29.18
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1.0250	1 695.00	1 789.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	15.00	9.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	541.00	151.48
		6.4. Tumba Tb-4 (8 buc)				
59	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			27.61 4.54
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	271060200100	Otel beton	kg	1.0300	22.00	22.66
	2010237318750	Distantieri	buc	0.5000	0.15	0.07
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
60	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel	buc			12.47

1	2	3	4	5	6	7
		pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)				10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.37
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0150	65.00	0.97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	10.00	0.08
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	20.83	1.04
61	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			77.02
						25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0080	10.00	0.08
62	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			170.65
						77.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.67	0.50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	7.92	2.38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	28.00	0.84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	34.10	1.71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	34.18	0.85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	450.00	58.50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	50.00	6.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	541.00	10.82
63	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29.89
						6.42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	64.84	6.16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	64.84	0.26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	22.00	22.55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.15	0.04
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
64	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28.08
						4.60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	64.84	4.28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	22.00	22.55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.15	0.04
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
65	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 296.72
						343.65
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	64.84	314.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	64.84	29.18
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1.0250	1 695.00	1 789.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	15.00	9.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	541.00	151.48
		7. Rame de rezistenta (pl. -76)				
66	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 148.38
						1 458.90
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	64.84	1 313.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	64.84	145.89
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	50.00	375.00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	5 500.00	55.00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm,	m3	0.9300	5 500.00	5 115.00

1	2	3	4	5	6	7
		calit, a II a				
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44\text{mm}$ calit II	m3	0.1200	5 500.00	660.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	22.00	74.80
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3.0100	49.50	148.99
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.58
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
67	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0080	10.00	0.08
68	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			505.94 55.11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	64.84	55.11
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	49.50	84.15
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	49.50	331.65
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	49.50	0.59
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	20.83	20.83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	541.00	2.71
	2952270002921	Aregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	45.00	2.70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	300.00	3.60
		8. Sarpante din lemn (pl. -80, 81)				
69	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antisepctic (inclusiv -capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama)	m3			8 772.13 1 562.00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21.6800	64.84	1 405.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	64.84	156.26
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75\text{mm}$ calit a II a	m3	0.1600	5 500.00	880.00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125\text{ mm}$, calit, a II a	m3	0.0600	5 500.00	330.00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0.8300	5 500.00	4 565.00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7.2000	34.18	246.10
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4.3800	28.00	122.64
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3.3800	13.50	45.63
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1.9600	49.50	97.02
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38.0000	22.00	836.00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0.4400	15.00	6.60
70	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0080	10.00	0.08
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg			44.42 13.62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	64.84	12.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	64.84	0.65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	30.00	30.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	7.33	0.11

1	2	3	4	5	6	7
72	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =6.57 m3)	m2			84.75 ----- 19.13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2250	64.84	14.59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	64.84	4.54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.01105	5 500.00	60.77
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	34.18	4.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
73	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			505.94 ----- 55.11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	64.84	55.11
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	49.50	84.15
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	49.50	331.65
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	49.50	0.59
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	20.83	20.83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	541.00	2.71
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	45.00	2.70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	300.00	3.60
74	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			113.39 ----- 16.21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.9600	49.00	96.04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0020	300.00	0.60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**"Reparatia capitala a
acoperisului Liceului Teoretic
"George Cosbuc" din bd. Larisa,
nr.3, mun.Balti (Blocul C, Blocul
F, si partial Bloc D, E)", conform
necesitatilor DITS a Primariei
mun.Balti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Lucrari de constructii generale. Blocul D,E (Marca SAC)**

Valoarea de deviz 493 138.69 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.- 84)	m2	304.9000	46.88 46.68	14 295.18 14 234.20
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl. -85)	m3	4.7800	158.21 158.21	756.24 756.24
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placa carниз din beton)(pl.- 87)	m3	0.3200	429.62 356.62	137.48 114.12
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl.- 87)	m2	244.6000	44.04 43.44	10 772.87 10 626.11
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit) (pl. -87)	m3	4.1600	69.14 66.14	287.61 275.13
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl. -87)	m3	1.1100	282.25 221.75	313.30 246.15
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	0.3200	429.62	137.48

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice, beton armat (zona din parapet de beton) (pl.-87)			356.62	114.12
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pl.- 84)	m2	225.0000	57.89 48.63	13 025.01 10 941.75
		<i>Total</i>	Lei			39 725.16
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				39 725.16 37 307.81
		2. Transportarea deseurilor de la demontari				
9	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t	15.1000	106.34 106.34	1 605.70 1 605.70
10	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t	15.1000	37.71 35.01	569.48 528.71
11	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t	15.1000	29.18 29.18	440.59 440.59
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	15.1000	54.60 0.00	824.46 0.00
		<i>Total</i>	Lei			3 440.22
		Total Transportarea deseurilor de la demontari Inclusiv salariu				3 440.22 2 574.99
		3. Invelitori (pl. -92)				
13	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv, ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi	m2	271.3000	261.87 77.81	71 045.81 21 109.31

1	2	3	4	5	6	7
		autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LK60 RAL 9006)				
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2	298.4000	27.82 16.21	8 300.22 4 837.06
15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2	46.5000	284.57 100.50	13 232.31 4 673.34
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005	m	13.5000	229.84 19.45	3 102.84 262.60
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005	m	18.2000	260.88 22.69	4 748.05 413.03
18	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 9006)	m	12.0000	76.77 6.48	921.29 77.81
19	CE18B	Luminatoare din cupolette din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 9006)	buc	11.0000	1 456.05 58.36	16 016.56 641.92
20	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	18.0000	46.66 12.97	839.87 233.42
21	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe	m	10.0000	218.84 81.05	2 188.35 810.50

1	2	3	4	5	6	7
		zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort mascare din tabla zincata RAL 9006 $\delta=0,5\text{mm}$, $L=700\text{mm}$)				
22	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	277.6000	33.15 16.21	9 201.33 4 499.90
23	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, $t=100\text{mm}$) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	252.4000	207.74 7.78	52 433.78 1 963.87
24	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	252.4000	36.70 16.21	9 262.95 4 091.40
25	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Oblon din lemn Ob-1 600(h)x600mm 4 buc)	m2	1.4400	2 781.10 175.07	4 004.79 252.10
26	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	3.1700	101.30 64.84	321.13 205.54
		<i>Total</i>	Lei			195 619.28
		Total Invelitori (pl. -92) Inclusiv salariu				195 619.28 44 071.81
		4. Tumbe din beton monolit (pl. -95) 4.1. Tumba Tb-1(7 buc)				
27	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si	kg	4.6200	27.61 4.54	127.58 20.97

1	2	3	4	5	6	7
		montarea 1M* d14 A 240)				
28	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	7.0000	12.47 10.37	87.30 72.62
29	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	0.7350	77.02 25.94	56.61 19.06
30	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	1.6800	170.65 77.81	286.70 130.72
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0.1400	2 296.72 343.65	321.54 48.11
		<i>Total</i>	Lei			879.72
		Total Tumba Tb-1(7 buc) Inclusiv salariu				879.72 291.48
		4.2. Tumba Tb-2 (24 buc)				
32	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	15.8400	27.61 4.54	437.42 71.89
33	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	24.0000	12.47 10.37	299.30 248.99
34	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	2.5200	77.02 25.94	194.08 65.36
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	11.5200	170.65 77.81	1 965.94 896.35

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0.9600	2 296.72 343.65	2 204.85 329.91
		<i>Total</i>	Lei			5 101.59
		Total Tumba Tb-2 (24 buc) Inclusiv salariu				5 101.59 1 612.49
		4.3. Tumba Tb-3 (7 buc)				
37	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	4.6200	27.61 4.54	127.58 20.97
38	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	7.0000	12.47 10.37	87.30 72.62
39	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	0.7350	77.02 25.94	56.61 19.06
40	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	4.6200	170.65 77.81	788.42 359.47
41	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7.5600	29.89 6.42	225.99 48.53
42	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si	kg	12.8800	28.08 4.60	361.64 59.29

1	2	3	4	5	6	7
		montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0.3500	2 296.72 343.65	803.85 120.28
		<i>Total</i>	Lei			2 451.39
		Total Tumba Tb-3 (7 buc) Inclusiv salariu				2 451.39 700.23
		4.4. Tumba Tb-4 (2 buc)				
44	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	2.6400	27.61 4.54	72.90 11.98
45	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	2.0000	12.47 10.37	24.94 20.75
46	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	0.4200	77.02 25.94	32.35 10.89
47	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	1.4400	170.65 77.81	245.74 112.04
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0.1400	2 296.72 343.65	321.54 48.11
		<i>Total</i>	Lei			697.47
		Total Tumba Tb-4 (2 buc) Inclusiv salariu				697.47 203.78

1	2	3	4	5	6	7
		4.5. Tumba Tb-5 (1 buc)				
49	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	1.3200	27.61 4.54	36.45 5.99
50	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	1.0000	12.47 10.37	12.47 10.37
51	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	0.2100	77.02 25.94	16.17 5.45
52	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	0.9900	170.65 77.81	168.95 77.03
53	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2.7600	28.08 4.60	77.49 12.71
54	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1.6000	29.89 6.42	47.83 10.27
55	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	0.1000	2 296.72 343.65	229.67 34.37
		<i>Total</i>	Lei			589.04
		Total Tumba Tb-5 (1 buc)				589.04

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				156.18
		<i>Total</i>	Lei			9 719.22
		Total Tumbe din beton monolit (pl. -95) Inclusiv salariu				9 719.22 2 964.17
		5. Rame de rezistenta (pl. -100)				
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	5.6200	8 148.38 1 458.90	45 793.90 8 199.02
57	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	52.7400	77.02 25.94	4 061.82 1 367.86
58	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	5.6200	505.94 55.11	2 843.40 309.74
		<i>Total</i>	Lei			52 699.12
		Total Rame de rezistenta (pl. -100) Inclusiv salariu				52 699.12 9 876.62
		6. Sarpante din lemn (pl. -103,104)				
59	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv - capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama)	m3	4.2900	8 772.13 1 562.00	37 632.44 6 700.96
60	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	42.1900	77.02 25.94	3 249.30 1 094.24
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg	192.4800	44.42 13.62	8 550.32 2 620.88
62	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =1.79 m3)	m2	271.3000	61.93 19.13	16 801.45 5 189.37

1	2	3	4	5	6	7
63	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	6.0800	505.94 55.11	3 076.13 335.09
64	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3	1.7900	113.39 16.21	202.97 29.02
		<i>Total</i>	Lei			69 512.62
		Total Sarpante din lemn (pl. - 103,104) Inclusiv salariu				69 512.62 15 969.57

	Total	Lei	370 715.62
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	27 063.59
	Cheltuieli de transport	2 %	5 072.39
	Total		402 851.60
	Cheltuieli de regie	1 %	4 028.52
	Total		406 880.11
	Beneficiu de deviz	1 %	4 068.80
	Total		410 948.91
	TVA	20 %	82 189.78
	Total deviz: Inclusiv salariu		493 138.69 112 764.97

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Reparatia capitala a
acoperisului Liceului Teoretic
"George Cosbuc" din bd. Larisa,
nr.3, mun.Balti (Blocul C, Blocul
F, si partial Bloc D, E)", conform
necesitatilor DITS a Primariei
mun.Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Lucrari de constructii generale. Blocul D,E (Marca SAC)**

Valoarea de deviz 493 138.69 Lei

Intocmit in preturi curente 01.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6.6416	64.84	430.64
2.	7123010010200	Betonist	h-om	13.0875	64.84	848.59
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	1.7424	64.84	112.98
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1.9024	64.84	123.35
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	206.4040	64.84	13 383.24
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	85.9300	64.84	5 571.70
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	206.8122	64.84	13 409.70
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	186.0480	64.84	12 063.35
9.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	6.5600	64.84	425.35
10.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3.1700	64.84	205.54
11.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4.2432	64.84	275.13
12.	7212030022700	Sudor	h-om	1.9248	64.84	124.80
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	606.5010	64.84	39 325.52
14.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	36.5712	64.84	2 371.28
15.	7422010060100	Timplar	h-om	2.8944	64.84	187.67
16.	8281030221000	Lacatus	h-om	1.1000	64.84	71.32
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	52.3330	64.84	3 393.27
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	304.8683	64.84	19 767.66
19.	9310060019930	Muncitor	h-om	10.3925	64.84	673.85
		Total manopera				112 764.97

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	2.8872	7.33	21.16
2.	1212121212121	apa	m3	2.6910	20.00	53.82
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1352	350.00	47.32
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.6150	65.00	39.98
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.5697	10.00	5.70
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	1.9147	5 500.00	10 530.96
7.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\bar{b} = 44\text{MM}$	m3	0.6744	5 500.00	3 709.20

		calit II				
8.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3.5607	5 500.00	19 583.85
9.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0877	5 500.00	482.62
10.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0562	5 500.00	309.10
11.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\bar{b}=100,125$ mm, calit, a II a	m3	5.4840	5 500.00	30 162.00
12.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\bar{b}=40-75$ MM calit a II a	m3	0.6864	5 500.00	3 775.20
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0675	5 500.00	371.25
14.	2010237318750	Distantieri	buc	21.4640	0.15	3.22
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.0270	6 720.00	181.44
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2.6325	450.00	1 184.62
17.	2030112938005	Oblon din lemn Ob-1 600(h)x600mm	m2	1.4400	2 560.00	3 686.40
18.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	19.8900	49.50	984.55
19.	2320116200573	Benzina auto	l	2.0500	20.83	42.70
20.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11.7000	20.83	243.71
21.	2320187315789	Decofrol	kg	2.4300	50.00	121.50
22.	23203226000361	Gudron	kg	14.4996	19.00	275.49
23.	2413217300010	Cleme	buc	9.2820	40.00	371.28
24.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	25.3246	49.50	1 253.57
25.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.1404	49.50	6.95
26.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.5706	67.00	38.23
27.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	78.3900	49.50	3 880.30
28.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.3804	42.00	15.98
29.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.5389	81.02	43.66
30.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	50.0535	12.50	625.67
31.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.3804	32.00	12.17
32.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3.5084	49.00	171.91
33.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	1.1550	347.42	401.27
34.	2521302602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	257.4480	196.00	50 459.81
35.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	161.7000	2.08	336.34
36.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	42.6400	2.95	125.79
37.	2652102100713	Var pasta	m3	0.0062	5 200.00	32.45
38.	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1.7842	1 695.00	3 024.25
39.	2665122700755	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005	buc	11.5500	1 250.00	14 437.50
40.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2.7810	50.00	139.05
41.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	1.5850	2.50	3.96
42.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	22.6492	13.50	305.76
43.	2682132600465	Membrana hidroizolanta	m2	353.4548	7.50	2 650.91
44.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1.0512	13.50	14.19
45.	2682132601626	Carton bitumat	m2	10.4000	13.50	140.40
46.	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	298.9678	15.00	4 484.52
47.	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondensat "TEND"	m2	328.8172	12.00	3 945.81
48.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.8208	53.60	43.99
49.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	33.2800	25.00	832.00
50.	2710403642001	Tabla cutata LS8 RAL 9002	m2	56.1487	130.00	7 299.34
51.	2710403642003	Tabla cutata LK60 RAL 9006	m2	327.5947	130.00	42 587.32
52.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	200.2140	25.00	5 005.35

53.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2.0800	33.30	69.26
54.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100 RAL 3005	m	19.4922	100.00	1 949.22
55.	2710406311801	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d150 RAL 3005	m	14.6003	83.50	1 219.12
56.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	18.7902	28.00	526.13
57.	271060200100	Otel beton	kg	29.9112	22.00	658.05
58.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	9.3890	22.00	206.56
59.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	16.0310	22.00	352.68
60.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0.2904	34.10	9.90
61.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1.9248	34.10	65.64
62.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1.0125	34.10	34.53
63.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.2480	34.10	8.46
64.	2743123549325	Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005	m	12.0000	65.00	780.00
65.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.8320	150.00	124.80
66.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	192.4800	30.00	5 774.40
67.	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	20.7900	29.17	606.44
68.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	182.1280	22.00	4 006.82
69.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	33.9532	34.18	1 160.52
70.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.9624	64.50	62.07
71.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	6.0750	7.92	48.11
72.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	143.6910	50.00	7 184.55
73.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	4.6410	40.00	185.64
74.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	1 740.4500	0.84	1 461.98
75.	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	161.7000	1.20	194.04
76.	2874115837745	Suruburi	buc	139.0500	0.50	69.53
77.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	6.0750	1.67	10.15
78.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.1012	50.00	5.06
79.	2874125886734	Nituri POP	buc	1 668.4500	0.84	1 401.50
80.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	47.7480	34.18	1 632.03
81.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	6.0315	40.00	241.26
82.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	2.7810	117.00	325.38
83.	2875274000502	Cot burlan	buc	9.2820	104.20	967.18
84.	2875274000503	Cot de capat	buc	4.6410	104.20	483.59
85.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	4.6410	40.00	185.64
86.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	2.7810	137.50	382.39
87.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	19.4670	33.00	642.41
88.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.6075	28.00	17.01
89.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	10 239.024 0	0.20	2 047.80
90.	4011106202741	Energie electrica	kw	1.5398	4.00	6.16
91.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.3902	20.00	7.80
Total materiale de constructii						253 619.34

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0603	541.00	32.62
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1.4865	541.00	804.20
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 012.5000	1.00	1 012.50
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa	h-ut	0.5459	145.00	79.16

		presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1.0909	10.00	10.91
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	25.8606	10.00	258.61
7.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1.1648	10.00	11.65
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0.4980	541.00	269.42
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	1.2926	15.00	19.39
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	24.5264	25.00	613.16
11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.7020	45.00	31.59
12.	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	1.0140	15.00	15.21
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.5459	55.00	30.02
14.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	3.7422	15.00	56.13
15.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.4050	541.00	219.10
16.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.1440	300.00	43.19
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2.7482	300.00	824.46
		Total utilaje de construcții				4 331.32

Total	Lei	370 715.62
Asigurarea sociala si medicala	24 %	27 063.59
Cheltuieli de transport	2 %	5 072.39
Total		402 851.60
Cheltuieli de regie	1 %	4 028.52
Total		406 880.11
Beneficiu de deviz	1 %	4 068.80
Total		410 948.91
TVA	20 %	82 189.78

Total deviz:

493 138.69

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect "Reparatia capitala a acoperisului Liceului Teoretic "George Cosbuc" din bd. Larisa, nr.3, mun.Balti (Blocul C, Blocul F, si partial Bloc D, E)", conform necesitatilor DITS a Primariei mun.Balti

Investitor DITS a Primariei mun. Balti

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Lucrari de constructii generale. Blocul D,E (Marca SAC)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.- 84)	m2			46.88 ----- 46.68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	64.84	23.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	64.84	23.34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	10.00	0.20
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl. -85)	m3			158.21 ----- 158.21
	7124010010700	Dulgher	h-om	2.0000	64.84	129.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4400	64.84	28.53
3	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Placa carниз din beton)(pl.- 87)	m3			429.62 ----- 356.62
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	64.84	259.36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.5000	64.84	97.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	20.00	1.00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3500	145.00	50.75
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.3500	55.00	19.25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.2000	10.00	2.00
4	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl. - 87)	m2			44.04 ----- 43.44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	64.84	30.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	10.00	0.60
5	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zgura, granuluiit sau similare) (Demontarea cheramzit) (pl. -87)	m3			69.14 ----- 66.14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.0200	64.84	66.14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0200	10.00	0.20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.2800	10.00	2.80
6	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl. -87)	m3			282.25 ----- 221.75
	7123010010200	Betonist	h-om	2.1000	64.84	136.16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	64.84	85.59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	20.00	1.00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.2900	145.00	42.05
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.2900	55.00	15.95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	10.00	1.50
7	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (zona din parapet de beton) (pl.- 87)	m3			429.62 ----- 356.62
	7123010010200	Betonist	h-om	4.0000	64.84	259.36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.5000	64.84	97.26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	20.00	1.00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3500	145.00	50.75

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.3500	55.00	19.25
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.2000	10.00	2.00
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pl.- 84)	m2			57.89 48.63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0003	5 500.00	1.65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0001	5 500.00	0.55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0003	5 500.00	1.65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	6 720.00	0.81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030	34.18	0.10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4.5000	1.00	4.50
		2. Transportarea deseurilor de la demontari				
9	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t			106.34 106.34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.6400	64.84	106.34
10	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pînă la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			37.71 35.01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5400	64.84	35.01
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2700	10.00	2.70
11	Tr11AA02C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			29.18 29.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	64.84	29.18
12	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			54.60 0.00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0.1820	300.00	54.60
		3. Invelitori (pl. -92)				
13	CE06C	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LK60 RAL 9006)	m2			261.87 77.81
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.1000	64.84	71.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.48
	2710403642003	Tabla cutata LK60 RAL 9006	m2	1.1500	130.00	156.97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	25.00	15.75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.84	4.41
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5.0000	0.84	4.41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1500	12.50	1.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	25.00	0.55
14	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			27.82 16.21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	64.84	12.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2682132600465	Membrana hidroizolanta	m2	1.1500	7.50	8.88
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
15	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2			284.57 100.50

1	2	3	4	5	6	7
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.4500	64.84	94.02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.48
	2710403642001	Tabla cutata LS8 RAL 9002	m2	1.1500	130.00	156.97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	25.00	15.75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.84	4.41
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5.0000	0.84	4.41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1500	12.50	1.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	25.00	0.55
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005	m			229.84 19.45
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	64.84	19.45
	2710406311801	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150 RAL 3005	m	1.0500	83.50	90.31
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	33.00	47.59
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000	50.00	10.30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000	40.00	4.12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	137.50	28.32
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	117.00	24.10
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000	0.50	5.15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
17	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005	m			260.88 22.69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	64.84	22.69
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100 RAL 3005	m	1.0500	100.00	107.10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	104.20	53.14
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	40.00	10.20
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	40.00	20.40
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	40.00	10.20
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	104.20	26.57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	40.00	10.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.38
18	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 9006)	m			76.77 6.48
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	2743123549325	Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005	m	1.0000	65.00	65.00
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6.0000	0.84	5.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
19	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 9006)	buc			1 456.05 58.36
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.39
	8281030221000	Lacatus	h-om	0.1000	64.84	6.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.48
	2665122700755	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005	buc	1.0000	1 250.00	1 312.50
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14.0000	2.08	30.58
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0.1000	347.42	36.48
	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	14.0000	1.20	17.64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
20	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			46.66 12.97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1500	64.84	9.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1.1000	29.17	33.69
21	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort mascare din tabla zincata RAL 9006 $\delta=0,5\text{mm}$, $L=700\text{mm}$)	m			218.84 81.05
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.5500	64.84	35.66
	7122050013400	Zidar	h-om	0.5000	64.84	32.42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	3.2000	25.00	83.20
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0.2000	33.30	6.93
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.0000	13.50	14.04
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0800	150.00	12.48

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4.1000	2.95	12.58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0130	350.00	4.73
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0006	5 200.00	3.24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
22	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			33.15
						16.21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	64.84	12.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondensat "TEND"	m2	1.1500	12.00	14.21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
23	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			207.74
						7.78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0700	64.84	4.54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2521302602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1.0200	196.00	199.92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0040	10.00	0.04
24	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			36.70
						16.21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	64.84	12.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1.1500	15.00	17.77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
25	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Oblon din lemn Ob-1 600(h)x600mm 4 buc)	m2			2 781.10
						175.07
	7422010060100	Timplar	h-om	1.2600	64.84	81.70
	7122050013400	Zidar	h-om	1.1400	64.84	73.92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.1000	64.84	6.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	2030112938005	Oblon din lemn Ob-1 600(h)x600mm	m2	1.0000	2 560.00	2 560.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	34.18	5.13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.7300	13.50	9.86
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.5700	53.60	30.55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
26	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			101.30
						64.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	67.00	12.06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	42.00	5.04
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	32.00	3.84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	81.02	13.77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.50
		4. Tumba din beton monolit (pl. -95)				
		4.1. Tumba Tb-1(7 buc)				
27	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			27.61
						4.54
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65

1	2	3	4	5	6	7
	271060200100	Otel beton	kg	1.0300	22.00	22.66
	2010237318750	Distantieri	buc	0.5000	0.15	0.07
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
28	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			12.47 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.37
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.0150	65.00	0.97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	10.00	0.08
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	20.83	1.04
29	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0080	10.00	0.08
30	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			170.65 77.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.67	0.50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	7.92	2.38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	28.00	0.84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	34.10	1.71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	34.18	0.85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	450.00	58.50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	50.00	6.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	541.00	10.82
31	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 296.72 343.65
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	64.84	314.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	64.84	29.18
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1.0250	1 695.00	1 789.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	15.00	9.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	541.00	151.48
		4.2. Tumba Tb-2 (24 buc)				
32	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			27.61 4.54
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	271060200100	Otel beton	kg	1.0300	22.00	22.66
	2010237318750	Distantieri	buc	0.5000	0.15	0.07
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
33	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			12.47 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.37
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.0150	65.00	0.97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	10.00	0.08
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	20.83	1.04
34	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0080	10.00	0.08
35	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2			170.65

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				77.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.67	0.50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	7.92	2.38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	28.00	0.84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	34.10	1.71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	34.18	0.85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	450.00	58.50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	50.00	6.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	541.00	10.82
36	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 296.72 343.65
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	64.84	314.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	64.84	29.18
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1.0250	1 695.00	1 789.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	15.00	9.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	541.00	151.48
		4.3. Tumba Tb-3 (7 buc)				
37	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			27.61 4.54
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	271060200100	Otel beton	kg	1.0300	22.00	22.66
	2010237318750	Distantieri	buc	0.5000	0.15	0.07
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
38	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc			12.47 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.37
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0150	65.00	0.97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	10.00	0.08
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	20.83	1.04
39	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0080	10.00	0.08
40	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			170.65 77.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.67	0.50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	7.92	2.38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	28.00	0.84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	34.10	1.71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	34.18	0.85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	450.00	58.50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	50.00	6.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	541.00	10.82
41	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg			29.89 6.42

1	2	3	4	5	6	7
		construciile executate cu cofraje glisante				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	64.84	6.16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	64.84	0.26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	22.00	22.55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.15	0.04
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
42	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28.08 4.60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	64.84	4.28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	22.00	22.55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.15	0.04
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
43	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 296.72 343.65
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	64.84	314.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	64.84	29.18
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1.0250	1 695.00	1 789.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	15.00	9.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	541.00	151.48
		4.4. Tumba Tb-4 (2 buc)				
44	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			27.61 4.54
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	2710602001000	Otel beton	kg	1.0300	22.00	22.66
	2010237318750	Distantieri	buc	0.5000	0.15	0.07
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
45	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			12.47 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.37
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.0150	65.00	0.97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	10.00	0.08
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	20.83	1.04
46	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0080	10.00	0.08
47	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			170.65 77.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.67	0.50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	7.92	2.38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	28.00	0.84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	34.10	1.71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	34.18	0.85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	450.00	58.50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	50.00	6.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	541.00	10.82
48	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.	m3			2 296.72

1	2	3	4	5	6	7
		CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)				343.65
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	64.84	314.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	64.84	29.18
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1.0250	1 695.00	1 789.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	15.00	9.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	541.00	151.48
		4.5. Tumba Tb-5 (1 buc)				
49	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			27.61 4.54
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	271060200100	Otel beton	kg	1.0300	22.00	22.66
	2010237318750	Distantieri	buc	0.5000	0.15	0.07
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
50	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			12.47 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.37
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0150	65.00	0.97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	10.00	0.08
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	20.83	1.04
51	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0080	10.00	0.08
52	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			170.65 77.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.67	0.50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	7.92	2.38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	28.00	0.84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	34.10	1.71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	34.18	0.85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	450.00	58.50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	50.00	6.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	541.00	10.82
53	CC02L2	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28.08 4.60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	64.84	4.28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	22.00	22.55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.15	0.04
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
54	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29.89 6.42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	64.84	6.16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	64.84	0.26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	22.00	22.55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.15	0.04
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	541.00	0.54

1	2	3	4	5	6	7
55	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 296.72 343.65
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	64.84	314.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	64.84	29.18
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1.0250	1 695.00	1 789.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	15.00	9.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	541.00	151.48
		5. Rame de rezistenta (pl. -100)				
56	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 148.38 1 458.90
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	64.84	1 313.01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	64.84	145.89
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	50.00	375.00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	5 500.00	55.00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0.9300	5 500.00	5 115.00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase $\delta = 44$ mm calit II	m3	0.1200	5 500.00	660.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	22.00	74.80
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3.0100	49.50	149.00
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
57	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0080	10.00	0.08
58	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			505.94 55.11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	64.84	55.11
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	49.50	84.15
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	49.50	331.65
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	49.50	0.59
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	20.83	20.83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	541.00	2.71
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	45.00	2.70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	300.00	3.60
		6. Sarpante din lemn (pl. -103,104)				
59	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv -capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama)	m3			8 772.13 1 562.00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21.6800	64.84	1 405.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	64.84	156.26
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase $\delta=40-75$ mm calit a II a	m3	0.1600	5 500.00	880.00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de $\delta=100,125$ mm, calit, a II a	m3	0.0600	5 500.00	330.00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0.8300	5 500.00	4 565.00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7.2000	34.18	246.10
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4.3800	28.00	122.64
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3.3800	13.50	45.63
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	1.9600	49.50	97.02
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38.0000	22.00	836.00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Drujba, бензопила)	h-ut	0.4400	15.00	6.60

1	2	3	4	5	6	7
60	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0080	10.00	0.08
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg			44.42 13.62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	64.84	12.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	64.84	0.65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	30.00	30.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	7.33	0.11
62	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =1.79 m3)	m2			61.93 19.13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2250	64.84	14.59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	64.84	4.54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0069	5 500.00	37.95
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	34.18	4.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
63	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			505.94 55.11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	64.84	55.11
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	49.50	84.15
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	49.50	331.65
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	49.50	0.59
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	20.83	20.83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	541.00	2.71
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	45.00	2.70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	300.00	3.60
64	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			113.39 16.21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.9600	49.00	96.04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0020	300.00	0.60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**"Reparatia capitala a
acoperisului Liceului Teoretic
"George Cosbuc" din bd. Larisa,
nr.3, mun.Balti (Blocul C, Blocul
F, si partial Bloc D, E)", conform
necesitatilor DITS a Primariei
mun.Balti**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-5
Lucrari de constructii generale. Blocul F (Marca SAC)**

Valoarea de deviz 1 197 400.07 Lei

Intocmit in prețuri curente 01.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.- 107)	m2	591.7000	46.88 46.68	27 741.74 27 623.40
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl. -108)	m3	9.8600	158.21 158.21	1 559.95 1 559.95
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl.- 109)	m2	453.8000	44.04 43.44	19 986.62 19 714.34
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zgura, granuluit sau similare) (Demontarea cheramzit) (pl. - 109)	m3	5.1300	69.14 66.14	354.67 339.28
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl. -109)	m3	1.3700	282.25 221.75	386.69 303.80
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25	m2	135.0000	57.89 48.63	7 815.01 6 565.05

1	2	3	4	5	6	7
		zile (200 ore) (pl.- 107)				
		<i>Total</i>	Lei			57 844.67
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				57 844.67 56 105.82
		2. Transportarea deseurilor de la demontari				
7	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 20 m (Перемещение строймусора)	t	23.5900	106.34 106.34	2 508.50 2 508.50
8	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t	23.5900	37.71 35.01	889.66 825.97
9	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A-grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t	23.5900	29.18 29.18	688.31 688.31
10	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	23.5900	54.60 0.00	1 288.01 0.00
		<i>Total</i>	Lei			5 374.49
		Total Transportarea deseurilor de la demontari Inclusiv salariu				5 374.49 4 022.78
		3. Invelitori (pl. -113)				
11	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor	m2	613.0000	263.94 74.57	161 796.37 45 708.96
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2	674.3000	27.82 16.21	18 756.16 10 930.40
13	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice,	m2	71.2000	284.57 100.50	20 261.08 7 155.74

1	2	3	4	5	6	7
		executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)				
14	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS20 RAL 9002)	m2	24.0000	284.57 100.50	6 829.58 2 412.05
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005	m	75.4000	229.84 19.45	17 329.95 1 466.68
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005	m	12.0000	260.88 22.69	3 130.58 272.33
17	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)	m	72.0000	76.77 6.48	5 527.73 466.85
18	CE18B	Luminatoare din cupolette din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)	buc	24.0000	1 456.05 58.36	34 945.23 1 400.54
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	92.3000	46.66 12.97	4 306.66 1 196.95
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100	m	13.3000	218.84 81.05	2 910.51 1 077.96

1	2	3	4	5	6	7
		cm (Sort mascare din tabla zincata RAL 3005 $\delta=0,5\text{mm}$, $L=850\text{mm}$)				
21	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	499.4000	<u>33.15</u> 16.21	<u>16 553.11</u> 8 095.27
22	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2	454.0000	<u>207.74</u> 7.78	<u>94 314.32</u> 3 532.48
23	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2	454.0000	<u>36.70</u> 16.21	<u>16 661.57</u> 7 359.34
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm	m2	454.0000	<u>102.45</u> 45.39	<u>46 513.66</u> 20 606.15
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2.0cm	m2	454.0000	<u>68.96</u> 31.12	<u>31 309.29</u> 14 129.93
26	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm 2 buc)	m2	1.6000	<u>2 781.10</u> 175.07	<u>4 449.76</u> 280.11
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Oblon din lemn Ob-2 1400(h)x800mm cu deschidere batanta 1buc)	m2	1.1200	<u>3 747.98</u> 116.71	<u>4 197.74</u> 130.72
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice	m2	5.9800	<u>101.30</u>	<u>605.79</u>

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul			64.84	387.74
		<i>Total</i>	Lei			490 399.11
		Total Invelitori (pl. -113) Inclusiv salariu				490 399.11 126 610.22
		4. Balustrada de acoperis B-1 (pl.116)				
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	473.9700	51.45 13.62	24 384.10 6 453.77
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0.4740	1 731.05 472.04	820.52 223.74
		<i>Total</i>	Lei			25 204.61
		Total Balustrada de acoperis B-1 (pl.116) Inclusiv salariu				25 204.61 6 677.51
		5. Lucarna L-1 2 buc (pl. -119)				
31	CE42A	Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc)	buc	2.0000	1 984.70 428.14	3 969.40 856.28
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.786 m3)	m2	33.1600	160.82 19.13	5 332.77 634.28
33	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1.1860	505.94 55.11	600.05 65.37
34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	1.1860	113.39 16.21	134.48 19.23

1	2	3	4	5	6	7
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	2.4600	101.30 64.84	249.21 159.51
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	12.0000	263.94 74.57	3 167.30 894.79
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2	12.0000	27.82 16.21	333.79 194.52
38	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2	8.4000	284.57 100.50	2 390.35 844.22
39	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m	54.0000	46.66 12.97	2 519.60 700.27
40	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2	19.9200	220.52 64.84	4 392.69 1 291.61
41	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40	m2	21.9000	220.52 64.84	4 829.32 1 420.00

1	2	3	4	5	6	7
		mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005, $\delta=0,5\text{mm}$)				
42	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanata deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	21.1400	77.02 25.94	1 628.12 548.29
		<i>Total</i>	Lei			29 547.08
		Total Lucarna L-1 2 buc (pl. -119) Inclusiv salariu				29 547.08 7 628.35
		6. Scara S-1 (pl. -120)				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	186.9600	48.20 10.37	9 012.31 1 939.60
44	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	86.7500	51.45 13.62	4 462.98 1 181.22
45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb ГФ-021 si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-133, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0.2740	1 731.04 472.04	474.31 129.34
46	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm)	buc	24.0000	54.82 9.73	1 315.58 233.42
		<i>Total</i>	Lei			15 265.19
		Total Scara S-1 (pl. -120) Inclusiv salariu				15 265.19 3 483.58
		7. Tumbe din beton monolit (pl. -122)				
		7.1. Tumba Tb-1(29 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
47	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	19.1400	27.61 4.54	528.55 86.87
48	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	29.0000	12.47 10.37	361.66 300.86
49	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg	3.0200	77.02 25.94	232.59 78.33
50	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	13.9200	170.65 77.81	2 375.51 1 083.09
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	1.1600	2 296.72 343.65	2 664.19 398.64
		<i>Total</i>	Lei			6 162.50
		Total Tumba Tb-1(29 buc) Inclusiv salariu				6 162.50 1 947.78
		7.2. Tumba Tb-2 (26 buc)				
52	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg	17.1600	27.61 4.54	473.87 77.89
53	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetului la 1M* din d14 A 240)	buc	26.0000	12.47 10.37	324.24 269.73
54	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii	kg	2.7000	77.02 25.94	207.94 70.03

1	2	3	4	5	6	7
		cu piulite si saibe)				
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	29.6400	170.65 77.81	5 058.20 2 306.23
56	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	42.1200	29.89 6.42	1 259.10 270.38
57	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	64.2800	28.08 4.60	1 804.83 295.92
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3	1.8200	2 296.72 343.65	4 180.03 625.45
		<i>Total</i>	Lei			13 308.21
		Total Tumba Tb-2 (26 buc) Inclusiv salariu				13 308.21 3 915.62
		<i>Total</i>	Lei			19 470.71
		Total Tume din beton monolit (pl. -122) Inclusiv salariu				19 470.71 5 863.40
		8. Rame de rezistenta (pl. -126)				
59	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	9.0100	8 148.38 1 458.90	73 416.90 13 144.69
60	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	60.9000	77.02 25.94	4 690.27 1 579.50

1	2	3	4	5	6	7
61	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9.0100	505.94 55.11	4 558.55 496.58
		<i>Total</i>	Lei			82 665.72
		Total Rame de rezistenta (pl. -126) Inclusiv salariu				82 665.72 15 220.77
		9. Sarpante din lemn (pl. -130)				
62	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv - capriori, cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama)	m3	11.3500	8 772.13 1 562.00	99 563.69 17 728.65
63	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg	127.8800	77.02 25.94	9 848.81 3 316.70
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg	111.0600	44.42 13.62	4 933.49 1 512.24
65	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =6.62 m3)	m2	613.0000	86.29 19.13	52 898.47 11 725.34
66	CN50A	Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	17.9700	505.94 55.11	9 091.80 990.40
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3	6.6200	113.39 16.21	750.65 107.31
		<i>Total</i>	Lei			177 086.90
		Total Sarpante din lemn (pl. -130) Inclusiv salariu				177 086.90 35 380.63

	Total	Lei	902 858.49
	Asigurarea sociala si medicala	24 %	62 638.33
	Cheltuieli de transport	2 %	12 675.31
	Total		978 172.13

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	1 %			9 781.72
		Total				987 953.85
		Beneficiu de deviz	1 %			9 879.54
		Total				997 833.39
		TVA	20 %			199 566.68
		Total deviz:				1 197 400.07
		Inclusiv salariu				260 993.06

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**"Reparatia capitala a
acoperisului Liceului Teoretic
"George Cosbuc" din bd. Larisa,
nr.3, mun.Balti (Blocul C, Blocul
F, si partial Bloc D, E)", conform
necesitatilor DITS a Primariei
mun.Balti**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-5
Lucrari de constructii generale. Blocul F (Marca SAC)**

Valoarea de deviz 1 197 400.07 Lei

Intocmit in preturi curente 01.03.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	8.4740	64.84	549.45
2.	7123010010200	Betonist	h-om	17.3300	64.84	1 123.68
3.	7123020011100	Fierar betonist	h-om	2.1780	64.84	141.22
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	8.2439	64.84	534.53
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	181.5796	64.84	11 773.62
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	199.2960	64.84	12 922.35
7.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	440.4605	64.84	28 559.46
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	454.0000	64.84	29 437.36
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	381.6650	64.84	24 747.16
10.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	8.8000	64.84	570.59
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8.4400	64.84	547.25
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	10.6780	64.84	692.36
13.	7212030022700	Sudor	h-om	8.5874	64.84	556.81
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 212.8820	64.84	78 643.27
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	153.8126	64.84	9 973.21
16.	7422010060100	Timplar	h-om	13.7424	64.84	891.06
17.	8281030221000	Lacatus	h-om	2.4000	64.84	155.62
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84.7417	64.84	5 494.65
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	801.9823	64.84	52 000.53
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	25.8926	64.84	1 678.88
		Total manopera				260 993.06

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	16.6195	7.33	121.82
2.	1212121212121	apa	m3	6.4782	20.00	129.56
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.1798	350.00	62.94
4.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.8250	65.00	53.62
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2.0866	10.00	20.87
6.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru	m3	0.1200	5 500.00	660.00

		fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a				
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	7.8274	5 500.00	43 050.54
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1.0812	5 500.00	5 946.60
9.	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	9.4205	5 500.00	51 812.75
10.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0.1200	5 500.00	660.00
11.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0.2000	5 500.00	1 100.00
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0841	5 500.00	462.33
13.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0901	5 500.00	495.55
14.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	9.0603	5 500.00	49 831.65
15.	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	1.8160	5 500.00	9 988.00
16.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0405	5 500.00	222.75
17.	2010237318750	Distantieri	buc	47.9420	0.15	7.19
18.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.0162	6 720.00	108.86
19.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5.6628	450.00	2 548.26
20.	2030112930001	Oblon din lemn Ob-2 1400(h)x800mm cu deschidere batanta	m2	1.1200	3 610.00	4 043.20
21.	2030112938001	Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm	m2	1.6000	2 560.00	4 096.00
22.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	47.8822	49.50	2 370.17
23.	2320116200573	Benzina auto	l	2.7500	20.83	57.28
24.	2320166200676	White spirit	kg	2.2440	53.71	120.53
25.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	28.1660	20.83	586.70
26.	2320187315789	Decofrol	kg	5.2272	50.00	261.36
27.	23203226000361	Gudron	kg	23.2458	19.00	441.67
28.	2413217300010	Cleme	buc	6.1200	40.00	244.80
29.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	49.3661	49.50	2 443.62
30.	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	8.9760	67.00	601.39
31.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.3380	49.50	16.73
32.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	1.5192	67.00	101.79
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	7.4768	67.00	500.95
34.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	188.7122	49.50	9 341.25
35.	2430226100700	Grund alchidic	kg	1.0128	42.00	42.54
36.	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	4.4880	42.00	188.50
37.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	1.4348	81.02	116.25
38.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	16.3170	12.50	203.96
39.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.6283	32.00	20.11
40.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1.0128	32.00	32.41
41.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	15.2998	49.00	749.69
42.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	2.5200	347.42	875.50
43.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	32.8125	8.35	273.98
44.	2521302602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	463.0800	196.00	90 763.68
45.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	352.8000	2.08	733.82
46.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	65.6250	65.00	4 265.62
47.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	71.6648	2.95	211.41

		S1500				
48.	2652102100713	Var pasta	m3	0.0083	5 200.00	43.16
49.	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	3.1461	1 695.00	5 332.70
50.	2664102102015	Mortar ciment 150	m3	24.9700	1 695.00	42 324.15
51.	2665122700755	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005	buc	25.2000	1 250.00	31 500.00
52.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15.5324	50.00	776.62
53.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4.2200	2.50	10.55
54.	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	1.1200	155.00	173.60
55.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	51.4275	13.50	694.27
56.	2682132600465	Membrana hidroizolanta	m2	812.9223	7.50	6 096.92
57.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1.6720	13.50	22.57
58.	2682132601626	Carton bitumat	m2	13.8320	13.50	186.73
59.	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	537.7630	15.00	8 066.44
60.	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondensat "TEND"	m2	591.5393	12.00	7 098.47
61.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1.1584	53.60	62.09
62.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	500.0097	25.00	12 500.24
63.	2710403642001	Tabla cutata LS8 RAL 9002	m2	96.1170	130.00	12 495.21
64.	2710403642002	Tabla cutata LS20 RAL 9002	m2	28.9800	130.00	3 767.40
65.	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	116.0838	25.00	2 902.09
66.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla /Tigla din metal RAL 3005	m2	754.6875	130.00	98 109.38
67.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	65.2680	25.00	1 631.70
68.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2.7664	33.30	92.12
69.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	26.2500	65.00	1 706.25
70.	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100 RAL 3005	m	12.8520	100.00	1 285.20
71.	2710406311801	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass d150 RAL 3005	m	81.5451	83.50	6 809.02
72.	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	49.7130	28.00	1 391.96
73.	271060200100	Otel beton	kg	37.3890	22.00	822.56
74.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	43.1730	22.00	949.81
75.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	65.8870	22.00	1 449.51
76.	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0.3630	34.10	12.38
77.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1.1106	34.10	37.87
78.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2.1780	34.10	74.27
79.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1.0640	34.10	36.28
80.	2743123549325	Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005	m	72.0000	65.00	4 680.00
81.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1.1066	150.00	165.98
82.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	111.0600	30.00	3 331.80
83.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	747.6800	36.60	27 365.09
84.	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	168.9765	29.17	4 929.04
85.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	8.0000	30.00	240.00
86.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	2.0000	30.00	60.00
87.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	461.9340	22.00	10 162.55
88.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	79.3684	34.18	2 712.81

89.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	1.3173	34.18	45.03
90.	2873147300863	Agrafe	kg	10.9778	33.00	362.27
91.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4.2937	64.50	276.94
92.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	13.0680	7.92	103.50
93.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	287.5278	50.00	14 376.39
94.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	3.0600	40.00	122.40
95.	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	975.9000	0.84	819.76
96.	2874115836310	Surub cap bombat crestat	buc	352.8000	1.20	423.36
97.	2874115837745	Suruburi	buc	776.6200	0.50	388.31
98.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	13.0680	1.67	21.82
99.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.2178	50.00	10.89
100.	2874125886734	Nituri POP	buc	543.9000	0.84	456.88
101.	28741363133001	Ancora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm	buc	24.0000	45.09	1 082.16
102.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	111.5500	34.18	3 812.78
103.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	10.8262	40.00	433.05
104.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15.5324	117.00	1 817.29
105.	2875274000502	Cot burlan	buc	6.1200	104.20	637.70
106.	2875274000503	Cot de capat	buc	3.0600	104.20	318.85
107.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	3.0600	40.00	122.40
108.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15.5324	137.50	2 135.70
109.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	108.7268	33.00	3 587.98
110.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1.3068	28.00	36.59
111.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	5 906.2500	0.85	5 020.31
112.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	20 266.692 0	0.20	4 053.34
113.	4011106202741	Energie electrica	kw	6.8699	4.00	27.48
114.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	8.7562	20.00	175.12
		Total materiale de constructii				633 765.31

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0.1486	541.00	80.41
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	3.2740	541.00	1 771.23
3.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	607.5000	1.00	607.50
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.3973	145.00	57.61
5.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	1.9306	10.00	19.31
6.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	47.2473	10.00	472.47
7.	2922140006705	Macara fereastr de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	1.4364	10.00	14.36
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0.9408	541.00	508.97
9.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	2.0723	15.00	31.08
10.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	92.0056	25.00	2 300.14

11.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	1.6900	45.00	76.05
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1.7880	15.00	26.82
13.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.3973	55.00	21.85
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8.1720	15.00	122.58
15.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	7.9673	15.00	119.51
16.	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0.3200	15.00	4.80
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.8712	541.00	471.32
18.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.3536	300.00	106.08
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4.2934	300.00	1 288.01
Total utilaje de constructii						8 100.12

Total	Lei	902 858.49
Asigurarea sociala si medicala	24 %	62 638.33
Cheltuieli de transport	2 %	12 675.31
Total		978 172.13
Cheltuieli de regie	1 %	9 781.72
Total		987 953.85
Beneficiu de deviz	1 %	9 879.54
Total		997 833.39
TVA	20 %	199 566.68

Total deviz:

1 197 400.07

Intocmit

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiect "Reparatia capitala a acoperisului Liceului Teoretic "George Cosbuc" din bd. Larisa, nr.3, mun.Balti (Blocul C, Blocul F, si partial Bloc D, E)", conform necesitatilor DITS a Primariei mun.Balti

Investitor DITS a Primariei mun. Balti

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
Lucrari de constructii generale. Blocul F (Marca SAC)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de demontare				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, inclusiv tunsul tablei recuperabile (pl.- 107)	m2			46.88 46.68
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3600	64.84	23.34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.3600	64.84	23.34
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0200	10.00	0.20
2	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul din lemn (pl. -108)	m3			158.21 158.21
	7124010010700	Dulgher	h-om	2.0000	64.84	129.68
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4400	64.84	28.53
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi (pl.- 109)	m2			44.04 43.44
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.4700	64.84	30.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0600	10.00	0.60
4	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor: granuloase (zgura, granului sau similare) (Demontarea cheramzit) (pl. -109)	m3			69.14 66.14
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1.0200	64.84	66.14
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0200	10.00	0.20
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0.2800	10.00	2.80
5	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Demolarea stratului de nivelare din mortar gr.=80mm) (pl. -109)	m3			282.25 221.75
	7123010010200	Betonist	h-om	2.1000	64.84	136.16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1.3200	64.84	85.59
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0500	20.00	1.00
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0.2900	145.00	42.05
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0.2900	55.00	15.95
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.1500	10.00	1.50
6	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (pl.- 107)	m2			57.89 48.63
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7500	64.84	48.63
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0003	5 500.00	1.65
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0001	5 500.00	0.55
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0.0003	5 500.00	1.65
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0.00012	6 720.00	0.81
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0030	34.18	0.10
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4.5000	1.00	4.50
		2. Transportarea deseurilor de la demontari				
7	TrB05B2-2	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe	t			106.34

1	2	3	4	5	6	7
		distanța de 20 m (Перемещение строймусора)				106.34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1.6400	64.84	106.34
8	TrB22C2B	Transportul materialelor cu greutatea de pînă la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", înalțimea de ridicare fiind de 6-12 m (Опуск материалов)	t			37.71
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.5400	64.84	35.01
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.2700	10.00	2.70
9	Tr11AA02C2	Încărcarea materialelor din grupa A-greie, în bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, în auto categoria 2 (Погрузка строймусора на автосамосвал вручную)	t			29.18
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.4500	64.84	29.18
10	TsI50A10	Transportarea pămîntului cu autobasculantă de 5 t la distanța de 10 km	t			54.60
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0.1820	300.00	0.00
		3. Invelitori (pl. -113)				
11	CE07A	Invelitori din placi din tablă amprentată (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor	m2			263.94
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	64.84	74.57
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	58.36
	2710403643000	Placi din tablă amprentată tip tigla /Tigla din metal RAL 3005	m2	1.1500	130.00	16.21
	2710403640000	Tablă plană protejată anticoroziv RAL 3005	kg	0.5000	25.00	156.97
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.85	13.12
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	65.00	8.03
	2710403740000	Pazie din tablă protejată anticoroziv	buc	0.0400	65.00	6.83
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerică	m	0.0500	8.35	2.73
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0500	25.00	0.44
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolantă)	m2			27.82
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	12.97
	2682132600465	Membrana hidroizolantă	m2	1.1500	7.50	3.24
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	8.88
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	2.47
13	CE06C1	Invelitori din tablă profilată protejată anticoroziv,ondulată sau cutată, montată pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu suruburi autofiletantă (de talpa superioară a panii metalice) și consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tablă cutată LS8 RAL 9002)	m2			284.57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.4500	64.84	100.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	94.02
	2710403642001	Tablă cutată LS8 RAL 9002	m2	1.1500	130.00	6.48
	2710403643220	Tablă zincată plană de 0,75 mm	kg	0.6000	25.00	156.97
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.84	15.75
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5.0000	0.84	4.41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1500	12.50	4.41
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0.0220	25.00	1.97
14	CE06C1	Invelitori din tablă profilată protejată anticoroziv,ondulată sau cutată, montată pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tablă profilată cu prindere cu suruburi autofiletantă (de talpa superioară a panii metalice) și consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tablă cutată LS20 RAL 9002)	m2			284.57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.4500	64.84	100.50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	94.02
	2710403642002	Tablă cutată LS20 RAL 9002	m2	1.1500	130.00	6.48
	2710403643220	Tablă zincată plană de 0,75 mm	kg	0.6000	25.00	156.97
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.84	15.75
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5.0000	0.84	4.41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1500	12.50	4.41

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	25.00	0.55
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d150 RAL 3005	m			229.84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3000	64.84	19.45
	2710406311801	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass d150 RAL 3005	m	1.0500	83.50	90.31
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1.4000	33.00	47.59
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0.2000	50.00	10.30
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.1000	40.00	4.12
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0.2000	137.50	28.32
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0.2000	117.00	24.10
	2874115837745	Suruburi	buc	10.0000	0.50	5.15
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d100 RAL 3005	m			260.88
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.3500	64.84	22.69
	27104063117261	Burlan rotund prefabricat tip brass d100 RAL 3005	m	1.0500	100.00	107.10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0.5000	104.20	53.14
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0.2500	40.00	10.20
	2413217300010	Cleme	buc	0.5000	40.00	20.40
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0.2500	40.00	10.20
	2875274000503	Cot de capat	buc	0.2500	104.20	26.57
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0.2500	40.00	10.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0150	25.00	0.38
17	CK26D	Montarea opritorilor de zapada (Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005)	m			76.77
	7422010060100	Timplar	h-om	0.0900	64.84	5.84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	2743123549325	Bordura parazapada din tabla zincata RAL 3005	m	1.0000	65.00	65.00
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	6.0000	0.84	5.04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
18	CE18B	Luminatoare din cupolete din PAS sau PMN, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii (Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005)	buc			1 456.05
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.7000	64.84	45.39
	8281030221000	Lacatus	h-om	0.1000	64.84	6.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.48
	2665122700755	Element aerisire ROLLING acoperis tigla metalica, RAL 3005	buc	1.0000	1 250.00	1 312.50
	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietilena	buc	14.0000	2.08	30.58
	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0.1000	347.42	36.48
	2874115836310	Surub cap bombat crestas	buc	14.0000	1.20	17.64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
19	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			46.66
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1500	64.84	9.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1.1000	29.17	33.69
20	CE23D	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Sort mascare din tabla zincata RAL 3005 $\delta=0,5\text{mm}$, $L=850\text{mm}$)	m			218.84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.5500	64.84	35.66
	7122050013400	Zidar	h-om	0.5000	64.84	32.42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	3.2000	25.00	83.20
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0.2000	33.30	6.93
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1.0000	13.50	14.04
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0.0800	150.00	12.48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4.1000	2.95	12.58
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0.0130	350.00	4.73
	2652102100713	Var pasta	m3	0.0006	5 200.00	3.24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0040	20.00	0.08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
21	CE17A	Membrana anticondensat "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			33.15

1	2	3	4	5	6	7
						16.21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	64.84	12.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2682132651366	Folie suplimentara polimerica /Membrana anticondensat "TEND"	m2	1.1500	12.00	14.21
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
22	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante (vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm) , simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 %	m2			207.74 7.78
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.0700	64.84	4.54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2521302602904	Placi din material termoizolant /vata minerala bazaltica, ignifuga densitatea=125 kg/m3 conductibilitatea=0,037 W/mk, t=100mm	m2	1.0200	196.00	199.92
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0.0040	10.00	0.04
23	CE17A	Membrana hidroizolanta "TEND" executata pe suprafete orizontale	m2			36.70 16.21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	64.84	12.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2682132651365	Folie suplimentara polimerica /Membrana hidroizolanta "TEND"	m2	1.1500	15.00	17.77
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
24	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr.=50.0mm	m2			102.45 45.39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.6000	64.84	38.90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.48
	2664102102015	Mortar ciment 150	m3	0.0330	1 695.00	55.94
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0100	20.00	0.20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0120	15.00	0.18
25	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 2.0cm	m2			68.96 31.12
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0.1000	64.84	25.94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0200	64.84	5.19
	2664102102015	Mortar ciment 150	m3	0.0055	1 695.00	37.29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.0020	20.00	0.16
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0030	25.00	0.30
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0.0015	15.00	0.09
26	CK01A	Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm 2 buc)	m2			2 781.10 175.07
	7422010060100	Timplar	h-om	1.2600	64.84	81.70
	7122050013400	Zidar	h-om	1.1400	64.84	73.92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.1000	64.84	6.48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	2030112938001	Oblon din lemn Ob-1 1000(h)x800mm	m2	1.0000	2 560.00	2 560.00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1500	34.18	5.13
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.7300	13.50	9.85
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.5700	53.60	30.55
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
27	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Oblon din lemn Ob-2 1400(h)x800mm cu deschidere batanta 1buc)	m2			3 747.98 116.71
	7422010060100	Timplar	h-om	1.4700	64.84	95.31
	7124010010700	Dulgher	h-om	0.0800	64.84	5.19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2030112930001	Oblon din lemn Ob-2 1400(h)x800mm cu	m2	1.0000	3 610.00	3 610.00

1	2	3	4	5	6	7
		deschidere batanta				
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0850	34.18	2.91
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0.4500	13.50	6.07
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0.2200	53.60	11.79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0200	25.00	0.50
28	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			101.30 64.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	67.00	12.06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	42.00	5.04
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	32.00	3.84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	81.02	13.77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.50
		4. Balustrada de acoperis B-1 (pl.116)				
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			51.45 13.62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	64.84	12.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	64.84	0.65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	36.60	36.60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	67.00	0.67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	2.95	0.06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	7.33	0.15
30	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 731.05 472.04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	64.84	472.04
	2430116100000	Email clorcauciuc ПФ-133	kg	12.0000	67.00	804.00
	2430226100814	Grund miniu ГФ-021	kg	6.0000	42.00	252.00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	32.00	26.88
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	53.71	161.13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	10.00	15.00
		5. Lucarna L-1 2 buc (pl. -119)				
31	CE42A	Executarea lucarnelor (suprafata oblonului din lemn S=0.56m2 / buc)	buc			1 984.70 428.14
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5.9700	64.84	387.09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.6330	64.84	41.04
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4.0000	30.00	120.00
	28631463112701	Стемон (ручка оконная)	buc	1.0000	30.00	30.00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0.0600	5 500.00	330.00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0.0600	5 500.00	330.00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0.1000	5 500.00	550.00
	2682132600001	Serceveli (Переплеты)	m2	0.5600	155.00	86.80
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1.4000	34.18	47.85
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1100	541.00	59.51
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0.1600	15.00	2.40
32	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =0.786 m3)	m2			160.82 19.13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2250	64.84	14.59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	64.84	4.54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.02488	5 500.00	136.84
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	34.18	4.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75

1	2	3	4	5	6	7
33	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			505.94 55.11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	64.84	55.11
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	49.50	84.15
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	49.50	331.65
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	49.50	0.59
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	20.83	20.83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	541.00	2.70
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	45.00	2.70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	300.00	3.60
34	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3			113.39 16.21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.9600	49.00	96.04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0020	300.00	0.60
35	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2			101.30 64.84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	0.1800	67.00	12.06
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0.1200	42.00	5.04
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0.1200	32.00	3.84
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0.1700	81.02	13.77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0.5000	2.50	1.25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0500	10.00	0.50
36	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (Tigla din metal RAL 3005) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2			263.94 74.57
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9000	64.84	58.36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla /Tigla din metal RAL 3005	m2	1.1500	130.00	156.97
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	0.5000	25.00	13.12
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9.0000	0.85	8.03
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0.1000	65.00	6.83
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0.0400	65.00	2.73
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0.0500	8.35	0.44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0500	25.00	1.25
37	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Membrana hidroizolanta)	m2			27.82 16.21
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.2000	64.84	12.97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2682132600465	Membrana hidroizolanta	m2	1.1500	7.50	8.88
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12.0000	0.20	2.47
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
38	CE06C1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panii metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata LS8 RAL 9002)	m2			284.57 100.50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1.4500	64.84	94.02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1000	64.84	6.48
	2710403642001	Tabla cutata LS8 RAL 9002	m2	1.1500	130.00	156.97
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0.6000	25.00	15.75
	2874125886734	Nituri POP	buc	5.0000	0.84	4.41
	2874115833870	Suruburi autofiletante	buc	5.0000	0.84	4.41
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0.1500	12.50	1.97
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0220	25.00	0.55
39	CE25B	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Banda de etansare)	m			46.66 12.97
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0.1500	64.84	9.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	28121063060051	Profil din polimer expandat -Banda de etansare	m	1.1000	29.17	33.69

1	2	3	4	5	6	7
40	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla zincata, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			220.52 64.84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9500	64.84	61.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2710403642299	Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm	kg	5.5500	25.00	145.69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300	34.18	1.08
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500	33.00	8.66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
41	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005, $\delta=0,5\text{mm}$)	m2			220.52 64.84
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0.9500	64.84	61.60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0500	64.84	3.24
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv RAL 3005	kg	5.5500	25.00	145.69
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0.0300	34.18	1.08
	2873147300863	Agrafe	kg	0.2500	33.00	8.66
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0100	25.00	0.25
42	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpana deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0.0080	10.00	0.08
		6. Scara S-1 (pl. -120)				
43	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			48.20 10.37
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1400	64.84	9.08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	64.84	0.65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	36.60	36.60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	67.00	0.67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	2.95	0.06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	7.33	0.15
44	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg			51.45 13.62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	64.84	12.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	64.84	0.65
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1.0000	36.60	36.60
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0.0100	67.00	0.67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0.0200	2.95	0.06
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0200	7.33	0.15
45	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb $\Gamma\Phi-021$ si doua straturi de email clorcauciuc $\Pi\Phi-133$, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t			1 731.04 472.04
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7.2800	64.84	472.04
	2430116100000	Email clorcauciuc $\Pi\Phi-133$	kg	12.0000	67.00	804.00
	2430226100814	Grund miniu $\Gamma\Phi-021$	kg	6.0000	42.00	252.00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0.8400	32.00	26.88

1	2	3	4	5	6	7
	2320166200676	White spirit	kg	3.0000	53.71	161.13
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1.5000	10.00	15.00
46	CK35A ap	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm)	buc			54.82 9.73
	7422010060100	Timplar	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741363133001	Ancora cu piulita cu teaca de fixare dubla 16x160mm	buc	1.0000	45.09	45.09
		7. Tumba din beton monolit (pl. -122)				
		7.1. Tumba Tb-1(29 buc)				
47	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			27.61 4.54
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	271060200100	Otel beton	kg	1.0300	22.00	22.66
	2010237318750	Distantieri	buc	0.5000	0.15	0.07
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
48	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			12.47 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.37
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0.0150	65.00	0.97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	10.00	0.08
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	20.83	1.04
49	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0080	10.00	0.08
50	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			170.65 77.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.67	0.50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	7.92	2.38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	28.00	0.84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	34.10	1.71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	34.18	0.85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	450.00	58.50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	50.00	6.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	541.00	10.82
51	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 296.72 343.65
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	64.84	314.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	64.84	29.18
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1.0250	1 695.00	1 789.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	15.00	9.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	541.00	151.48
		7.2. Tumba Tb-2 (26 buc)				
52	CP28B	Confectionarea si montarea din otel beton OB 37 in elemente din beton armat preturnate sau executate pe santier cu diametrul peste 8 mm (Confectionarea si montarea 1M* d14 A 240)	kg			27.61 4.54
	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0.0600	64.84	3.89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65

1	2	3	4	5	6	7
	271060200100	Otel beton	kg	1.0300	22.00	22.66
	2010237318750	Distantieri	buc	0.5000	0.15	0.07
	2734113803142	Sirma neagra moale d = 1,25 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
53	RpIC29A apl	Executarea manuala a filetelui la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" (Executarea manuala a filetelui la 1M* din d14 A 240)	buc			12.47 10.37
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0.1600	64.84	10.37
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0.0150	65.00	0.97
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0.0080	10.00	0.08
	2320116200573	Benzina auto	l	0.0500	20.83	1.04
54	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0.0080	10.00	0.08
55	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2			170.65 77.81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.2000	64.84	12.97
	7124010010700	Dulgher	h-om	1.0000	64.84	64.84
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0.0050	50.00	0.25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0.3000	1.67	0.50
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0.3000	7.92	2.38
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0.0300	28.00	0.84
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0.0500	34.10	1.71
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.0250	34.18	0.85
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0.1300	450.00	58.50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.0010	5 500.00	5.50
	2320187315789	Decofrol	kg	0.1200	50.00	6.00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0.0200	541.00	10.82
56	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			29.89 6.42
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0950	64.84	6.16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0040	64.84	0.26
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1.0250	22.00	22.55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.15	0.04
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
57	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28.08 4.60
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0.0660	64.84	4.28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0050	64.84	0.32
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1.0250	22.00	22.55
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0.0100	34.10	0.34
	2010237318750	Distantieri	buc	0.2800	0.15	0.04
	2922140007000	Macara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
58	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (beton cl. C 16/20)	m3			2 296.72 343.65
	7123010010200	Betonist	h-om	4.8500	64.84	314.47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.4500	64.84	29.18
	2663102100015	Beton cl. C 16/20	m3	1.0250	1 695.00	1 789.50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0.1500	20.00	3.09
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0.6000	15.00	9.00
	2922140007000	Macara	h-ut	0.2800	541.00	151.48
		8. Rame de rezistenta (pl. -126)				
59	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			8 148.38 1 458.90
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20.2500	64.84	1 313.01

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.2500	64.84	145.89
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7.5000	50.00	375.00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0.0100	5 500.00	55.00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.9300	5 500.00	5 115.00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0.1200	5 500.00	660.00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3.4000	22.00	74.80
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	3.0100	49.50	148.99
	23203226000361	Gudron	kg	2.5800	19.00	49.02
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3.0000	34.18	102.54
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1.4500	13.50	19.57
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0.3300	15.00	4.95
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0.2300	15.00	3.45
60	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0080	10.00	0.08
61	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			505.94 55.11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	64.84	55.11
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	49.50	84.15
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	49.50	331.65
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	49.50	0.59
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	20.83	20.83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	541.00	2.71
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	45.00	2.70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	300.00	3.60
		9. Sarpante din lemn (pl. -130)				
62	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antisepctic (inclusiv -capriori,cleste, leat de streasina, pop, leat, element de imbinare, contrasipca, leat de coama)	m3			8 772.13 1 562.00
	71240100107030	Dulgher 3	h-om	21.6800	64.84	1 405.73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2.4100	64.84	156.26
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0.1600	5 500.00	880.00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0.0600	5 500.00	330.00
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0.8300	5 500.00	4 565.00
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7.2000	34.18	246.10
	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	4.3800	28.00	122.64
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3.3800	13.50	45.63
	24142161094821	Pasta antisepctica	kg	1.9600	49.50	97.02
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38.0000	22.00	836.00
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0.1500	541.00	81.15
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0.4400	15.00	6.60
63	RpCH06E aplic	Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu buloane (Buloane de constructii cu piulite si saibe Diferenta de proiect)	kg			77.02 25.94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2500	64.84	16.21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.1500	64.84	9.73
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	1.0200	50.00	51.00
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0.0080	10.00	0.08
64	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, inglobate total sau partial in beton. Diferenta (elementelor de metal) de proiect	kg			44.42 13.62
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0.1900	64.84	12.32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0100	64.84	0.65
	7212030022700	Sudor	h-om	0.0100	64.84	0.65
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0.0100	34.10	0.34

1	2	3	4	5	6	7
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1.0000	30.00	30.00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0.0050	64.50	0.32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0.0080	4.00	0.03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0.0150	7.33	0.11
65	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii (Vtot =6.62 m3)	m2			86.29 19.13
	71240100107001	Dulgher	h-om	0.2250	64.84	14.59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0700	64.84	4.54
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0.01133	5 500.00	62.31
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0.1200	34.18	4.10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0.0300	25.00	0.75
66	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3			505.94 55.11
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.8500	64.84	55.11
	1212121212121	apa	m3	0.2300	20.00	4.60
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	1.7000	49.50	84.15
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	6.7000	49.50	331.65
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0.0120	49.50	0.59
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	1.0000	20.83	20.83
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0050	541.00	2.70
	2952270002921	Agreat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0.0600	45.00	2.70
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0120	300.00	3.60
67	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice.	m3			113.39 16.21
	9310060019930	Muncitor	h-om	0.2500	64.84	16.21
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1.9600	49.00	96.04
	2410520006700	Automacara	h-ut	0.0010	541.00	0.54
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0.0020	300.00	0.60

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.