

**Construcția terenului de  
minifotbal com. Onesti, r-nul  
Hincesti**

Formular Nr.1  
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

## Caiet de sarcini

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Teren minifotbal 32.0x20.0m</b>		
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,40
2	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	6,40
3	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	10,00
4	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	44,00
5	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Betonarea pilonilor	m3	1,76
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	108,00
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40/70	m3	76,80
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20/40	m3	44,80
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 5/20	m3	32,00
10	TsC54A	Strat de fundatie din granit 0/4mm	m3	19,20
11	TsH43A	Asezarea acoperirii din Shock pad h=8mm, m-	m2	640,00

1	2	3	4	5
		30kg/m <sup>3</sup> , banda adeziva 40mm n=0.9		
12	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: Gazon artificial 35mm, PE Monofilament, Rezistent UV, Dtex-1200/6, 310 microni, 10500 tufts per m <sup>2</sup> , 3/8 inch, min T. Weight 2280gr/m <sup>2</sup> , suport Latex SBR perforat min 4 mm, permeabilitate min 40 litri min/m <sup>2</sup> (se exclude cauciuc farimitat, norma quarts = 20kg/m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	640,00
13	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 10 cm culoarea alba	m	160,00
14	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi 80x80x3 L=6000mm - 22buc; stilpi 80x80x3 L=4000mm - 22buc; 80x40x2 L=32m	t	1,70
15	CN25A	Vopsitorii pe suprafete metalice executate cu vopsea anticoroziva monocomponenta pe baza de asfalt natural, uleiuri, fibre, pigmenti de aluminiu si solventi aplicate in 2 straturi, manual	m <sup>2</sup>	70,40
16	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi (60x40x3 L=11,0m; 60x20x2,5L=7,4m)	m <sup>2</sup>	7,50
17	CO04B	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi din otel 80x80, cu scinduri de rasinoase prelucrate de 50 x 150 mm , inaltimea gardului fiind de 1 m	m	136,00
18	CN19B	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 3 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m <sup>2</sup>	259,20
19	CO06B k=1.5	Imprejmuiri din plasa Rabbit 45x45x2,0mm, cu inaltimea la coama de 2.00 m (se exclud stilpii si peatra sparta)	m	104,00
20	CE35A	Plasa de protectie 110x110, h=2.0m x104m din neilon	m <sup>2</sup>	208,00
21	TsH38A	Montarea portilor gata confectionate la terenurile de sport - porti de fotbal	buc	2,00

1	2	3	4	5
22	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,00
23	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,03
24	TsA03D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren foarte tare	m3	3,00
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris la trotuare	m3	13,60
26	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x25x8.0 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	136,00
27	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 20x10x3 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	130,00
		<b>Capitolul 2. Iluminarea</b>		
28	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: LED 40W cu panou solar	buc	4,00
29	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	4,00
30	pret piata	Cronsteint KRST (KR-4) d=60	buc	4,00
		<b>Capitolul 3. Utilaje</b>		
31	pret piata	Corp de iluminat stradal LED 40W cu panou solar IP65 493x271x79	buc	4,00

Primarul comunei Onești Bunescu Ana

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.