



Formularul nr. 7

Obiectul: Lucrări de reparația capitala a drumurilor sect.Livada,policlinica,Centru,BTA 16,sect Moldova

Deviz local

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 14 152 809,98 (Lei)

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Mircea Eliade (L=360 m, b=5 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	Incl. salariul	Incl. salariul
		1. str. Mircea Eliade (L=360 m, b=5 m, acostament de pietris 1m)				
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	3,78	2862,00	10818,36
					0,00	0,00
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	1,9	1585,00	3011,50
					0,00	0,00
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	37,8	130,50	4932,90
					130,50	4932,90
1.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	686,07	27,41	18803,81
					0,00	0,00
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	4,158	274,46	1141,20
					32,40	134,72
1.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	19,08	156,00	2976,48
					0,00	0,00
1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	19,08	1573,35	30019,52
					812,70	15506,32
1.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale	buc	5	705,95	3529,75
					153,00	765,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.				
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)	m3	286,2	953,62	272925,33
					54,00	15454,80
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	1,17	15100,00	17667,00
					0,00	0,00
1.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	1800	289,91	521836,20
					5,40	9720,00
1.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	360	75,80	27289,28
					2,85	1027,08
		TOTAL 1. str. Mircea Eliade (L=360 m, b=5 m, acostament de pietris 1m)				914951,33
		Inclusiv salariul				47540,82

Total ore manopera (ore)	528,23
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		914951,33
Asigurari sociale	24,00000%	11409,80
Total		926361,12
Cheltuieli de regie	7,00000%	64845,28
Total		991206,40
Beneficiu de deviz	3,00000%	29736,19

Total Deviz fara TVA	1020942,59
-----------------------------	-------------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Traian (L=120 m, b=4 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Traian (L=120 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)				
2.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,008	2862,00 0,00	2884,90 0,00
2.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,516	1585,00 0,00	817,86 0,00
2.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	10,08	130,50 130,50	1315,44 1315,44
2.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	184,14	27,41 0,00	5046,91 0,00
2.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,116	274,46 32,40	306,30 36,16
2.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	5,16	156,00 0,00	804,96 0,00
2.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	5,16	1573,35 812,70	8118,49 4193,53
2.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	4	705,95 153,00	2823,80 612,00
2.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoierire (H=15 cm)	m3	77,4	953,62 54,00	73809,99 4179,60
2.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,31	15100,00 0,00	4681,00 0,00
2.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere	m2	480	289,91 5,40	139156,32 2592,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)				
2.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	120	75,80	9096,43
					2,85	342,36
		TOTAL 1. str. Traian (L=120 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)				248862,39
		Inclusiv salariul				13271,09

Total ore manopera (ore)	147,46
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		248862,39
Asigurari sociale	24,000000%	3185,06
Total		252047,45
Cheltuieli de regie	7,000000%	17643,32
Total		269690,77
Beneficiu de deviz	3,000000%	8090,72

Total Deviz fara TVA	277781,50
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Alexandru Ioan Cuza, (L=150m b=3,0m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Alexandru Ioan Cuza, latimea=3,0m, lungimea=150 m, Supralargiri=25 m.p.				
3.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,19	2862,00	3405,78
					0,00	0,00
3.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,82	1585,00	1299,70
					0,00	0,00
3.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	9,7	130,50	1265,85
					130,50	1265,85




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

3.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	196,4	27,41 0,00	5382,93 0,00
3.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,29	274,46 32,40	354,05 41,80
3.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	5,95	156,00 0,00	928,20 0,00
3.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	5,95	1573,35 812,70	9361,43 4835,57
3.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	3	705,95 153,00	2117,85 459,00
3.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu aternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=15 cm)	m3	89,25	953,62 54,00	85110,36 4819,50
3.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,357	15100,00 0,00	5390,70 0,00
3.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu aternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu aternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	550	289,91 5,40	159449,95 2970,00
3.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	150	75,80 2,85	11370,53 427,95
		TOTAL 1. str.Alexandru Ioan Cuza, latimea=3,0m, lungimea=150 m, Supralargiri=25 m.p.				285437,34
		Inclusiv salariul				14819,66

Total ore manopera (ore)	164,66
Total greutate materiale (tone)	0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Total		285437,34
Asigurari sociale	24,00000%	3556,72
Total		288994,06
Cheltuieli de regie	7,00000%	20229,58
Total		309223,64
Beneficiu de deviz	3,00000%	9276,71

Total Deviz fara TVA	318500,35
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Merilor, (L=120 m b=5,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Merilor, latimea=5,5m, lungimea=120 m.				
4.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,392	2862,00	3983,90
					0,00	0,00
4.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	1,392	1585,00	2206,32
					0,00	0,00
4.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	12,8	130,50	1670,40
					130,50	1670,40
4.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	250,8	27,41	6873,93
					0,00	0,00
4.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,52	274,46	417,18
					32,40	49,25
4.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	6,96	156,00	1085,76
					0,00	0,00
4.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare	100m2	6,96	1573,35	10950,52
					812,70	5656,39



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t				
4.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	3	705,95 153,00	2117,85 459,00
4.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)	m3	104,4	953,62 54,00	99557,67 5637,60
4.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,429	15100,00 0,00	6477,90 0,00
4.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	660	289,91 5,40	191339,94 3564,00
4.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	120	75,80 2,85	9096,43 342,36
		TOTAL 1. str.Merilor, latimea=5,5m, lungimea=120 m.				335777,79
		Inclusiv salariul				17379,00

Total ore manopera (ore)	193,10
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		335777,79
Asigurari sociale	24,000000%	4170,96
Total		339948,75
Cheltuieli de regie	7,000000%	23796,41
Total		363745,16
Beneficiu de deviz	3,000000%	10912,35

Total Deviz fara TVA	374657,52
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Spiru Haret (L=40m, b=5,5m)



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Spiru Haret, latimea=5,5m, lungimea=40 m.				
5.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,46	2862,00	1316,52
					0,00	0,00
5.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,46	1585,00	729,10
					0,00	0,00
5.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	4,8	130,50	626,40
					130,50	626,40
5.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	83,82	27,41	2297,34
					0,00	0,00
5.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,508	274,46	139,43
					32,40	16,46
5.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	2,32	156,00	361,92
					0,00	0,00
5.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	2,32	1573,35	3650,17
					812,70	1885,46
5.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	1	705,95	705,95
					153,00	153,00
5.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	34,8	953,62	33185,89
					54,00	1879,20
5.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de	t	0,143	15100,00	2159,30
					0,00	0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)				
5.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	220	289,91	63779,98
					5,40	1188,00
5.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	40	75,80	3032,14
					2,85	114,12
		TOTAL 1. str.Spiru Haret, latimea=5,5m, lungimea=40 m.				111984,14
		Inclusiv salariul				5862,64

Total ore manopera (ore)	65,14
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		111984,14
Asigurari sociale	24,000000%	1407,03
Total		113391,17
Cheltuieli de regie	7,000000%	7937,38
Total		121328,55
Beneficiu de deviz	3,000000%	3639,86

Total Deviz fara TVA	124968,41
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Brăila (L=310m, b=5,5 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Braila, latimea=5,5m, lungimea=310 m.				
6.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	3,596	2862,00	10291,75
					0,00	0,00
6.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5	100m3	3,596	1585,00	5699,66
					0,00	0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.				
6.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	38,4	130,50	5011,20
					130,50	5011,20
6.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	656,7	27,41	17998,83
					0,00	0,00
6.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	3,98	274,46	1092,35
					32,40	128,95
6.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	17,98	156,00	2804,88
					0,00	0,00
6.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	17,98	1573,35	28288,83
					812,70	14612,35
6.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5	705,95	3529,75
					153,00	765,00
6.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=15 cm)	m3	269,7	953,62	257190,64
					54,00	14563,80
6.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	1,108	15100,00	16730,80
					0,00	0,00
6.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	1705	289,91	494294,85
					5,40	9207,00
6.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	310	75,80	23499,10
					2,85	884,43
		TOTAL 1. str.Braila, latimea=5,5m,				866432,64



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

	lungimea=310 m.				
	Inclusiv salariul				45172,73

Total ore manopera (ore)	501,92
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		866432,64
Asigurari sociale	24,00000%	10841,45
Total		877274,10
Cheltuieli de regie	7,00000%	61409,19
Total		938683,29
Beneficiu de deviz	3,00000%	28160,50

Total Deviz fara TVA	966843,78
----------------------	-----------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Constanta (L=404m, b=4m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Constanta (L=404 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)				
7.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	3,394	2862,00	9713,63
					0,00	0,00
7.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	1,737	1585,00	2753,15
					0,00	0,00
7.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	33,94	130,50	4429,17
					130,50	4429,17
7.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	616,01	27,41	16883,60
					0,00	0,00
7.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	3,733	274,46	1024,56
					32,40	120,95





7.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	17,37	156,00	2709,72
					0,00	0,00
7.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	17,37	1573,35	27329,09
					812,70	14116,60
7.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	10	705,95	7059,50
					153,00	1530,00
7.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)	m3	260,58	953,62	248493,65
					54,00	14071,32
7.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	1,05	15100,00	15855,00
					0,00	0,00
7.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	1616	289,91	468492,94
					5,40	8726,40
7.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	404	75,80	30624,63
					2,85	1152,61
		TOTAL 1. str. Constanta (L=404 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)				835368,64
		Inclusiv salariul				44147,05

Total ore manopera (ore)	490,52
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		835368,64
Asigurari sociale	24,00000%	10595,29
Total		845963,93
Cheltuieli de regie	7,00000%	59217,48
Total		905181,41



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Beneficiu de deviz	3,000000%	27155,44
--------------------	-----------	----------

Total Deviz fara TVA	932336,85
----------------------	-----------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, (curte bloc locativ) din str.Alexandru cel Bun28 (L=160 m, b=5,5 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Alexandru cel Bun28 (bloc locativ) (L=160 m, b=5,5 m)				
8.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	116,2	293,05	34052,41
					144,00	16732,80
8.2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton).	m	250	37,80	9450,00
					37,80	9450,00
8.3	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,09	2862,00	5981,58
					0,00	0,00
8.4	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,88	1585,00	1394,80
					0,00	0,00
8.5	TsA01C1	Saptura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	20,9	130,50	2727,45
					130,50	2727,45
8.6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	509,9	81,90	41760,81
					0,00	0,00
8.7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	4,6	274,46	1262,52
					32,40	149,04
8.8	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	8,8	156,00	1372,80
					0,00	0,00
8.9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare	100m2	8,8	1573,35	13845,48
					812,70	7151,76



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		cu rulou compresor static autpropulsat, de 10-12 t				
8.10	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	7	705,95	4941,65
					153,00	1071,00
8.11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (H=15 cm)	m3	132	953,62	125877,51
					54,00	7128,00
8.12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m	250	259,82	64954,85
					53,10	13275,00
8.13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,57	15100,00	8607,00
					0,00	0,00
8.14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	880	289,91	255119,92
					5,40	4752,00
		TOTAL 1. str.Alexandru cel Bun28 (bloc locativ) (L=160 m, b=5,5 m)				571348,78
		Inclusiv salariul				62437,05

Total ore manopera (ore)	693,75
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		571348,78
Asigurari sociale	24,000000%	14984,89
Total		586333,67
Cheltuieli de regie	7,000000%	41043,36
Total		627377,02
Beneficiu de deviz	3,000000%	18821,31

Total Deviz fara TVA	646198,34
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt acces către curtea blocului str. Alexandru Cel Bun 5 (S =420mp)




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. curtea blocului pe adresa str. Alexandru Cel Bun 5, Suprafata =420 m2				
9.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,84	2862,00	2404,08
					0,00	0,00
9.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,84	1585,00	1331,40
					0,00	0,00
9.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	5,8	130,50	756,90
					130,50	756,90
9.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	148,17	27,41	4061,04
					0,00	0,00
9.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,898	274,46	246,47
					32,40	29,10
9.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	4,2	156,00	655,20
					0,00	0,00
9.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	4,2	1573,35	6608,07
					812,70	3413,34
9.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	5	705,95	3529,75
					153,00	765,00
9.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	63	953,62	60077,90
					54,00	3402,00
9.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de	t	0,273	15100,00	4122,30



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG0000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)			0,00	0,00
9.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	420	289,91	121761,78
					5,40	2268,00
9.12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,35 l/m2)	t	0,147	15100,00	2219,70
					0,00	0,00
9.13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA 16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.0974 tn/m2)	m2	420	215,35	90448,26
					4,50	1890,00
9.14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	140	28,80	4032,00
					28,80	4032,00
9.15	TsH92B	Incarcarea in auto	t	12,04	99,90	1202,80
					99,90	1202,80
9.16	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	12,04	18,38	221,34
					0,00	0,00
		TOTAL 1. curtea blocului pe adresa str. Alexandru Cel Bun 5, Suprafata =420 m2				303678,99
		Inclusiv salariul				17759,13

Total ore manopera (ore)	197,32
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		303678,99
Asigurari sociale	24,00000%	4262,19
Total		307941,18
Cheltuieli de regie	7,00000%	21555,88
Total		329497,06
Beneficiu de deviz	3,00000%	9884,91

Total Deviz fara TVA	339381,98
-----------------------------	------------------



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Vlad Ţepeţ (L=170m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reabilitarea imbracamntei rutiere				
10.1	DI155C	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm	m2	1200	21,09	25310,16
					0,81	972,00
10.2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km.	t	57,6	47,70	2747,52
					0,00	0,00
10.3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie.	100m2	12	11,25	135,00
					0,00	0,00
10.4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,09	15100,00	1359,00
					0,00	0,00
10.5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	58,2	2214,07	128858,87
					18,90	1099,98
10.6	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t	0,36	15100,00	5436,00
					0,00	0,00
10.7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1200	214,53	257439,60
					4,50	5400,00
		TOTAL 1. Reabilitarea imbracamntei rutiere				421286,15
		Inclusiv salariul				7471,98

Total ore manopera (ore)	83,02
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		421286,15
Asigurari sociale	24,00000%	1793,28
Total		423079,43
Cheltuieli de regie	7,00000%	29615,56
Total		452694,99
Beneficiu de deviz	3,00000%	13580,85





Total Deviz fara TVA	466275,84
----------------------	-----------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, Mihai Frunza 69 (L=25m, b=4m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.M.Frunza 69, latimea=4m, lungimea=25 m.				
11.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,215	2862,00	615,33
					0,00	0,00
11.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,215	1585,00	340,78
					0,00	0,00
11.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	4,8	130,50	626,40
					130,50	626,40
11.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	43,4	27,41	1189,51
					0,00	0,00
11.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,263	274,46	72,18
					32,40	8,52
11.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	1,075	156,00	167,70
					0,00	0,00
11.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	1,075	1573,35	1691,35
					812,70	873,65
11.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	2	705,95	1411,90
					153,00	306,00
11.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru	m3	16,125	953,62	15377,08
					54,00	870,75



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)				
11.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,065	15100,00	981,50
					0,00	0,00
11.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	100	289,91	28990,90
					5,40	540,00
11.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	25	75,80	1895,09
					2,85	71,33
		TOTAL 1. str.M.Frunza 69, latimea=4m, lungimea=25 m.				53359,72
		Inclusiv salariul				3296,65

Total ore manopera (ore)	36,63
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		53359,72
Asigurari sociale	24,000000%	791,20
Total		54150,91
Cheltuieli de regie	7,000000%	3790,56
Total		57941,48
Beneficiu de deviz	3,000000%	1738,24

Total Deviz fara TVA	59679,72
-----------------------------	-----------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt acces către garajuri str. L. Rebreanu (L=320m, b=3m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reabilitarea sistemului rutier spre garajurie, L=320m, b=3m				
12.1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe	100m3	0,432	1055,00	455,76
					0,00	0,00





		adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului.				
12.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100m2	4,32	156,00	673,92
					0,00	0,00
12.3	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100m3	0,432	5068,36	2189,53
					456,30	197,12
12.4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire.	m3	64,8	953,62	61794,41
					54,00	3499,20
12.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,243	15100,00	3669,30
					0,00	0,00
12.6	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	405	289,91	117413,15
					5,40	2187,00
12.7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	90	75,80	6822,32
					2,85	256,77
		TOTAL 1. Reabilitarea sistemului rutier spre garajurie, L=320m, b=3m				193018,39
		Inclusiv salariul				6140,09
		2. Reabilitarea sistemului rutier spre vile, L=240m, B=4,0m				
12.8	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului.	100m3	1,032	1055,00	1088,76
					0,00	0,00
12.9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100m2	10,32	156,00	1609,92
					0,00	0,00
12.10	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rului compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa	100m3	1,032	5068,36	5230,55
					456,30	470,90

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.				
12.11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore.	m3	103,2	953,62	98413,33
					54,00	5572,80
12.12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,576	15100,00	8697,60
					0,00	0,00
12.13	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	960	289,91	278312,64
					5,40	5184,00
12.14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	240	75,80	18192,85
					2,85	684,72
		TOTAL 2. Reabilitarea sistemului rutier spre vile, L=240m, B=4,0m				411545,65
		Inclusiv salariul				11912,42

Total ore manopera (ore)	200,58
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		604564,04
Asigurari sociale	24,00000%	4332,60
Total		608896,64
Cheltuieli de regie	7,00000%	42622,76
Total		651519,40
Beneficiu de deviz	3,00000%	19545,58

Total Deviz fara TVA	671064,99
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str-la III M. Frunză (L=85m, b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str-la Frunza III , latimea=3,5 m, lungimea=85 m.				
13.1	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de	m2	300	27,00	8100,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		beton sau bazalt, montate pe beton.			27,00	8100,00
13.2	TsH92B	Incarcarea in auto pavajului decapat	t	52,8	99,90	5274,72
					99,90	5274,72
13.3	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	52,8	18,38	970,68
					0,00	0,00
13.4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,646	2862,00	1848,85
					0,00	0,00
13.5	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,646	1585,00	1023,91
					0,00	0,00
13.6	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	7,8	130,50	1017,90
					130,50	1017,90
13.7	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	119,46	27,41	3274,16
					0,00	0,00
13.8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,724	274,46	198,71
					32,40	23,46
13.9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	3,23	156,00	503,88
					0,00	0,00
13.10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	3,23	1573,35	5081,92
					812,70	2625,02
13.11	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	3	705,95	2117,85
					153,00	459,00
13.12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	48,45	953,62	46202,77
					54,00	2616,30
13.13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,193	15100,00	2914,30
					0,00	0,00






13.14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat) (normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	297,5	289,91 5,40	86247,93 1606,50
13.15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	85	75,80 2,85	6443,30 242,51
		TOTAL 1. str-la Frunza III , latimea=3,5 m, lungimea=85 m.				171220,87
		Inclusiv salariul				21965,40

Total ore manopera (ore)	244,06
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		171220,87
Asigurari sociale	24,000000%	5271,70
Total		176492,57
Cheltuieli de regie	7,000000%	12354,48
Total		188847,05
Beneficiu de deviz	3,000000%	5665,41

Total Deviz fara TVA	194512,46
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia parcarii Primariei Ialoveni (S=950 m.p)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parcare primariei Ialoveni . Suprafata 950 m.p. 1.1. Sistemul rutier parcare				
14.1	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	2,375	2862,00 0,00	6797,25 0,00
14.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare	100m3	2,375	1585,00 0,00	3764,38 0,00




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		materialului in sul sau cordon.				
14.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	26,8	130,50	3497,40
					130,50	3497,40
14.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	436,1	27,41	11952,63
					0,00	0,00
14.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	2,643	274,46	725,40
					32,40	85,63
14.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	9,5	156,00	1482,00
					0,00	0,00
14.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2	9,5	1573,35	14946,83
					812,70	7720,65
14.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	7	705,95	4941,65
					153,00	1071,00
14.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=15 cm)	m3	142,5	953,62	135890,49
					54,00	7695,00
14.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,618	15100,00	9331,80
					0,00	0,00
14.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	950	289,91	275413,55
					5,40	5130,00
14.12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,35 l/m2)	t	0,3325	15100,00	5020,75
					0,00	0,00
14.13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	950	215,35	204585,35



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com


		agregate marunte,BA 16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.0974 tn/m2)			4,50	4275,00
14.14	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	0,09	2634,00	237,06
					0,00	0,00
14.15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordura)	m3	5,4	882,72	4766,66
					89,10	481,14
14.16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (B100*30*15)	m	90	268,13	24131,65
					60,30	5427,00
		TOTAL 1. Parcarea primariei Ialoveni . Suprafata 950 m.p. 1.1. Sistemul rutier parcarea				707484,84
		Inclusiv salariul				35382,82

Total ore manopera (ore)	393,14
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		707484,84
Asigurari sociale	24,00000%	8491,88
Total		715976,71
Cheltuieli de regie	7,00000%	50118,37
Total		766095,08
Beneficiu de deviz	3,00000%	22982,85

Total Deviz fara TVA	789077,94
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia curţii blocului lacativ str. Sihastrului 2 (S=240m2)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Accese in blocul lacativ de pe str.Sihastrului 2				
15.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3	12	293,05	3516,60
					144,00	1728,00





15.2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2	60	48,60	2916,00
					48,60	2916,00
15.3	TsH92B	Incarcarea in auto	t	24	99,90	2397,60
					99,90	2397,60
15.4	TsI51A5	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24	18,38	441,22
					0,00	0,00
15.5	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului.	m3	24	311,40	7473,60
					311,40	7473,60
15.6	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire(H=5 cm)	m3	12	1000,09	12001,05
					148,50	1782,00
15.7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,144	15100,00	2174,40
					0,00	0,00
15.8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.0974 tn/m2)	m2	240	216,51	51962,88
					10,80	2592,00
15.9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	120	28,80	3456,00
					28,80	3456,00
15.10	TsH92B	Incarcarea in auto	t	4,6	99,90	459,54
					99,90	459,54
15.11	TsI51A5	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	4,6	18,38	84,57
					0,00	0,00
15.12	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3	0,09	2634,00	237,06
					0,00	0,00
15.13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordura)	m3	7,2	882,72	6355,55
					89,10	641,52
15.14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(B100*20*8)	m	120	195,77	23492,03
					27,00	3240,00
15.15	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20	buc	1	705,95	705,95
					153,00	153,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.				
15.16	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta	buc	1	2300,00	2300,00
					0,00	0,00
		TOTAL 1. Accese in blocul lacativ de pe str.Sihastrului 2				119974,04
		Inclusiv salariul				26839,26

Total ore manopera (ore)	298,21
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		119974,04
Asigurari sociale	24,00000%	6441,42
Total		126415,47
Cheltuieli de regie	7,00000%	8849,08
Total		135264,55
Beneficiu de deviz	3,00000%	4057,94

Total Deviz fara TVA	139322,49
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Alexandru Donici (L=170m, b=5,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				
16.1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100m3	0,986	1266,00	1248,28
					0,00	0,00
16.2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder.	100m2	9,86	37,80	372,71
					0,00	0,00
16.3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore h=10 cm	m3	98,6	997,32	98335,31
					64,80	6389,28
16.4	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la	buc	3	534,90	1604,70
					135,00	405,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.				
16.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,561	15133,00	8489,61
					0,00	0,00
16.6	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	935	288,74	269974,52
					6,48	6058,80
16.7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2	935	77,96	72892,74
					3,42	3201,07
		TOTAL 1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				452917,86
		Inclusiv salariul				16054,15

Total ore manopera (ore)	178,38
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		452917,86
Asigurari sociale	24,000000%	3853,00
Total		456770,86
Cheltuieli de regie	7,000000%	31973,96
Total		488744,82
Beneficiu de deviz	3,000000%	14662,34

Total Deviz fara TVA	503407,16
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Petru Zadnipru (L=370m, b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				
17.1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adancimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100m3	1,419	1266,00	1796,45
					0,00	0,00
17.2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a	100m2	14,19	37,80	536,38



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder.			0,00	0,00
17.3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv.	100m3	1,419	2437,68	3459,07
					326,16	462,82
17.4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,(LA30 SM EN 13242+A1) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3	212,85	997,32	212278,60
					64,80	13792,68
17.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t	0,792	15133,00	11985,34
					0,00	0,00
17.6	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2	1320	294,32	388506,10
					6,48	8553,60
		TOTAL 1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				618561,94
		Inclusiv salariul				22809,10
		2. Amenajarea acostamentelor Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000				
17.7	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2	330	77,96	25726,85
					3,42	1129,79
		TOTAL 2. Amenajarea acostamentelor Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000				25726,85
		Inclusiv salariul				1129,79

Total ore manopera (ore)	265,99
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		644288,79
Asigurari sociale	24,00000%	5745,33
Total		650034,12
Cheltuieli de regie	7,00000%	45502,39
Total		695536,51
Beneficiu de deviz	3,00000%	20866,10





Total Deviz fara TVA	716402,61
----------------------	-----------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.V.Zarzar (Str.Stefan cel Mare-str.Chilia) (L=320m, b=4,5)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.V.Zarzar (Str.Stefan cel Mare-str.Chilia), latimea=4,5m, lungimea=320 m.				
18.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	3,072	2862,00	8792,06
					0,00	0,00
18.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	3,072	1585,00	4869,12
					0,00	0,00
18.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	26,2	130,50	3419,10
					130,50	3419,10
18.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	550	27,41	15074,40
					0,00	0,00
18.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	3,334	274,46	915,05
					32,40	108,02
18.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	15,36	156,00	2396,16
					0,00	0,00
18.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	15,36	1573,35	24166,66
					812,70	12483,07
18.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	2	705,95	1411,90
					153,00	306,00
18.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din	m3	230,4	953,62	219713,47



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com


		piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)			54,00	12441,60
18.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,936	15100,00	14133,60
					0,00	0,00
18.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	1440	289,91	417468,96
					5,40	7776,00
18.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	320	75,80	24257,14
					2,85	912,96
		TOTAL 1. str.V.Zarzar (Str.Stefan cel Mare-str.Chilia), latimea=4,5m, lungimea=320 m.				736617,62
		Inclusiv salariul				37446,75

Total ore manopera (ore)	416,08
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		736617,62
Asigurari sociale	24,00000%	8987,22
Total		745604,84
Cheltuieli de regie	7,00000%	52192,34
Total		797797,18
Beneficiu de deviz	3,00000%	23933,92

Total Deviz fara TVA	821731,09
-----------------------------	------------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt str. Timisoara (L=479 m, b=4,5 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Timisoara (L=479 m, b=4,5 m, acostament de pietris 1m)				






19.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	4,52	2862,00	12936,24
					0,00	0,00
19.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	2,29	1585,00	3629,65
					0,00	0,00
19.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	45,22	130,50	5901,21
					130,50	5901,21
19.4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	820,65	81,90	67211,24
					0,00	0,00
19.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	4,97	274,46	1364,07
					32,40	161,03
19.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	22,9	156,00	3572,40
					0,00	0,00
19.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	22,9	1573,35	36029,72
					812,70	18610,83
19.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	10	705,95	7059,50
					153,00	1530,00
19.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie (H=15 cm)	m3	344,8	953,62	328807,31
					54,00	18619,20
19.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	1,4	15100,00	21140,00
					0,00	0,00
19.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat	m2	2155,5	289,91	624898,85
					5,40	11639,70

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)				
19.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	479	75,80	36309,90
					2,85	1366,59
		TOTAL 1. str. Timisoara (L=479 m, b=4,5 m, acostament de pietris 1m)				1148860,08
		Inclusiv salariul				57828,56
		2. Drumuri adiacente (L=10 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)				
19.13	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	0,084	2862,00	240,41
					0,00	0,00
19.14	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	0,04	1585,00	63,40
					0,00	0,00
19.15	TsA01C1	Saptura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	0,84	130,50	109,62
					130,50	109,62
19.16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 10 km	t	15,25	81,90	1248,98
					0,00	0,00
19.17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	0,096	274,46	26,35
					32,40	3,11
19.18	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	0,4	156,00	62,40
					0,00	0,00
19.19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	0,4	1573,35	629,34
					812,70	325,08
19.20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)	m3	6	953,62	5721,71
					54,00	324,00
19.21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,03	15100,00	453,00
					0,00	0,00
19.22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	40	289,91	11596,36



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)			5,40	216,00
19.23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	10	75,80	758,04
					2,85	28,53
		TOTAL 2. Drumuri adiacente (L=10 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)				20909,59
		Inclusiv salariul				1006,34

Total ore manopera (ore)	653,72
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		1169769,67
Asigurari sociale	24,000000%	14120,37
Total		1183890,05
Cheltuieli de regie	7,000000%	82872,30
Total		1266762,35
Beneficiu de deviz	3,000000%	38002,87

Total Deviz fara TVA	1304765,22
-----------------------------	-------------------

Devizul: Reparatia drumului din asfalt str.Moldova 6 - 23/1 (L=180 m., b=4,0 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acces spre adresele str.Moldova 6-23/1 , latimea=4,0 m, lungimea=180 m.				
20.1	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,588	2862,00	4544,86
					0,00	0,00
20.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare	100m3	1,588	1585,00	2516,98
					0,00	0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		materialului in sul sau cordon.				
20.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	16,5	130,50	2153,25
					130,50	2153,25
20.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t	289,24	27,41	7927,49
					0,00	0,00
20.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3	1,753	274,46	481,13
					32,40	56,80
20.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2	7,94	156,00	1238,64
					0,00	0,00
20.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	7,94	1573,35	12492,40
					812,70	6452,84
20.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	7	705,95	4941,65
					153,00	1071,00
20.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)	m3	119,1	953,62	113575,84
					54,00	6431,40
20.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t	0,481	15100,00	7263,10
					0,00	0,00
20.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	740	289,91	214532,66
					5,40	3996,00
20.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	180	75,80	13644,64
					2,85	513,54
		TOTAL 1. Acces spre adresele str.Moldova 6-23/1 , latimea=4,0 m,				385312,64



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

	lungimea=180 m.				
	Inclusiv salariul				20674,83

Total ore manopera (ore)	229,72
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		385312,64
Asigurari sociale	24,00000%	4961,96
Total		390274,59
Cheltuieli de regie	7,00000%	27319,22
Total		417593,82
Beneficiu de deviz	3,00000%	12527,81

Total Deviz fara TVA	430121,63
----------------------	-----------

Devizul: Reparatia drumului din beton, str. Andrei Sanduta (L=95m, b=4,0m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Andrei Sanduta Lungime=95 m, latime=4,0 m acostament de pietris				
21.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3	1,14	2862,00	3262,68
					0,00	0,00
21.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3	1,14	1585,00	1806,90
					0,00	0,00
21.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3	24,1	130,50	3145,05
					130,50	3145,05
21.4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	227,86	81,90	18661,73
					0,00	0,00
21.5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin	100m2	4,08	156,00	636,48
					0,00	0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in				
21.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2	4,08	1573,35 812,70	6419,27 3315,82
21.7	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc	1	705,95 153,00	705,95 153,00
21.8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15cm) executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)	m3	57	953,62 54,00	54356,20 3078,00
21.9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile	m2	14,56	298,77 180,00	4350,09 2620,80
21.10	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg	1162,8	20,88 2,70	24284,50 3139,56
21.11	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)	m2	380	31,49 7,20	11966,20 2736,00
21.12	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. Beton C30/37XF4	1000m2	0,38	429489,00 3806,10	163205,82 1446,32
21.13	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (se exclude nisipul)	1000m2	0,38	23620,40 8862,30	8975,75 3367,67
21.14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m	126,67	133,25 26,10	16878,27 3306,09
21.15	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m	126,67	55,93 9,90	7084,91 1254,03
21.16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2	95	75,80 2,85	7201,34 271,04
		TOTAL 1. str. Andrei Sanduta Lungime=95 m, latime=4,0 m acostament de pietris				332941,13
		Inclusiv salariul				27833,37



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com


Total ore manopera (ore)	309,26
Total greutate materiale (tone)	0,00

Total		332941,13
Asigurari sociale	24,00000%	6680,01
Total		339621,14
Cheltuieli de regie	7,00000%	23773,48
Total		363394,62
Beneficiu de deviz	3,00000%	10901,84

Total Deviz fara TVA	374296,46
----------------------	-----------

Devizul: Lucrari de completarea cu mixtura asfaltica la marginea partii carosabile, in zona bordurilor (L=1500m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
22.1	DI155A k=1.2	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm	m2	750	38,34	28753,02
					3,77	2826,90
22.2	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	90	18,38	1654,56
					0,00	0,00
22.3	DI141A	Curatirea suprafetilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	750	9,00	6750,00
					4,50	3375,00
22.4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,6 l/m2)	t	0,45	15100,00	6795,00
					0,00	0,00
22.5	DB16D k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.0974 tn/m2)	m2	750	324,77	243576,00
					16,20	12150,00

Total ore manopera (ore)	203,91
Total greutate materiale (tone)	0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
 Adresa fizica si juridica:
 or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
 str. Grenoble 128/8, MD-2011
 Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
 GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
 C/F: 1004600011768
 BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
 VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
 MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
 AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
 e-mail : luxgaz@gmail.com

Total		287528,58
Asigurari sociale	24,00000%	4404,46
Total		291933,04
Cheltuieli de regie	7,00000%	20435,31
Total		312368,35
Beneficiu de deviz	3,00000%	9371,05

Total Deviz fara TVA	321739,40
-----------------------------	------------------

Total General fara TVA	11794008,32
TVA (20%)	2358801,66
TOTAL GENERAL	14152809,98
Inclusiv salariul	584532,58

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)





Formularul nr. 5


Antreprenor:

Investitor:

Obiect: Lucrări de reparația capitala a drumurilor sect.Livada,policlinica,Centru,BTA 16,sect Moldova

Catalog de preturi unitare pentru obiectul

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Mircea Eliade (L=360 m, b=5 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Mircea Eliade (L=360 m, b=5 m, acostament de pietris 1m)				
1.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00
						0,00
1.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
1.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00
						0,00
1.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
1.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50
						130,50
1.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
1.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			27,41
						0,00
1.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
1.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46
						32,40
1.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
1.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
1.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
1.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			156,00
						0,00





		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in				
1.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
1.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1573,35 812,70
1.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
1.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
1.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
1.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95 153,00
1.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
1.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
1.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
1.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
1.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
1.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
1.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=15 cm)	m3			953,62 54,00
1.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 m	m3	0,203	515,00	104,55
1.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 m	m3	1,219	515,00	627,79
1.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
1.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
1.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
1.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
1.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
1.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			15100,00 0,00
1.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
1.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
1.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm"	m2			289,91 5,40



		si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)				
1.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
1.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
1.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
1.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
1.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
1.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			75,80
						2,85
1.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
1.12.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
1.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
1.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
1.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
1.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
1.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 1. str. Mircea Eliade (L=360 m, b=5 m, acostament de pietris 1m)				914951,33

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Traian (L=120 m, b=4 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Traian (L=120 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)				
2.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00
						0,00
2.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
2.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00
						0,00
2.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
2.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse	m3			130,50
						130,50

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul				
2.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
2.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			27,41 0,00
2.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
2.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46 32,40
2.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
2.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
2.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
2.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00 0,00
2.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
2.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1573,35 812,70
2.7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1	18,65	18,65
2.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
2.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
2.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95 153,00
2.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
2.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
2.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
2.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
2.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
2.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
2.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16- 31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=15 cm)	m3			953,62 54,00
2.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 m	m3	0,203	515,00	104,55
2.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 m	m3	1,219	515,00	627,79
2.9.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
2.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
2.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
2.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

2.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
2.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			15100,00
						0,00
2.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
2.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
2.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91
						5,40
2.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
2.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
2.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
2.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
2.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
2.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			75,80
						2,85
2.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
2.12.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
2.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
2.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
2.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
2.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
2.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 1. str. Traian (L=120 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)				248862,39

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.Alexandru Ioan Cuza, (L=150m b=3,0m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Alexandru Ioan Cuza, latimea=3,0m, lungimea=150 m, Supralargiri=25 m.p.				
3.1	TsC02D1	Saptura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare	100m3			2862,00
						0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		auto				
3.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
3.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00
						0,00
3.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
3.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50
						130,50
3.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
3.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			27,41
						0,00
3.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
3.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46
						32,40
3.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
3.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
3.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
3.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00
						0,00
3.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
3.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1573,35
						812,70
3.7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
3.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
3.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
3.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95
						153,00
3.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
3.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
3.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
3.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
3.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
3.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29V1222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com


3.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)	m3			953,62 54,00
3.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
3.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
3.9.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
3.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
3.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
3.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
3.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
3.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			15100,00 0,00
3.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
3.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
3.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91 5,40
3.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
3.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
3.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
3.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
3.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
3.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			75,80 2,85
3.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
3.12.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
3.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
3.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
3.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
3.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
3.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 1. str.Alexandru Ioan Cuza, latimea=3,0m, lungimea=150 m, Supralargiri=25 m.p.				285437,34

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Merilor, (L=120 m b=5,5m)





Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Merilor, latimea=5,5m, lungimea=120 m.				
4.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00 0,00
4.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
4.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00 0,00
4.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
4.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50 130,50
4.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
4.4	TsI51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			27,41 0,00
4.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
4.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46 32,40
4.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
4.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
4.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
4.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00 0,00
4.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
4.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1573,35 812,70
4.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1	18,65	18,65




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		terasam.				
4.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
4.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
4.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95 153,00
4.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
4.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
4.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
4.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
4.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
4.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
4.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)	m3			953,62 54,00
4.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
4.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
4.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
4.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
4.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
4.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
4.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
4.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			15100,00 0,00
4.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
4.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
4.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91 5,40
4.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
4.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
4.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
4.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
4.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
4.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30	m2			75,80 2,85





		fr.0-31,5 de 10 cm				
4.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
4.12.2	4100116202806	Apa industrială în sisteme pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
4.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
4.12.4	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
4.12.5	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
4.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
4.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 1. str.Merilor, latimea=5,5m, lungimea=120 m.				335777,79

Devizul: Reparația drumului din asfalt, str.Spiru Haret (L=40m, b=5,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Spiru Haret, latimea=5,5m, lungimea=40 m.				
5.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00
						0,00
5.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
5.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00
						0,00
5.2.1	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
5.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50
						130,50
5.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
5.4	TsI51A10	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			27,41
						0,00
5.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
5.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46
						32,40
5.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
5.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
5.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (I08CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
5.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la	100m2			156,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in				0,00
5.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
5.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1573,35 812,70
5.7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
5.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
5.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
5.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95 153,00
5.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
5.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
5.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
5.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
5.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
5.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
5.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)	m3			953,62 54,00
5.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
5.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
5.9.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
5.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
5.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
5.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
5.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
5.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			15100,00 0,00
5.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
5.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
5.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude	m2			289,91 5,40



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		"Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)				
5.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
5.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
5.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
5.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
5.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
5.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			75,80
						2,85
5.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
5.12.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
5.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
5.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
5.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
5.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
5.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 1. str.Spiru Haret, latimea=5,5m, lungimea=40 m.				111984,14

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Brăila (L=310m, b=5,5 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Braila, latimea=5,5m, lungimea=310 m.				
6.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00
						0,00
6.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
6.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00
						0,00
6.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
6.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse	m3			130,50
						130,50




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul				
6.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
6.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			27,41 0,00
6.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
6.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46 32,40
6.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
6.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
6.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
6.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00 0,00
6.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
6.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1573,35 812,70
6.7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	1	18,65	18,65
6.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
6.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
6.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95 153,00
6.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
6.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
6.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
6.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
6.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
6.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
6.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=15 cm)	m3			953,62 54,00
6.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
6.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
6.9.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
6.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
6.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
6.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
6.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

6.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			15100,00
						0,00
6.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
6.10.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
6.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91
						5,40
6.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
6.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
6.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
6.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
6.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
6.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			75,80
						2,85
6.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
6.12.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
6.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
6.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
6.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
6.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
6.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 1. str.Braila, latimea=5,5m, lungimea=310 m.				866432,64

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Constanta (L=404m, b=4m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Constanta (L=404 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)				
7.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00
						0,00





7.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
7.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00
						0,00
7.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
7.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50
						130,50
7.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
7.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			27,41
						0,00
7.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
7.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46
						32,40
7.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
7.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
7.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
7.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00
						0,00
7.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
7.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1573,35
						812,70
7.7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
7.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
7.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
7.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95
						153,00
7.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
7.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
7.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
7.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
7.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
7.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
7.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare	m3			953,62




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com


		din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)				54,00
7.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 mm	m3	0,203	515,00	104,55
7.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
7.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
7.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
7.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
7.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
7.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
7.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			15100,00
						0,00
7.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
7.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
7.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91
						5,40
7.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
7.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
7.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
7.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
7.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
7.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			75,80
						2,85
7.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
7.12.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
7.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
7.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
7.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
7.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
7.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 1. str. Constanta (L=404 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)				835368,64

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, (curte bloc locativ) din str.Alexandru cel Bun28 (L=160 m, b=5,5 m)





Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Alexandru cel Bun28 (bloc locativ) (L=160 m, b=5,5 m)				
8.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			293,05
						144,00
8.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	90,00	144,00
8.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,55
8.1.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	90,00	69,75
8.1.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	90,00	69,75
8.2	RpDB36C	Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton).	m			37,80
						37,80
8.2.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,42	90,00	37,80
8.3	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00
						0,00
8.3.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
8.4	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00
						0,00
8.4.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
8.5	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50
						130,50
8.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
8.6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			81,90
						0,00
8.6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	450,00	81,90
8.7	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46
						32,40
8.7.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
8.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
8.7.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
8.8	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2			156,00
						0,00





		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in				
8.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
8.9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1573,35 812,70
8.9.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
8.9.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
8.9.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
8.10	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95 153,00
8.10.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
8.10.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
8.10.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
8.10.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
8.10.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
8.10.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
8.11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)	m3			953,62 54,00
8.11.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 mm	m3	0,203	515,00	104,55
8.11.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
8.11.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
8.11.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
8.11.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
8.11.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
8.11.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
8.12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20)	m			259,82 53,10
8.12.1	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	0,045	1650,00	74,25
8.12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,92	2,80	8,18
8.12.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,008	410,00	3,28
8.12.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,005	120,30	120,90
8.12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,006	18,65	0,11
8.12.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	90,00	13,50
8.12.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	90,00	39,60
8.13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t			15100,00 0,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)				
8.13.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
8.13.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
8.14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91
						5,40
8.14.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
8.14.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
8.14.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
8.14.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
8.14.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
		TOTAL 1. str.Alexandru cel Bun28 (bloc locativ) (L=160 m, b=5,5 m)				571348,78

Devizul: Reparatia drumului din asfalt acces către curtea blocului str. Alexandru Cel Bun 5 (S =420mp)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. curtea blocului pe adresa str. Alexandru Cel Bun 5, Suprafata =420 m2				
9.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00
						0,00
9.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
9.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00
						0,00
9.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
9.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la	m3			130,50
						130,50



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul				
9.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
9.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			27,41
						0,00
9.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
9.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46
						32,40
9.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
9.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
9.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
9.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00
						0,00
9.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
9.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1573,35
						812,70
9.7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
9.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
9.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
9.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95
						153,00
9.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
9.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
9.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
9.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
9.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
9.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
9.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire (H=15 cm)	m3			953,62
						54,00
9.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
9.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
9.9.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
9.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
9.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
9.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,258	530,00	136,74



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		valturi R 8-14 de 14tf				
9.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
9.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			15100,00
						0,00
9.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
9.10.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
9.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91
						5,40
9.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
9.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
9.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
9.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
9.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
9.12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,35 l/m2)	t			15100,00
						0,00
9.12.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
9.12.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
9.13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA 16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.0974 tn/m2)	m2			215,35
						4,50
9.13.1	1.11100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0974	2050,00	199,67
9.13.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	90,00	4,50
9.13.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	530,00	2,81
9.13.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	530,00	2,81
9.13.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1050,00	5,57
9.14	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			28,80
						28,80
9.14.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	90,00	28,80
9.15	TsH92B	Incarcarea in auto	t			99,90
						99,90




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

9.15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	90,00	99,90
9.16	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			18,38
						0,00
9.16.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	480,00	18,38
		TOTAL 1. curtea blocului pe adresa str. Alexandru Cel Bun 5, Suprafata =420 m2				303678,99

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Vlad Ţepeş (L=170m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reabilitarea imbracamntei rutiere				
10.1	DI155C	Tăierea cu freza, a stratului de beton asfaltic uzat şi a denivelărilor părţii carosabile, avînd lăţimea tamburului 1000 mm	m2			21,09
						0,81
10.1.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,032	18,65	0,60
10.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,009	90,00	0,81
10.1.3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,0127	650,00	8,26
10.1.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0127	450,00	5,72
10.1.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0127	450,00	5,72
10.2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km.	t			47,70
						0,00
10.2.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	450,00	47,70
10.3	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie.	100m2			11,25
						0,00
10.3.1	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,025	450,00	11,25
10.4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)	t			15100,00
						0,00
10.4.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
10.4.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
10.5	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic BA 16 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t			2214,07
						18,90
10.5.1	14221022055070	Beton asfaltic BA 16	t	1,01	2050,00	2070,50
10.5.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,21	90,00	18,90
10.5.3	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0399	500,00	19,95
10.5.4	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	530,00	70,49
10.5.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0326	1050,00	34,23
10.6	DI107	Amorsarea suprafetelor	t			15100,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2)				0,00
10.6.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
10.6.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
10.7	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2			214,53
						4,50
10.7.1	1.11100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,097	2050,00	198,85
10.7.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	90,00	4,50
10.7.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	530,00	2,81
10.7.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	530,00	2,81
10.7.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1050,00	5,57
		TOTAL 1. Reabilitarea imbracamntei rutiere				421286,15

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, Mihai Frunza 69 (L=25m, b=4m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.M.Frunza 69, latimea=4m, lungimea=25 m.				
11.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00
						0,00
11.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
11.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00
						0,00
11.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
11.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblec, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50
						130,50
11.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
11.4	TsI51A10	Transportarea pămîntului cu	t			27,41




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.				0,00
11.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
11.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46
						32,40
11.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
11.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
11.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
11.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00
						0,00
11.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
11.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1573,35
						812,70
11.7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
11.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
11.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
11.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95
						153,00
11.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
11.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
11.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
11.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
11.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
11.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
11.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)	m3			953,62
						54,00
11.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
11.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
11.9.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
11.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
11.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
11.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
11.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
11.10	DH107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65	t			15100,00
						0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		l/m2)				
11.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
11.10.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
11.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91 5,40
11.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
11.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
11.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
11.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
11.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
11.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			75,80 2,85
11.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
11.12.2	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
11.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
11.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
11.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
11.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
11.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 1. str.M.Frunza 69, latimea=4m, lungimea=25 m.				53359,72

Devizul: Reparatia drumului din asfalt acces către garajuri str. L. Rebreanu (L=320m, b=3m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reabilitarea sistemului rutier spre garajurie, L=320m, b=3m				
12.1	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului.	100m3			1055,00 0,00
12.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,11	500,00	1055,00
12.2	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2			156,00 0,00






		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.				
12.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
12.3	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100m3			5068,36 456,30
12.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,07	90,00	456,30
12.3.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,702	530,00	4612,06
12.4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire.	m3			953,62 54,00
12.4.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31,5 mm	m3	0,203	515,00	104,55
12.4.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,1-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
12.4.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
12.4.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
12.4.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
12.4.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
12.4.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
12.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t			15100,00 0,00
12.5.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
12.5.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
12.6	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2			289,91 5,40
12.6.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,144	1860,00	267,84
12.6.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
12.6.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
12.6.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
12.6.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
12.7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			75,80 2,85
12.7.1	14111222016601	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,126	515,00	64,89
12.7.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13






12.7.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
12.7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
12.7.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
12.7.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
12.7.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 1. Reabilitarea sistemului rutier spre garajurie, L=320m, b=3m				193018,39
		2. Reabilitarea sistemului rutier spre vile, L=240m, B=4,0m				
12.8	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului.	100m3			1055,00
						0,00
12.8.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,11	500,00	1055,00
12.9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III.	100m2			156,00
						0,00
12.9.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
12.10	TsD07A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%.	100m3			5068,36
						456,30
12.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,07	90,00	456,30
12.10.2	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,702	530,00	4612,06
12.11	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire.	m3			953,62
						54,00
12.11.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31,5 mm	m3	0,203	515,00	104,55
12.11.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,1-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
12.11.3	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
12.11.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
12.11.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
12.11.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
12.11.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
12.12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t			15100,00
						0,00
12.12.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
12.12.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00





12.13	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2			289,91 5,40
12.13.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,144	1860,00	267,84
12.13.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
12.13.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
12.13.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
12.13.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
12.14	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			75,80 2,85
12.14.1	14111222016601	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,126	515,00	64,89
12.14.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
12.14.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
12.14.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
12.14.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
12.14.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
12.14.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 2. Reabilitarea sistemului rutier spre vile, L=240m, B=4,0m				411545,65

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str-la III M. Frunză (L=85m, b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str-la Frunza III , latimea=3,5 m, lungimea=85 m.				
13.1	DG03A	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton.	m2			27,00 27,00
13.1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3	90,00	27,00
13.2	TsH92B	Incarcarea in auto pavajului decapat	t			99,90 99,90
13.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	90,00	99,90
13.3	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			18,38 0,00
13.3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	480,00	18,38
13.4	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare	100m3			2862,00 0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chișinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		auto				
13.4.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
13.5	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00
						0,00
13.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
13.6	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50
						130,50
13.6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
13.7	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			27,41
						0,00
13.7.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
13.8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46
						32,40
13.8.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
13.8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
13.8.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
13.9	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00
						0,00
13.9.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
13.10	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1573,35
						812,70
13.10.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
13.10.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
13.10.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
13.11	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95
						153,00
13.11.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
13.11.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
13.11.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
13.11.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
13.11.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
13.11.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

13.12	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)	m3			953,62 54,00
13.12.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
13.12.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
13.12.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
13.12.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
13.12.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
13.12.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
13.12.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
13.13	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			15100,00 0,00
13.13.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
13.13.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
13.14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat) (normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91 5,40
13.14.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
13.14.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
13.14.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
13.14.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
13.14.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
13.15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			75,80 2,85
13.15.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
13.15.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
13.15.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
13.15.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
13.15.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
13.15.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
13.15.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 1. str-la Frunza III , latimea=3,5 m, lungimea=85 m.				171220,87

Devizul: Reparatia parcariei Primariei Ialoveni (S=950 m.p)

Nr.	Simbol norme	Denumire lucrari, cheltuieli si	U.M.	Consum	Valoare (Lei)
-----	--------------	---------------------------------	------	--------	---------------




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

	si Cod resurse	resurse		de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Parcarea primariei Ialoveni . Suprafata 950 m.p. 1.1. Sistemul rutier parcarea				
14.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00 0,00
14.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
14.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00 0,00
14.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
14.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50 130,50
14.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
14.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			27,41 0,00
14.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
14.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46 32,40
14.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
14.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
14.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
14.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00 0,00
14.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
14.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t	100m2			1573,35 812,70
14.7.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	1	18,65	18,65



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG0000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		terasam.				
14.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
14.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
14.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95 153,00
14.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
14.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
14.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
14.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
14.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
14.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
14.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (H=15 cm)	m3			953,62 54,00
14.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
14.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
14.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
14.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
14.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
14.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
14.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
14.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			15100,00 0,00
14.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
14.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
14.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91 5,40
14.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
14.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
14.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
14.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
14.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
14.12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea	t			15100,00 0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md




TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,35 l/m2)				
14.12.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
14.12.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
14.13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1 executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.0974 tn/m2)	m2			215,35 4,50
14.13.1	1.11100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0974	2050,00	199,67
14.13.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	90,00	4,50
14.13.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	530,00	2,81
14.13.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	530,00	2,81
14.13.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	1050,00	5,57
14.14	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3			2634,00 0,00
14.14.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	600,00	2634,00
14.15	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordura)	m3			882,72 89,10
14.15.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	515,00	592,25
14.15.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	18,65	1,87
14.15.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90,00	89,10
14.15.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	250,00	52,50
14.15.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350,00	147,00
14.16	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (B100*30*15)	m			268,13 60,30
14.16.1	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,045	1650,00	74,25
14.16.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,17	2,80	8,88
14.16.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,009	410,00	3,69
14.16.4	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,006	18,65	0,11
14.16.5	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	1,005	120,30	120,90
14.16.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	90,00	13,50
14.16.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,52	90,00	46,80
		TOTAL 1. Parcarei primariei Ialoveni . Suprafata 950 m.p. 1.1. Sistemul rutier parcarei				707484,84

Devizul: Reparatia curţii blocului lacativ str. Sihastrului 2 (S=240m2)

Nr.	Simbol norme	Denumire lucrari, cheltuieli si	U.M.	Consum	Valoare (Lei)
-----	--------------	---------------------------------	------	--------	---------------



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

	si Cod resurse	resurse		de resurse pe unitate de masura	Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Accese in blocul lacativ de pe str.Sihastrului 2				
15.1	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic.	m3			293,05
						144,00
15.1.1	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6	90,00	144,00
15.1.2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	500,00	9,55
15.1.3	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	90,00	69,75
15.1.4	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	90,00	69,75
15.2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2			48,60
						48,60
15.2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,54	90,00	48,60
15.3	TsH92B	Incarcarea in auto	t			99,90
						99,90
15.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	90,00	99,90
15.4	TsI51A5	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,38
						0,00
15.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	480,00	18,38
15.5	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului.	m3			311,40
						311,40
15.5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,46	90,00	311,40
15.6	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire(H=5 cm)	m3			1000,09
						148,50
15.6.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
15.6.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
15.6.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
15.6.4	7129020012800	Pavator	h-om	1,65	90,00	148,50
15.6.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,207	530,00	109,71
15.6.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
15.7	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			15100,00
						0,00
15.7.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
15.7.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
15.8	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte,BA 16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1 executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere	m2			216,51
						10,80





		manuala (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.0974 tn/m2)				
15.8.1	1.11100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,0974	2050,00	199,67
15.8.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,12	90,00	10,80
15.8.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	530,00	6,04
15.9	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			28,80 28,80
15.9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,32	90,00	28,80
15.10	TsH92B	Incarcarea in auto	t			99,90 99,90
15.10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,11	90,00	99,90
15.11	TsI51A5	Transportarea material decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t			18,38 0,00
15.11.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	480,00	18,38
15.12	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100m3			2634,00 0,00
15.12.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,39	600,00	2634,00
15.13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (sub bordura)	m3			882,72 89,10
15.13.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,15	515,00	592,25
15.13.2	4100126202818	Apă	m3	0,1	18,65	1,87
15.13.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	90,00	89,10
15.13.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	250,00	52,50
15.13.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	350,00	147,00
15.14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm(B100*20*8)	m			195,77 27,00
15.14.1	2663102100001	Beton C 16/20	m3	0,048	1650,00	79,20
15.14.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,02	2,80	2,86
15.14.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	410,00	1,23
15.14.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,005	85,00	85,43
15.14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	18,65	0,06
15.14.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,12	90,00	10,80
15.14.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,18	90,00	16,20
15.15	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95 153,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

15.15.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
15.15.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
15.15.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
15.15.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
15.15.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
15.15.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
15.16	AcE10A1	Capacul cu rama din fonta	buc			2300,00
						0,00
15.16.1	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1	2300,00	2300,00
		TOTAL 1. Accese in blocul lacativ de pe str.Sihastrului 2				119974,04

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str. Alexandru Donici (L=170m, b=5,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				
16.1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100m3			1266,00
						0,00
16.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,532	500,00	1266,00
16.2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder.	100m2			37,80
						0,00
16.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0756	500,00	37,80
16.3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=10 cm	m3			997,32
						64,80
16.3.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,203	515,00	104,55
16.3.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
16.3.3	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
16.3.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,72	90,00	64,80
16.3.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0504	500,00	25,20
16.3.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3096	530,00	164,09
16.3.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,018	450,00	8,10
16.4	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar	buc			534,90
						135,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com


		de ciment.				
16.4.1	2640112300739	Caramizi	buc	44	8,10	356,40
16.4.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1450,00	43,50
16.4.3	7122050013400	Zidar	h-om	0,96	90,00	86,40
16.4.4	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,54	90,00	48,60
16.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t			15133,00
						0,00
16.5.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
16.5.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,36	550,00	198,00
16.6	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2			288,74
						6,48
16.6.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,141	1860,00	262,26
16.6.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,072	90,00	6,48
16.6.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00948	530,00	5,02
16.6.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00948	530,00	5,02
16.6.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00948	1050,00	9,95
16.7	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm.	m2			77,96
						3,42
16.7.1	14111222016601	Amestec optimal de piatra sparta 0-31,5 mm	m3	0,126	515,00	64,89
16.7.2	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
16.7.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03804	90,00	3,42
16.7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00421	500,00	2,11
16.7.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00116	450,00	0,52
16.7.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0132	500,00	6,60
16.7.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00054	530,00	0,29
		TOTAL 1. Reparatie imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				452917,86

Devizul: Reparatie drumului din asfalt, str. Petru Zadnipro (L=370m, b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatie imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				
17.1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu	100m3			1266,00
						0,00





		autogreder, pe adincimea necesara, h=10 cm, in impietruiri fara adunarea materialului				
17.1.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,532	500,00	1266,00
17.2	DH03A	Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite, executate macanic, cu autogreder.	100m2			37,80
						0,00
17.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0756	500,00	37,80
17.3	TsD08B1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv.	100m3			2437,68
						326,16
17.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,624	90,00	326,16
17.3.2	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,984	530,00	2111,52
17.4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,(LA30 SM EN 13242+A1) pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15 cm	m3			997,32
						64,80
17.4.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	0,203	515,00	104,55
17.4.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
17.4.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
17.4.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,72	90,00	64,80
17.4.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0504	500,00	25,20
17.4.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3096	530,00	164,09
17.4.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,018	450,00	8,10
17.5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,6 l/m2)	t			15133,00
						0,00
17.5.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
17.5.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,36	550,00	198,00
17.6	DB19G aplicativ	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm)	m2			294,32
						6,48
17.6.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	0,144	1860,00	267,84
17.6.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,072	90,00	6,48
17.6.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,00948	530,00	5,02
17.6.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00948	530,00	5,02
17.6.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,00948	1050,00	9,95
		TOTAL 1. Reparatie				618561,94



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		imbracamintii rutiere Conditii restranse, K manopera si utilaje=1,20				
		2. Amenajarea acostamentelor Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000				
17.7	DI115	Amenajarea Acostamentelor	m2			77,96
						3,42
17.7.1	14111222016601	Amestec optimal de piatra sparta 16-31,5 mm	m3	0,126	515,00	64,89
17.7.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
17.7.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,03804	90,00	3,42
17.7.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00421	500,00	2,11
17.7.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00116	450,00	0,52
17.7.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0132	500,00	6,60
17.7.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00054	530,00	0,29
		TOTAL 2. Amenajarea acostamentelor Conditii restrinse, K utilaje, manopera=1,2000				25726,85

Devizul: Reparatia drumului din asfalt, str.V.Zarzar (Str.Stefan cel Mare-str.Chilia) (L=320m, b=4,5)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.V.Zarzar (Str.Stefan cel Mare-str.Chilia), latimea=4,5m, lungimea=320 m.				
18.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00
						0,00
18.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
18.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00
						0,00
18.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
18.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50
						130,50
18.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG0000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

18.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			27,41 0,00
18.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
18.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46 32,40
18.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
18.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
18.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
18.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00 0,00
18.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
18.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1573,35 812,70
18.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
18.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
18.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
18.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95 153,00
18.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
18.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
18.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
18.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
18.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
18.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
18.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)	m3			953,62 54,00
18.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
18.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
18.9.3	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
18.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
18.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
18.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
18.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
18.10	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton	t			15100,00 0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)				
18.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
18.10.2	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
18.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91 5,40
18.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
18.11.2	71290400101110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
18.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
18.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
18.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
18.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			75,80 2,85
18.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
18.12.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
18.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
18.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
18.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
18.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
18.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 1. str.V.Zarzar (Str.Stefan cel Mare-str.Chilia), latimea=4,5m, lungimea=320 m.				736617,62

Devizul: Reparatia drumului din asfalt str. Timisoara (L=479 m, b=4,5 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Timisoara (L=479 m, b=4,5 m, acostament de pietris 1m)				
19.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00 0,00
19.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00





19.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00
						0,00
19.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
19.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50
						130,50
19.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
19.4	Ts150A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			81,90
						0,00
19.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	450,00	81,90
19.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46
						32,40
19.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
19.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
19.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
19.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00
						0,00
19.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
19.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1573,35
						812,70
19.7.1	4100116202806	Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
19.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
19.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
19.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95
						153,00
19.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
19.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
19.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
19.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
19.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
19.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
19.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63	m3			953,62
						54,00

S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (H=15 cm)				
19.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 m	m3	0,203	515,00	104,55
19.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 m	m3	1,219	515,00	627,79
19.9.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
19.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
19.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
19.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
19.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
19.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			15100,00
						0,00
19.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
19.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
19.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91
						5,40
19.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
19.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
19.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
19.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
19.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
19.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			75,80
						2,85
19.12.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
19.12.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
19.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
19.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
19.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
19.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
19.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 1. str. Timisoara (L=479 m, b=4,5 m, acostament de pietris 1m)				1148860,08
		2. Drumuri adiacente (L=10 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)				
19.13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100m3			2862,00
						0,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG0000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		umiditate naturala descarcare auto				
19.13.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
19.14	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00
						0,00
19.14.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
19.15	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50
						130,50
19.15.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
19.16	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de la distanta de 10 km	t			81,90
						0,00
19.16.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	450,00	81,90
19.17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46
						32,40
19.17.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
19.17.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
19.17.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
19.18	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00
						0,00
19.18.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
19.19	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1573,35
						812,70
19.19.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
19.19.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
19.19.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
19.20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)	m3			953,62
						54,00
19.20.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 mm	m3	0,203	515,00	104,55
19.20.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 m	m3	1,219	515,00	627,79
19.20.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

19.20.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
19.20.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
19.20.6	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
19.20.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
19.21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			15100,00
						0,00
19.21.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
19.21.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
19.22	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91
						5,40
19.22.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
19.22.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
19.22.3	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
19.22.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
19.22.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
19.23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			75,80
						2,85
19.23.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
19.23.2	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
19.23.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
19.23.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
19.23.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
19.23.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
19.23.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 2. Drumuri adiacente (L=10 m, b=4 m, acostament de pietris 1m)				20909,59

Devizul: Reparatia drumului din asfalt str.Moldova 6 - 23/1 (L=180 m., b=4,0 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acces spre adresele str.Moldova 6-23/1 , latimea=4,0 m,				



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		lungimea=180 m.				
20.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00 0,00
20.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
20.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00 0,00
20.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
20.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50 130,50
20.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
20.4	TsI51A10	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 10 km.	t			27,41 0,00
20.4.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0571	480,00	27,41
20.5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II.	100m3			274,46 32,40
20.5.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,004	515,00	2,06
20.5.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,36	90,00	32,40
20.5.3	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4	600,00	240,00
20.6	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00 0,00
20.6.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
20.7	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1573,35 812,70
20.7.1	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
20.7.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
20.7.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
20.8	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata.	buc			705,95 153,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

20.8.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
20.8.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
20.8.3	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
20.8.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
20.8.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
20.8.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
20.9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, LA 30 fr.8-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore (H=15 cm)	m3			953,62
						54,00
20.9.1	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	0,203	515,00	104,55
20.9.2	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
20.9.3	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
20.9.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
20.9.5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
20.9.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
20.9.7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
20.10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,65 l/m2)	t			15100,00
						0,00
20.10.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
20.10.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
20.11	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108- cu asternere mecanica (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2			289,91
						5,40
20.11.1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	0,144	1860,00	267,84
20.11.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	90,00	5,40
20.11.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
20.11.4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	530,00	4,19
20.11.5	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	1050,00	8,30
20.12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			75,80
						2,85
20.12.1	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	515,00	64,89
20.12.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
20.12.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
20.12.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
20.12.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
20.12.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
20.12.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	530,00	0,24
		TOTAL 1. Acces spre adresele				385312,64



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

	str.Moldova 6-23/1 , latimea=4,0 m, lungimea=180 m.			
--	--	--	--	--

Devizul: Reparatia drumului din beton, str. Andrei Sanduta (L=95m, b=4,0m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Andrei Sanduta Lungime=95 m, latime=4,0 m acostament de pietris				
21.1	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto	100m3			2862,00 0,00
21.1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21- 0,39 mc buldoex	h-ut	4,77	600,00	2862,00
21.2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon.	100m3			1585,00 0,00
21.2.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,17	500,00	1585,00
21.3	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul	m3			130,50 130,50
21.3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,45	90,00	130,50
21.4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t			81,90 0,00
21.4.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	450,00	81,90
21.5	TsE05C	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in	100m2			156,00 0,00
21.5.1	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,312	500,00	156,00
21.6	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulu compresor static autopropulsat, de 10-12 t,	100m2			1573,35 812,70





21.6.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1	18,65	18,65
21.6.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,03	90,00	812,70
21.6.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4	530,00	742,00
21.7	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalațiilor de alimentare cu apă și canalizare, cu înălțimea medie de 20 cm și greutatea capacului de pînă la 100 kg, pe placă din B.A. prefabricată.	buc			705,95 153,00
21.7.1	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
21.7.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
21.7.3	2661126420771	Piesă din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
21.7.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
21.7.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,85	90,00	76,50
21.7.6	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
21.8	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, LA 30 fr.16-31,5/31,5-63 mm pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoroire (H=15cm) executat cu impanare fără innoroire (H=15 cm)	m3			953,62 54,00
21.8.1	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 mm	m3	0,203	515,00	104,55
21.8.2	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 mm	m3	1,219	515,00	627,79
21.8.3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,15	18,65	2,80
21.8.4	7129020012800	Pavator	h-om	0,6	90,00	54,00
21.8.5	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,042	500,00	21,00
21.8.6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,258	530,00	136,74
21.8.7	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,015	450,00	6,75
21.9	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului în construcția apeductelor, canalelor și anexelor, inclusiv sprijinirile	m2			298,77 180,00
21.9.1	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,05	27,00	1,35
21.9.2	2734113803233	Sirna neagră moale d = 2,5 mm	kg	0,1	25,00	2,50
21.9.3	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,12	31,00	3,72
21.9.4	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	50,00	6,00
21.9.5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,003	5500,00	16,50
21.9.6	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	5500,00	5,50
21.9.7	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,016	5200,00	83,20
21.9.8	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,18	90,00	16,20
21.9.9	7124010010700	Dulgher	h-om	1,82	90,00	163,80
21.10	CC03C	Montare plase sudate la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2)	kg			20,88 2,70
21.10.1	2873122004100	Plase sudate Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2	kg	1,01	17,20	17,37
21.10.2	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	16,50	0,08
21.10.3	2734113803881	Sirna din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,01	25,00	0,25
21.10.4	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3	0,70	0,21
21.10.5	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,025	90,00	2,25
21.10.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	90,00	0,45





21.10.7	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	450,00	0,27
21.11	DA17B	Acoperirea cu polietilena dubla (90 microni)	m2			31,49
						7,20
21.11.1	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,001	14500,00	14,50
21.11.2	2682132601130	polietilena dubla (90 microni)	m2	1,1	8,90	9,79
21.11.3	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,03	90,00	2,70
21.11.4	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,05	90,00	4,50
21.12	DA20A	Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a drumurilor din utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm. Beton C30/37XF4	1000m2			429489,00
						3806,10
21.12.1	2663102100008	Beton C30/37XF4	m3	194	2150,00	417100,00
21.12.2	9310060019930	Muncitor	h-om	42,29	90,00	3806,10
21.12.3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,28	500,00	1640,00
21.12.4	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	3,99	530,00	2114,70
21.12.5	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	8,21	550,00	4515,50
21.12.6	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,59	530,00	312,70
21.13	DC07A	Intretinerea fundatiei sau a imbracamintei rutiere din beton vibrocilindrat prin presurarea unui strat de nisip si stropire cu apa (se exlude nisipul)	1000m2			23620,40
						8862,30
21.13.1	4100126202818	Apa	m3	178	18,65	3319,70
21.13.2	9310060019930	Muncitor	h-om	98,47	90,00	8862,30
21.13.3	2940420007688	Maşini de stropit şi spălat	h-ut	23,83	480,00	11438,40
21.14	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri.	m			133,25
						26,10
21.14.1	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	5200,00	18,20
21.14.2	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,04	18,65	0,75
21.14.3	7123010010200	Betonist	h-om	0,29	90,00	26,10
21.14.4	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,294	300,00	88,20
21.15	DI08A	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos.	m			55,93
						9,90
21.15.1	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	0,46	3,50	1,61
21.15.2	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	0,43	42,30	18,19
21.15.3	2320166200676	White spirit	kg	0,028	36,00	1,01
21.15.4	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,6	32,00	19,20
21.15.5	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	0,115	35,00	4,03
21.15.6	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,11	90,00	9,90
21.15.7	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	0,008	250,00	2,00
21.16	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta LA 30 fr.0-31,5 de 10 cm	m2			75,80
						2,85
21.16.1	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	0,126	515,00	64,89
21.16.2	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	18,65	0,13
21.16.3	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	90,00	2,85
21.16.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	500,00	1,76
21.16.5	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	450,00	0,44
21.16.6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	500,00	5,50
21.16.7	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat	h-ut	0,00045	530,00	0,24



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		10,1-16 tf				
		TOTAL 1. str. Andrei Sanduta Lungime=95 m, latime=4,0 m acostament de pietris				332941,13

Devizul: Lucrari de completarea cu mixtura asfaltica la marginea partii carosabile, in zona bordurilor (L=1500m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
22.1	DI155A k=1.2	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm	m2			38,34 3,77
22.1.1	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0384	18,65	0,72
22.1.2	9310060019930	Muncitor	h-om	0,04188	90,00	3,77
22.1.3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	0,02184	650,00	14,20
22.1.4	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,02184	450,00	9,83
22.1.5	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,02184	450,00	9,83
22.2	Ts151A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t			18,38 0,00
22.2.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,0383	480,00	18,38
22.3	DI141A	Curatirea suprafetilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2			9,00 4,50
22.3.1	9310060019930	Muncitor	h-om	0,05	90,00	4,50
22.3.2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	0,05	90,00	4,50
22.4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Emulsie bituminoasa 0,6 l/m2)	t			15100,00 0,00
22.4.1	23203226000401	Bitum	t	1,03	14500,00	14935,00
22.4.2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3	550,00	165,00
22.5	DB16D k=1.5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, BA 16 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108-1 executata la cald, in groosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (se exclude "Otel patrat lam. cald lt=30 mm" si nisip bitumat)(normativul la mixtura asfaltica 0.0974 tn/m2)	m2			324,77 16,20
22.5.1	1.11100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	0,1461	2050,00	299,51
22.5.2	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,18	90,00	16,20
22.5.3	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri	h-ut	0,0171	530,00	9,06



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

valuri R 8-14 de 14tf

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitiitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.





Formularul nr. 3

Obiectul: Lucrări de reparația capitala a drumurilor sect.Livada,policlinica,Centru,BTA 16,sect Moldova

Devizul local de resurse

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 14 152 809,98 (Lei)

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str. Mircea Eliade (L=360 m, b=5 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	4,25	90,00	382,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	171,72	90,00	15454,80
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	112,25	90,00	10102,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	228,59928	90,00	20573,94
5	9310060019930	Muncitor	h-om	11,412	90,00	1027,08
Total manopera						47540,82
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	259,2	1860,00	482112,00
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 m	m3	58,0986	515,00	29920,78
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	45,36	515,00	23360,40
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 m	m3	348,8778	515,00	179672,07
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01663	515,00	8,57
6	23203226000401	Bitum	t	1,2051	14500,00	17473,95
7	2640112300739	Caramizi	buc	110	8,10	891,00
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	5	350,00	1750,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,075	1450,00	108,75
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	64,53	18,65	1203,48
Total materiale						736501,00
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	39,1746	480,00	18803,81
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,351	550,00	193,05
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,25996	500,00	12629,98
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	14,382	530,00	7622,46
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12	h-ut	26,712	530,00	14157,36



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		tf				
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	88,0596	530,00	46671,59
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,96	500,00	1980,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	14,22	1050,00	14931,00
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	18,0306	600,00	10818,36
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,6632	600,00	997,92
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5	30,00	15,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,6422	450,00	2088,99
Total utilaj						130909,51
Total						914951,33
Asigurari sociale				24,000000%		11409,80
Total						926361,12
Cheltuieli de regie				7,000000%		64845,28
Total						991206,40
Beneficiu de deviz				3,000000%		29736,19
TOTAL Deviz faraTVA						1020942,59

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str. Traian (L=120 m, b=4 m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	3,4	90,00	306,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	46,44	90,00	4179,60
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	32,2	90,00	2898,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	61,61256	90,00	5545,13
5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,804	90,00	342,36
Total manopera						13271,09
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	69,12	1860,00	128563,20
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 m	m3	15,7122	515,00	8091,78
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	15,12	515,00	7786,80
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 m	m3	94,3506	515,00	48590,56
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00446	515,00	2,30
6	23203226000401	Bitum	t	0,3193	14500,00	4629,85
7	2640112300739	Caramizi	buc	88	8,10	712,80
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru	buc	4	350,00	1400,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29V1222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		camine				
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,06	1450,00	87,00
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	17,61	18,65	328,43
Total materiale					200192,72	
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	10,51439	480,00	5046,91
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,093	550,00	51,15
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,91764	500,00	3458,82
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	3,846	530,00	2038,38
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,224	530,00	3828,72
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	23,7612	530,00	12593,44
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,32	500,00	660,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	3,792	1050,00	3981,60
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,80816	600,00	2884,90
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4464	600,00	267,84
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,4	30,00	12,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,2774	450,00	574,83
Total utilaj					35398,58	
Total					248862,39	
Asigurari sociale			24,000000%		3185,06	
Total					252047,45	
Cheltuieli de regie			7,000000%		17643,32	
Total					269690,77	
Beneficiu de deviz			3,000000%		8090,72	
TOTAL Deviz faraTVA					277781,50	

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str.Alexandru Ioan Cuza, (L=150m b=3,0m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
1	2	3	4	5	Pe unitate de masura	Total
6	7	8	9	10	11	12
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	2,55	90,00	229,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	53,55	90,00	4819,50
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	35,55	90,00	3199,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	68,2579	90,00	6143,21
5	9310060019930	Muncitor	h-om	4,755	90,00	427,95
Total manopera					14819,66	



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md




TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	79,2	1860,00	147312,00
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	18,11775	515,00	9330,64
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	18,9	515,00	9733,50
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	108,79575	515,00	56029,81
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00516	515,00	2,66
6	23203226000401	Bitum	t	0,36771	14500,00	5331,80
7	2640112300739	Caramizi	buc	66	8,10	534,60
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	3	350,00	1050,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,045	1450,00	65,25
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	20,3875	18,65	380,23
Total materiale					229770,48	
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	11,21444	480,00	5382,93
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1071	550,00	58,91
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,7308	500,00	4365,40
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,4125	530,00	2338,63
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	8,33	530,00	4414,90
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	27,3715	530,00	14506,90
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,65	500,00	825,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,345	1050,00	4562,25
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,6763	600,00	3405,78
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,516	600,00	309,60
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3	30,00	9,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,48425	450,00	667,91
Total utilaj					40847,20	
Total					285437,34	
Asigurari sociale			24,000000%		3556,72	
Total					288994,06	
Cheltuieli de regie			7,000000%		20229,58	
Total					309223,64	
Beneficiu de deviz			3,000000%		9276,71	
TOTAL Deviz faraTVA					318500,35	

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str. Merilor, (L=120 m b=5,5m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate	Total



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

				datelor din proiect	de masura	
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	2,55	90,00	229,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	62,64	90,00	5637,60
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	42,15	90,00	3793,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	81,956	90,00	7376,04
5	9310060019930	Muncitor	h-om	3,804	90,00	342,36
Total manopera						17379,00
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	95,04	1860,00	176774,40
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	21,1932	515,00	10914,50
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	15,12	515,00	7786,80
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	127,2636	515,00	65540,75
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00608	515,00	3,13
6	23203226000401	Bitum	t	0,44187	14500,00	6407,12
7	2640112300739	Caramizi	buc	66	8,10	534,60
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	3	350,00	1050,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,045	1450,00	65,25
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	23,46	18,65	437,53
Total materiale						269514,08
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	14,32068	480,00	6873,93
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1287	550,00	70,79
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,39016	500,00	5695,08
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,268	530,00	2792,04
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	9,744	530,00	5164,32
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	32,1492	530,00	17039,08
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,32	500,00	660,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,214	1050,00	5474,70
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	6,63984	600,00	3983,90
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,608	600,00	364,80
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3	30,00	9,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,6824	450,00	757,08
Total utilaj						48884,71



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Total		335777,79
Asigurari sociale	24,00000%	4170,96
Total		339948,75
Cheltuieli de regie	7,00000%	23796,41
Total		363745,16
Beneficiu de deviz	3,00000%	10912,35
TOTAL Deviz faraTVA		374657,52

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str.Spiru Haret (L=40m, b=5,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei) Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	20,88	90,00	1879,20
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	14,05	90,00	1264,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,09248	90,00	2528,32
5	9310060019930	Muncitor	h-om	1,268	90,00	114,12
Total manopera						5862,64
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	31,68	1860,00	58924,80
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	7,0644	515,00	3638,17
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	5,04	515,00	2595,60
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	42,4212	515,00	21846,92
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00203	515,00	1,05
6	23203226000401	Bitum	t	0,14729	14500,00	2135,71
7	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
10	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,82	18,65	145,84
Total materiale						89838,03
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	4,78612	480,00	2297,34
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0429	550,00	23,60
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,78404	500,00	1892,02
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	1,756	530,00	930,68
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12	h-ut	3,248	530,00	1721,44



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		tf				
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,7164	530,00	5679,69
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,44	500,00	220,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	1,738	1050,00	1824,90
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,1942	600,00	1316,52
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2032	600,00	121,92
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,5608	450,00	252,36
Total utilaj						16283,47
Total						111984,14
Asigurari sociale				24,000000%		1407,03
Total						113391,17
Cheltuieli de regie				7,000000%		7937,38
Total						121328,55
Beneficiu de deviz				3,000000%		3639,86
TOTAL Deviz faraTVA						124968,41

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str. Brăila (L=310m, b=5,5 m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	4,25	90,00	382,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	161,82	90,00	14563,80
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	106,55	90,00	9589,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	219,4722	90,00	19752,50
5	9310060019930	Muncitor	h-om	9,827	90,00	884,43
Total manopera						45172,73
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	245,52	1860,00	456667,20
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	54,7491	515,00	28195,79
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	39,06	515,00	20115,90
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	328,7643	515,00	169313,61
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01592	515,00	8,20
6	23203226000401	Bitum	t	1,14124	14500,00	16547,98
7	2640112300739	Caramizi	buc	110	8,10	891,00
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru	buc	5	350,00	1750,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		camine				
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,075	1450,00	108,75
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	60,605	18,65	1130,28
Total materiale					694728,71	
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	37,49757	480,00	17998,83
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3324	550,00	182,82
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	29,42458	500,00	14712,29
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,609	530,00	7212,77
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	25,172	530,00	13341,16
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	83,0521	530,00	44017,61
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,41	500,00	1705,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,4695	1050,00	14142,98
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	17,15292	600,00	10291,75
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,592	600,00	955,20
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5	30,00	15,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,3462	450,00	1955,79
Total utilaj					126531,20	
Total					866432,64	
Asigurari sociale			24,000000%		10841,45	
Total					877274,10	
Cheltuieli de regie			7,000000%		61409,19	
Total					938683,29	
Beneficiu de deviz			3,000000%		28160,50	
TOTAL Deviz faraTVA					966843,78	

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str. Constanta (L=404m, b=4m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	8,5	90,00	765,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	156,348	90,00	14071,32
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	105,46	90,00	9491,40
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	207,40798	90,00	18666,72
5	9310060019930	Muncitor	h-om	12,8068	90,00	1152,61
Total manopera					44147,05	



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md




TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	232,704	1860,00	432829,44
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 mm	m3	52,89774	515,00	27242,34
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	50,904	515,00	26215,56
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 mm	m3	317,64702	515,00	163588,22
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01493	515,00	7,69
6	23203226000401	Bitum	t	1,0815	14500,00	15681,75
7	2640112300739	Caramizi	buc	220	8,10	1782,00
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	10	350,00	3500,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,15	1450,00	217,50
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	59,285	18,65	1105,67
Total materiale					672170,16	
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	35,17417	480,00	16883,60
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,315	550,00	173,25
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	23,28813	500,00	11644,07
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,9482	530,00	6862,55
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	24,318	530,00	12888,54
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	79,99604	530,00	42397,90
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,444	500,00	2222,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,7664	1050,00	13404,72
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	16,18938	600,00	9713,63
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,4932	600,00	895,92
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1	30,00	30,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,30058	450,00	1935,26
Total utilaj					119051,43	
Total					835368,64	
Asigurari sociale			24,000000%		10595,29	
Total					845963,93	
Cheltuieli de regie			7,000000%		59217,48	
Total					905181,41	
Beneficiu de deviz			3,000000%		27155,44	
TOTAL Deviz faraTVA					932336,85	

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, (curte bloc locativ) din str.Alexandru cel Bun28 (L=160 m, b=5,5 m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate	Total



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

				datelor din proiect	de masura	
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,95	90,00	535,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	189,2	90,00	17028,00
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	58,75	90,00	5287,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	148,925	90,00	13403,25
5	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	105	90,00	9450,00
6	9310060019930	Muncitor	h-om	185,92	90,00	16732,80
Total manopera						62437,05
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	126,72	1860,00	235699,20
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 mm	m3	26,796	515,00	13799,94
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 mm	m3	160,908	515,00	82867,62
4	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0184	515,00	9,48
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	2	410,00	820,00
6	23203226000401	Bitum	t	0,5871	14500,00	8512,95
7	2640112300739	Caramizi	buc	154	8,10	1247,40
8	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	730	2,80	2044,00
9	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	7	350,00	2450,00
10	2663102100001	Beton clasa. C16/20	m3	11,25	1650,00	18562,50
11	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,105	1450,00	152,25
12	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	251,25	120,30	30225,38
13	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	28,6	18,65	533,39
14	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	1,5	18,65	27,98
Total materiale						396952,08
Utilaj						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	90,055	90,00	8104,95
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,171	550,00	94,05
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,29862	500,00	6649,31
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,952	530,00	3684,56
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	12,32	530,00	6529,60
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	41,008	530,00	21734,24
7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,952	1050,00	7299,60
8	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	9,9693	600,00	5981,58



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

9	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,84	600,00	1104,00
10	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	90,055	90,00	8104,95
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7	30,00	21,00
12	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	92,8018	450,00	41760,81
13	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,98	450,00	891,00
Total utilaj					111959,65	
Total					571348,78	
Asigurari sociale				24,00000%	14984,89	
Total					586333,67	
Cheltuieli de regie				7,00000%	41043,36	
Total					627377,02	
Beneficiu de deviz				3,00000%	18821,31	
TOTAL Deviz faraTVA					646198,34	

Deviz: Reparatia drumului din asfalt acces către curtea blocului str. Alexandru Cel Bun 5 (S =420mp)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	4,25	90,00	382,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	37,8	90,00	3402,00
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,45	90,00	4540,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	104,82368	90,00	9434,13
Total manopera					17759,13	
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	60,48	1860,00	112492,80
2	1.11100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	40,908	2050,00	83861,40
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	12,789	515,00	6586,34
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	76,797	515,00	39550,46
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00359	515,00	1,85
6	23203226000401	Bitum	t	0,4326	14500,00	6272,70
7	2640112300739	Caramizi	buc	110	8,10	891,00
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	5	350,00	1750,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,075	1450,00	108,75
10	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	13,65	18,65	254,57
Total materiale					251769,86	



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	8,92164	480,00	4282,39
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,126	550,00	69,30
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,6192	500,00	3309,60
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,544	530,00	2938,32
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,88	530,00	3116,40
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	21,798	530,00	11552,94
7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,544	1050,00	5821,20
8	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,0068	600,00	2404,08
9	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3592	600,00	215,52
10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,5	30,00	15,00
11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,945	450,00	425,25
Total utilaj					34150,00	
Total					303678,99	
Asigurari sociale				24,000000%	4262,19	
Total					307941,18	
Cheltuieli de regie				7,000000%	21555,88	
Total					329497,06	
Beneficiu de deviz				3,000000%	9884,91	
TOTAL Deviz faraTVA					339381,98	

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str. Vlad Ţepeţ (L=170m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	60	90,00	5400,00
2	9310060019930	Muncitor	h-om	23,022	90,00	2071,98
Total manopera					7471,98	
Materiale						
1	1.11100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	116,4	2050,00	238620,00
2	14221022055070	Beton asfaltic BA 16	t	58,782	2050,00	120503,10
3	23203226000401	Bitum	t	0,4635	14500,00	6720,75
4	4100116202806	Apa industriala în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	38,4	18,65	716,16
Total materiale					366560,01	
Utilaj						



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

1	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	15,24	650,00	9906,00
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,135	550,00	74,25
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,36	530,00	3370,80
4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	6,36	530,00	3370,80
5	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	7,7406	530,00	4102,52
6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	2,32218	500,00	1161,09
7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,25732	1050,00	8670,19
8	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	15,24	450,00	6858,00
9	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	6,1056	450,00	2747,52
10	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	15,54	450,00	6993,00
Total utilaj						47254,16
Total						421286,15
Asigurari sociale				24,000000%		1793,28
Total						423079,43
Cheltuieli de regie				7,000000%		29615,56
Total						452694,99
Beneficiu de deviz				3,000000%		13580,85
TOTAL Deviz faraTVA						466275,84

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, Mihai Frunza 69 (L=25m, b=4m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	1,7	90,00	153,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	9,675	90,00	870,75
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	7,7	90,00	693,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	16,76193	90,00	1508,57
5	9310060019930	Muncitor	h-om	0,7925	90,00	71,33
Total manopera						3296,65
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	14,4	1860,00	26784,00
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	3,27338	515,00	1685,79
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	3,15	515,00	1622,25
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	19,65638	515,00	10123,03
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00105	515,00	0,54



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

6	23203226000401	Bitum	t	0,06695	14500,00	970,78
7	2640112300739	Caramizi	buc	44	8,10	356,40
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	2	350,00	700,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1450,00	43,50
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,66875	18,65	68,42
Total materiale					42354,71	
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	2,47814	480,00	1189,51
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0195	550,00	10,73
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,78195	500,00	890,98
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,80125	530,00	424,66
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,505	530,00	797,65
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,95025	530,00	2623,63
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,275	500,00	137,50
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,79	1050,00	829,50
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,02555	600,00	615,33
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1052	600,00	63,12
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2	30,00	6,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,26613	450,00	119,76
Total utilaj					7708,36	
Total					53359,72	
Asigurari sociale			24,000000%		791,20	
Total					54150,91	
Cheltuieli de regie			7,000000%		3790,56	
Total					57941,48	
Beneficiu de deviz			3,000000%		1738,24	
TOTAL Deviz faraTVA					59679,72	

Deviz: Reparatia drumului din asfalt acces către garajuri str. L. Rebreanu (L=320m, b=3m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	100,8	90,00	9072,00
2	7129040010110	Asfaltator	h-om	81,9	90,00	7371,00
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,42248	90,00	668,02



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

4	9310060019930	Muncitor	h-om	10,461	90,00	941,49
Total manopera						18052,51
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	196,56	1860,00	365601,60
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-31,5 mm	m3	34,104	515,00	17563,56
3	14111222016601	Piatra sparta 16-31,5 mm	m3	41,58	515,00	21413,70
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 31,1-63 mm	m3	204,792	515,00	105467,88
5	23203226000401	Bitum	t	0,84357	14500,00	12231,77
6	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,51	18,65	513,06
Total materiale						522791,57
Utilaj						
1	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2457	550,00	135,14
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	15,87102	500,00	7935,51
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	10,932	530,00	5793,96
4	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	12,73973	530,00	6752,06
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	54,1275	530,00	28687,58
6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,63	500,00	1815,00
7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	10,7835	1050,00	11322,68
8	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,8401	450,00	1278,05
Total utilaj						63719,96
Total						604564,04
Asigurari sociale				24,000000%		4332,60
Total						608896,64
Cheltuieli de regie				7,000000%		42622,76
Total						651519,40
Beneficiu de deviz				3,000000%		19545,58
TOTAL Deviz faraTVA						671064,99

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str-la III M. Frunză (L=85m, b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	2,55	90,00	229,50



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

2	7129020012800	Pavator	h-om	29,07	90,00	2616,30
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	20,4	90,00	1836,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	189,34554	90,00	17041,10
5	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6945	90,00	242,51
Total manopera						21965,40
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	42,84	1860,00	79682,40
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	9,83535	515,00	5065,21
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	10,71	515,00	5515,65
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	59,06055	515,00	30416,18
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0029	515,00	1,49
6	23203226000401	Bitum	t	0,19879	14500,00	2882,46
7	2640112300739	Caramizi	buc	66	8,10	534,60
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	3	350,00	1050,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,045	1450,00	65,25
10	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,0925	18,65	206,88
Total materiale						125420,11
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	8,84341	480,00	4244,83
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0579	550,00	31,85
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,38883	500,00	2694,42
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,3885	530,00	1265,91
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	4,522	530,00	2396,66
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,85035	530,00	7870,69
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,935	500,00	467,50
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,35025	1050,00	2467,76
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,08142	600,00	1848,85
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2896	600,00	173,76
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3	30,00	9,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,8092	450,00	364,14
Total utilaj						23835,36
Total						171220,87
Asigurari sociale				24,00000%		5271,70
Total						176492,57
Cheltuieli de regie				7,00000%		12354,48
Total						188847,05
Beneficiu de deviz				3,00000%		5665,41



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

TOTAL Deviz faraTVA	194512,46
----------------------------	------------------

Deviz: Reparatia parcarii Primariei Ialoveni (S=950 m.p)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,95	90,00	535,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	132,3	90,00	11907,00
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	110,45	90,00	9940,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	144,44248	90,00	12999,82
Total manopera						35382,82
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	136,8	1860,00	254448,00
2	1.11100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	92,53	2050,00	189686,50
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	28,9275	515,00	14897,66
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	173,7075	515,00	89459,36
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	6,22057	515,00	3203,59
6	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,81	410,00	332,10
7	23203226000401	Bitum	t	0,97902	14500,00	14195,72
8	2640112300739	Caramizi	buc	154	8,10	1247,40
9	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	285,3	2,80	798,84
10	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	7	350,00	2450,00
11	2663102100001	Beton C 16/20	m3	4,05	1650,00	6682,50
12	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,105	1450,00	152,25
13	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15	m	90,45	120,30	10881,14
14	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumsuri-terasam.	m3	30,875	18,65	575,82
15	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,54	18,65	10,07
16	4100126202818	Apă	m3	0,54	18,65	10,07
Total materiale						589031,02
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	24,90131	480,00	11952,63
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,268	350,00	793,80
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa	h-ut	1,134	250,00	283,50




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29V1222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

		(7atm), 2,2 m3/min				
4	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,28515	550,00	156,83
5	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,47775	500,00	8238,88
6	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,54	530,00	6646,20
7	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	13,3	530,00	7049,00
8	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	49,305	530,00	26131,65
9	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,54	1050,00	13167,00
10	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	11,72385	600,00	7034,31
11	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,0572	600,00	634,32
12	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7	30,00	21,00
13	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,1375	450,00	961,88
Total utilaj						83070,99
Total						707484,84
Asigurari sociale				24,000000%		8491,88
Total						715976,71
Cheltuieli de regie				7,000000%		50118,37
Total						766095,08
Beneficiu de deviz				3,000000%		22982,85
TOTAL Deviz faraTVA						789077,94

Deviz: Reparatia curţii blocului lacativ str. Sihastrului 2 (S=240m2)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	41,4	90,00	3726,00
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	29,65	90,00	2668,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	207,114	90,00	18640,26
5	9310060019930	Muncitor	h-om	19,2	90,00	1728,00
Total manopera						26839,26
Materiale						
1	1.11100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	23,376	2050,00	47920,80
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	2,436	515,00	1254,54
3	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	14,628	515,00	7533,42



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

4	1411122201752	Piatra sparta	m3	8,28	515,00	4264,20
5	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu şi lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,36	410,00	147,60
6	23203226000401	Bitum	t	0,14832	14500,00	2150,64
7	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
8	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	122,4	2,80	342,72
9	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
10	2663102100001	Beton C 16/20	m3	5,76	1650,00	9504,00
11	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
12	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	120,6	85,00	10251,00
13	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1	2300,00	2300,00
14	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,8	18,65	33,57
15	4100116202818	Apă pentru mortare şi betoane	m3	0,36	18,65	6,71
16	4100126202818	Apă	m3	0,72	18,65	13,43
Total materiale						86272,58
Utilaj						
1	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	9,3	90,00	837,00
2	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,09538	480,00	525,78
3	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,024	350,00	1058,40
4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,512	250,00	378,00
5	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0432	550,00	23,76
6	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,2292	500,00	114,60
7	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	5,22	530,00	2766,60
8	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,3951	600,00	237,06
9	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	9,3	90,00	837,00
10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
11	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,18	450,00	81,00
Total utilaj						6862,20
Total						119974,04
Asigurari sociale				24,000000%		6441,42
Total						126415,47
Cheltuieli de regie				7,000000%		8849,08
Total						135264,55
Beneficiu de deviz				3,000000%		4057,94
TOTAL Deviz faraTVA						139322,49

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str. Alexandru Donici (L=170m, b=5,5m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate	Total




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

				datelor din proiect	de masura	
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	2,88	90,00	259,20
2	7129020012800	Pavator	h-om	70,992	90,00	6389,28
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	68,94	90,00	6204,60
4	9310060019930	Muncitor	h-om	35,5674	90,00	3201,07
Total manopera						16054,15
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	131,835	1860,00	245213,10
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	20,0158	515,00	10308,14
3	14111222016601	Amestec optimal de piatra sparta 0-31,5 mm	m3	117,81	515,00	60672,15
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	120,1934	515,00	61899,60
5	23203226000401	Bitum	t	0,57783	14500,00	8378,54
6	2640112300739	Caramizi	buc	132	8,10	1069,20
7	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,09	1450,00	130,50
8	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	21,335	18,65	397,90
Total materiale						388069,12
Utilaj						
1	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,20196	550,00	111,08
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	12,14963	500,00	6074,81
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	9,3687	530,00	4965,41
4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	39,39036	530,00	20876,89
5	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	12,342	500,00	6171,00
6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	8,8638	1050,00	9306,99
7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,86314	450,00	1288,41
Total utilaj						48794,60
Total						452917,86
Asigurari sociale				24,000000%		3853,00
Total						456770,86
Cheltuieli de regie				7,000000%		31973,96
Total						488744,82
Beneficiu de de viz				3,000000%		14662,34
TOTAL De viz fara TVA						503407,16



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str. Petru Zadnipru (L=370m, b=3,5m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129020012800	Pavator	h-om	153,252	90,00	13792,68
2	7129040010110	Asfaltator	h-om	95,04	90,00	8553,60
3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,14246	90,00	462,82
4	9310060019930	Muncitor	h-om	12,5532	90,00	1129,79
Total manopera						23938,89
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4	t	190,08	1860,00	353548,80
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm	m3	43,20855	515,00	22252,40
3	14111222016601	Amestec optimal de piatra sparta 16-31,5 mm	m3	41,58	515,00	21413,70
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-63 mm	m3	259,46415	515,00	133624,04
5	23203226000401	Bitum	t	0,81576	14500,00	11828,52
6	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	34,2375	18,65	638,53
Total materiale						543305,99
Utilaj						
1	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,28512	550,00	156,82
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,78327	500,00	8391,64
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	18,3451	530,00	9722,90
4	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	78,41196	530,00	41558,34
5	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	4,356	500,00	2178,00
6	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,5136	1050,00	13139,28
7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	4,21542	450,00	1896,94
Total utilaj						77043,91
Total						644288,79
Asigurari sociale				24,000000%		5745,33
Total						650034,12
Cheltuieli de regie				7,000000%		45502,39
Total						695536,51
Beneficiu de deviz				3,000000%		20866,10
TOTAL Deviz faraTVA						716402,61



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Deviz: Reparatia drumului din asfalt, str.V.Zarzar (Str.Stefan cel Mare-str.Chilia) (L=320m, b=4,5)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	1,7	90,00	153,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	138,24	90,00	12441,60
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	88,1	90,00	7929,00
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	177,89104	90,00	16010,19
5	9310060019930	Muncitor	h-om	10,144	90,00	912,96
Total manopera						37446,75
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	207,36	1860,00	385689,60
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	46,7712	515,00	24087,17
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	40,32	515,00	20764,80
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	280,8576	515,00	144641,66
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,01334	515,00	6,87
6	23203226000401	Bitum	t	0,96408	14500,00	13979,16
7	2640112300739	Caramizi	buc	44	8,10	356,40
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	2	350,00	700,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1450,00	43,50
10	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	52,16	18,65	972,78
Total materiale						591241,94
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	31,405	480,00	15074,40
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,2808	550,00	154,44
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	25,33056	500,00	12665,28
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	11,52	530,00	6105,60
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	21,504	530,00	11397,12
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	70,8192	530,00	37534,18
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	3,52	500,00	1760,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	11,376	1050,00	11944,80
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	14,65344	600,00	8792,06
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,3336	600,00	800,16
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2	30,00	6,00



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,7664	450,00	1694,88
Total utilaj						107928,92
Total						736617,62
Asigurari sociale				24,000000%		8987,22
Total						745604,84
Cheltuieli de regie				7,000000%		52192,34
Total						797797,18
Beneficiu de deviz				3,000000%		23933,92
TOTAL Deviz faraTVA						821731,09

Deviz: Reparatia drumului din asfalt str. Timisoara (L=479 m, b=4,5 m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	8,5	90,00	765,00
2	7129020012800	Pavator	h-om	210,48	90,00	18943,20
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	140,23	90,00	12620,70
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	279,00976	90,00	25110,88
5	9310060019930	Muncitor	h-om	15,5013	90,00	1395,12
Total manopera						58834,90
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	316,152	1860,00	588042,72
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 m	m3	69,9944	515,00	36047,12
3	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 mm	m3	1,218	515,00	627,27
4	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	61,614	515,00	31731,21
5	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 m	m3	427,6252	515,00	220226,98
6	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,02026	515,00	10,44
7	23203226000401	Bitum	t	1,4729	14500,00	21357,05
8	2640112300739	Caramizi	buc	220	8,10	1782,00
9	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	10	350,00	3500,00
10	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,15	1450,00	217,50
11	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	79,343	18,65	1479,75
Total materiale						905022,03
Utilaj						



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md




TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29V1222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

1	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,429	550,00	235,95
2	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	31,10569	500,00	15552,85
3	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	17,5645	530,00	9309,19
4	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	32,62	530,00	17288,60
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	107,85085	530,00	57160,95
6	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	5,379	500,00	2689,50
7	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	17,34445	1050,00	18211,67
8	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	21,96108	600,00	13176,65
9	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,0264	600,00	1215,84
10	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1	30,00	30,00
11	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	152,1338	450,00	68460,21
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	5,73633	450,00	2581,35
Total utilaj						205912,75
Total						1169769,67
Asigurari sociale				24,000000%		14120,37
Total						1183890,05
Cheltuieli de regie				7,000000%		82872,30
Total						1266762,35
Beneficiu de deviz				3,000000%		38002,87
TOTAL Deviz faraTVA						1304765,22

Deviz: Reparatia drumului din asfalt str.Moldova 6 - 23/1 (L=180 m., b=4,0 m)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	5,95	90,00	535,50
2	7129020012800	Pavator	h-om	71,46	90,00	6431,40
3	7129040010110	Asfaltator	h-om	50,35	90,00	4531,50
4	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	96,25428	90,00	8662,89
5	9310060019930	Muncitor	h-om	5,706	90,00	513,54
Total manopera						20674,83
Materiale						
1	1.11100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald BAD 22,4 rul, bitum 70/100 conform SM EN 13108	t	106,56	1860,00	198201,60
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	24,1773	515,00	12451,31




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

3	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	22,68	515,00	11680,20
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.8-63 mm	m3	145,1829	515,00	74769,19
5	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,00701	515,00	3,61
6	23203226000401	Bitum	t	0,49543	14500,00	7183,74
7	2640112300739	Caramizi	buc	154	8,10	1247,40
8	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	7	350,00	2450,00
9	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,105	1450,00	152,25
10	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	27,065	18,65	504,76
Total materiale						308644,06
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	16,5156	480,00	7927,49
2	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,1443	550,00	79,37
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,14524	500,00	6572,62
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,927	530,00	3141,31
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	11,116	530,00	5891,48
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	36,5738	530,00	19384,11
7	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,98	500,00	990,00
8	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	5,846	1050,00	6138,30
9	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	7,57476	600,00	4544,86
10	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,7012	600,00	420,72
11	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7	30,00	21,00
12	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,9611	450,00	882,50
Total utilaj						55993,75
Total						385312,64
Asigurari sociale				24,000000%		4961,96
Total						390274,59
Cheltuieli de regie				7,000000%		27319,22
Total						417593,82
Beneficiu de deviz				3,000000%		12527,81
TOTAL Deviz faraTVA						430121,63

Deviz: Reparatia drumului din beton, str. Andrei Sanduta (L=95m, b=4,0m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei) Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7




S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Manopera						
1	7122050013400	Zidar	h-om	0,85	90,00	76,50
2	7123010010200	Betonist	h-om	36,7343	90,00	3306,09
3	7123020011140	Fierar beton	h-om	29,07	90,00	2616,30
4	7124010010700	Dulgher	h-om	26,4992	90,00	2384,93
5	7129020012800	Pavator	h-om	34,2	90,00	3078,00
6	7129040010110	Asfaltator	h-om	26,1837	90,00	2356,53
7	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	19	90,00	1710,00
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	71,7874	90,00	6460,87
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4348	90,00	759,13
10	9310060019930	Muncitor	h-om	56,5003	90,00	5085,03
Total manopera						27833,37
Materiale						
1	1221000100001	Pudreta de cauciuc de cauciuc cu continut de deseuri textile	kg	14,56705	35,00	509,85
2	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.16-31,5 mm	m3	11,571	515,00	5959,07
3	14111222016601	Piatra sparta LA 30 fr.0-31,5	m3	11,97	515,00	6164,55
4	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice LA30 fr.31,5 -63 mm	m3	69,483	515,00	35783,75
5	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04368	5500,00	240,24
6	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,23296	5200,00	1211,39
7	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01456	5500,00	80,08
8	2010237318750	Distantieri	buc	348,84	0,70	244,19
9	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	76,002	32,00	2432,06
10	2320166200676	White spirit	kg	3,54676	36,00	127,68
11	2320187315789	Decofrol	kg	1,7472	50,00	87,36
12	2320322600000	Bitum taiat (cut-back)	t	0,38	14500,00	5510,00
13	2320322600220	Bitum pentru drumuri tip D 80/120 S 754	kg	54,4681	42,30	2304,00
14	2640112300739	Caramizi	buc	22	8,10	178,20
15	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1	350,00	350,00
16	2663102100008	Beton C30/37XF4	m3	73,72	2150,00	158498,00
17	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,015	1450,00	21,75
18	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,44335	5200,00	2305,39
19	2682112205681	Azbest crisoliticcal. II fulgi	kg	58,2682	3,50	203,94
20	2682132601130	polietilena dubla (90 microni)	m2	418	8,90	3720,20
21	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,814	16,50	95,93
22	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,456	25,00	36,40
23	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,628	25,00	290,70
24	2873122004100	Plase sudate Plasa VR-1 150x150, D=6 mm, 3,06 kg/m2	kg	1174,428	17,20	20200,16
25	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	1,7472	31,00	54,16
26	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,728	27,00	19,66
27	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	18,3618	18,65	342,45
28	4100126202818	Apa	m3	67,64	18,65	1261,49



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Total materiale						248232,64
Utilaj						
1	2922140007000	Macara	h-ut	0,69768	450,00	313,96
2	2940420007688	Maşini de stropit şi spălat	h-ut	9,0554	480,00	4346,59
3	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	8,86061	500,00	4430,31
4	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,04275	530,00	22,66
5	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	5,712	530,00	3027,36
6	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	14,706	530,00	7794,18
7	2952240004023	Compactoare autopropulsate netede 8 t	h-ut	1,5162	530,00	803,59
8	2952240004024	Vibrocompactor 13 t	h-ut	3,1198	550,00	1715,89
9	2952240004025	Compactoare autopropulsate cu pneuri 16 t	h-ut	0,2242	530,00	118,83
10	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,045	500,00	522,50
11	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,4378	600,00	3262,68
12	2952270004035	Malaxor manual de asfalt pina la 600 l	h-ut	1,01336	250,00	253,34
13	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	37,24098	300,00	11172,29
14	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1	30,00	3,00
15	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	41,47052	450,00	18661,73
16	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,94715	450,00	426,22
Total utilaj						56875,12
Total						332941,13
Asigurari sociale				24,000000%		6680,01
Total						339621,14
Cheltuieli de regie				7,000000%		23773,48
Total						363394,62
Beneficiu de deviz				3,000000%		10901,84
TOTAL Deviz faraTVA						374296,46

Deviz: Lucrari de completarea cu mixtura asfaltica la marginea partii carosabile, in zona bordurilor (L=1500m)						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	7129040010110	Asfaltator	h-om	135	90,00	12150,00
2	9310060019930	Muncitor	h-om	68,91	90,00	6201,90
Total manopera						18351,90



S.C. "LUXGAZ" SRL
Adresa fizica si juridica:
or. Codru, mun. Chişinău, R. Moldova,
str. Grenoble 128/8, MD-2011
Tel: +37322637040; Fax: 37322637049
GSM: 068884888
<https://www.facebook.com/LuxgazSRL>
www.luxgaz.md



TVA: 0504212
C/F: 1004600011768
BC „Victoriabank S.A.” fil.Nr.8
VICBMD2X802, MD29VI222400008191246MDL
MOLDMD2X306, MD55ML000000000225160685
AGRNMD2X, MD95AG000000022514518813
e-mail : luxgaz@gmail.com

Materiale						
1	1.11100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16	t	109,575	2050,00	224628,75
2	23203226000401	Bitum	t	0,4635	14500,00	6720,75
3	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri- terasam.	m3	28,8	18,65	537,12
Total materiale					231886,62	
Utilaj						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	3,447	480,00	1654,56
2	2875277410003	Compresor manual	h-ut	37,5	90,00	3375,00
3	2940420007200	Freza cu latimea taburului 1000 mm	h-ut	16,38	650,00	10647,00
4	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,135	550,00	74,25
5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	12,825	530,00	6797,25
6	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	16,38	450,00	7371,00
7	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	16,38	450,00	7371,00
Total utilaj					37290,06	
Total					287528,58	
Asigurari sociale			24,000000%		4404,46	
Total					291933,04	
Cheltuieli de regie			7,000000%		20435,31	
Total					312368,35	
Beneficiu de deviz			3,000000%		9371,05	
TOTAL Deviz faraTVA					321739,40	
Total					11794008,32	
TVA			20%		2358801,66	
TOTAL Deviz					14152809,98	

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

