

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete: mai mari de 16 m2				
61	CG06A	Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti	m	70,0000	61,409 40,362	4 298,630 2 825,340
		<i>Total</i>	Lei			23 614,810
		Total Полы Inclusiv salariu				23 614,810 14 818,620
		9. Наружная отделка				
62	CF10A	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu	m2	217,0000	114,158 92,256	24 772,285 20 019,552
63	CI06C4	Placaj cu placi din "Casaut", executate pe suprafete plane la pereti (toculi), inclusiv glafurile si muchiile, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	25,0000	297,717 175,863	7 442,925 4 396,575
		<i>Total</i>	Lei			32 215,210
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				32 215,210 24 416,127
		10. Amenajarea teritoriului				
64	TsH02D	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 61-100 cm	buc	23,0000	1 754,017 1 754,017	40 342,396 40 342,396
65	TsG05A	Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm	buc	50,0000	108,401 108,401	5 420,040 5 420,040
66	TsG08I	Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente foioase moi, inclusiv transportarea mauala a	buc	23,0000	282,729 269,849	6 502,762 6 206,522

