

**Modernizarea strazii Stefan cel
Mare din s. Bascalia, r-nul
Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 4 747 861,16 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог) | m | 24,0000 | 109,935 | 2 638,440 |
| 2 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) | m2 | 13 650,000 0 | 16,564 | 226 097,235 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 737,0000 | 5,800 | 4 274,600 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 4,5000 | 11 465,000 | 51 592,500 |
| 5 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare | t | 282,0000 | 2 055,165 | 579 556,530 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|----------|--|-----|-----------------|---------|-------------------|
| | | din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) | | | | |
| 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 | m2 | 13 650,000 0 | 193,203 | 2 637 220,95 0 |
| 7 | RpAcF02A | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) | buc | 22,0000 | 144,540 | 3 179,880 |

| | | | |
|--|--|------|---------------------|
| | Total | Lei | 3 504 560,13 |
| | AS | 24 % | 16 756,13 |
| | Cheltuieli de regie | 6 % | 211 278,98 |
| | Total | | 3 732 595,24 |
| | Beneficiu de deviz | 6 % | 223 955,72 |
| | Total | | 3 956 550,96 |
| | TVA | 20 % | 791 310,20 |
| | Total deviz: Inclusiv salariu | | 4 747 861,16 |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Modernizarea strazii Stefan cel Mare din s. Bascalia, r-nul Basarabeasca

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 4 747 861,16 Lei

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----------------------|---------------|------------|------|----------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 25,3000 | 65,00 | 1 644,500 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 6,9600 | 65,00 | 452,400 |
| 3. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 696,8000 | 65,00 | 45 292,000 |
| 4. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 345,0510 | 65,00 | 22 428,315 |
| Total manopera | | | | | | 69 817,21 |

Materiale:

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------|---|-----|------------|-----------|---------------------|
| 1. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 | t | 1 283,1000 | 1 930,00 | 2 476 383,000 |
| 2. | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 284,8200 | 1 930,00 | 549 702,600 |
| 3. | 23203226000401 | Bitum | t | 4,6350 | 11 000,00 | 50 985,000 |
| 4. | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,6732 | 900,00 | 605,880 |
| 5. | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0840 | 550,00 | 46,200 |
| 6. | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 263,0400 | 24,00 | 6 312,960 |
| Total materiale de construcții | | | | | | 3 084 035,64 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|--|------|----------|--------|-------------------|
| 1. | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 149,0580 | 850,00 | 126 699,300 |
| 2. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,3500 | 450,00 | 607,500 |
| 3. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 72,3450 | 380,00 | 27 491,100 |
| 4. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 72,3450 | 380,00 | 27 491,100 |
| 5. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 37,5060 | 380,00 | 14 252,280 |
| 6. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 11,2518 | 350,00 | 3 938,130 |
| 7. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 81,5382 | 850,00 | 69 307,470 |
| 8. | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 7,0560 | 300,00 | 2 116,800 |
| 9. | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 149,0580 | 250,00 | 37 264,500 |
| 10. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 17,0984 | 250,00 | 4 274,600 |
| 11. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 149,0580 | 250,00 | 37 264,500 |
| Total utilaje de construcții | | | | | | 350 707,28 |

| | | |
|---------------------|------|--------------|
| Total | Lei | 3 504 560,13 |
| AS | 24 % | 16 756,13 |
| Cheltuieli de regie | 6 % | 211 278,98 |
| Total | | 3 732 595,24 |
| Beneficiu de deviz | 6 % | 223 955,72 |
| Total | | 3 956 550,96 |
| TVA | 20 % | 791 310,20 |

Total deviz: **4 747 861,16**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Modernizarea strazii Stefan cel Mare din Investitor
s. Bascalia, r-nul Basarabeasca**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|--|----------------------|------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог) | m | | | 109,935 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 | 65,00 | 18,85 |
| | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 | 550,00 | 1,93 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 | 24,00 | 0,96 |
| | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 | 300,00 | 88,20 |
| 2 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см) | m2 | | | 16,564 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,0349 | 65,00 | 1,36 |
| | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0320 | 24,00 | 0,46 |
| | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0,0182 | 850,00 | 9,28 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0182 | 250,00 | 2,73 |
| | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0182 | 250,00 | 2,73 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | | | 5,800 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 250,00 | 5,80 |
| 4 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | | | 11 465,000 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 11 000,00 | 11 330,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 450,00 | 135,00 |
| 5 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона) | t | | | 2 055,165 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2100 | 65,00 | 13,65 |
| | 14221022055070 | Beton asfaltic | t | 1,0100 | 1 930,00 | 1 949,30 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0399 | 350,00 | 13,96 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 | 380,00 | 50,54 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0326 | 850,00 | 27,71 |
| 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 | m2 | | | 193,203 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 65,00 | 3,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-----------------|--|------|--------|----------|---------|
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 | t | 0,0940 | 1 930,00 | 181,42 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 380,00 | 2,01 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 380,00 | 2,01 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 850,00 | 4,50 |
| 7 | RpAcF02A | Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) | buc | | | 144,540 |
| | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1500 | 65,00 | 74,75 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,6500 | 65,00 | 42,25 |
| | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,0300 | 900,00 | 27,54 |

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.