

”Reparația drumurilor locale din comuna Vatici (s. Vatici, s. Curchi, s. Tabăra) varianta albă”

(denumirea achiziției)

Nr.	Denumirea achiziției	Valoarea totală fără TVA	Valoarea totală cu TVA
1	Reparatia drumurilor locale din com.Vatici (s.Vatici) varianta alba ,r-l Orhei	196 493,26	235 791,91
2	Reparatia drumurilor locale din com.Vatici (s.Curchi) varianta alba r-l Orhei	88 646,19	106 375,43
3	Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici (s.Tabara) varianta alba s.Tabara , r-l Orhei	293 367,22	352 040,66
	TOTAL	578 506,67	694 208,00

Semnat: 24.04.2026

Nume: Volosciuc Viorica

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: V&P BENEFIT SRL

Reparatia drumurilor locale din com.Vatici (s.Vatici) varianta alba ,r-l Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №1

Valoarea de deviz 235 791,91 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	16,500	105,600 0,000	1 742,400 0,000
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu ruluu compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	16,500	1 076,950 586,950	17 769,675 9 684,675
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,500	12 041,700 321,100	198 688,050 5 298,150
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatore de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	-16,500	2 835,000 0,000	-46 777,500 0,000

	Total	lei	171 422,62
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 595,88
	Total	100,00 +	175 018,50
	Cheltuieli de regie	9,00 %	15 751,66
	Total	100,00 +	190 770,16
	Beneficiu de deviz	3,00 %	5 723,10
	Total	100,00 +	196 493,26
	TVA	20,00 %	39 298,65
	Total deviz: Inclusiv salariu		235 791,91 <hr/> 14 982,82

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumurilor locale din
com.Vatici (s.Vatici) varianta alba ,r-l
Orhei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 1

Valoarea de deviz 235 791,91 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	148,995	65,00	9 684,675
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	81,510	65,00	5 298,150
					Total manopera	14 982,82

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	16,500	250,00	4 125,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	16,500	450,00	7 425,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	207,900	450,00	93 555,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	24,750	450,00	11 137,500
5.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	66,000	22,00	1 452,000
					Total materiale de construcții	117 694,50

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	2,871	800,00	2 296,800
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	19,800	390,00	7 722,000
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	44,715	390,00	17 438,850
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	18,480	390,00	7 207,200
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	4,257	350,00	1 489,950
6.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	1,749	700,00	1 224,300
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	6,831	200,00	1 366,200
					Total utilaje de construcții	38 745,30

Total	lei	171 422,62
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	3 595,88
Total	100,00 +	175 018,50
Cheltuieli de regie	9,00 %	15 751,66
Total	100,00 +	190 770,16
Beneficiu de deviz	3,00 %	5 723,10
Total	100,00 +	196 493,26
TVA	20,00 %	39 298,65

Total deviz:

235 791,91

1

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumurilor locale din
com.Vatici (s.Vatici) varianta alba ,r-l Orhei

Investitor Primaria com.Vatici

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,600 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,600
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 076,950 586,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	65,00	586,950
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,000
	2952240004004	Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf	h-ut	1,2000	390,00	468,000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii într-un strat cu H=15 cm	100m2			12 041,700 321,100
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,100
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	450,00	8 505,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	450,00	675,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	450,00	450,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,00	66,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,600
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	390,00	436,800
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	390,00	1 056,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,800
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	700,00	74,200
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2			2 835,000 0,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	450,00	2 835,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Reparatia drumurilor locale din com.Vatici (s.Curchi) varianta alba r-l Orhei

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz **106 375,43 lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,000	105,600 0,000	633,600 0,000
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	6,000	1 076,950 586,950	6 461,700 3 521,700
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	6,000	12 041,700 321,100	72 250,200 1 926,600
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2	-6,000	2 835,000 0,000	-17 010,000 0,000
5		Transportarea tehnica cu tralul	buc	2,000	6 600,000 0,000	13 200,000 0,000

	Total	lei	75 535,50
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 307,59
	Total	100,00 +	76 843,09
	Cheltuieli de regie	12,00 %	9 221,17
	Total	100,00 +	86 064,26
	Beneficiu de deviz	3,00 %	2 581,93
	Total	100,00 +	88 646,19
	TVA	20,00 %	17 729,24
	Total deviz: Inclusiv salariu		106 375,43 5 448,30

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumurilor locale din
com.Vatici (s.Curchi) varianta
alba r-l Orhei**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2

Valoarea de deviz 106 375,43 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	54,180	65,00	3 521,700
2.	9310060019930	Muncitor	h-om	29,640	65,00	1 926,600
					Total manopera	5 448,30

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	6,000	250,00	1 500,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	6,000	450,00	2 700,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	75,600	450,00	34 020,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	9,000	450,00	4 050,000
5.	34677655	Transportarea tehnica cu tralul	buc	2,000	6 600,00	13 200,000
6.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	24,000	22,00	528,000
					Total materiale de construcții	55 998,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,044	800,00	835,200
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,200	390,00	2 808,000
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	16,260	390,00	6 341,400
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	6,720	390,00	2 620,800
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,548	350,00	541,800
6.	29522700076111	Distribuito de criblura	h-ut	0,636	700,00	445,200
7.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,484	200,00	496,800
					Total utilaje de construcții	14 089,20

Total	lei	75 535,50
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	1 307,59
Total	100,00 +	76 843,09
Cheltuieli de regie	12,00 %	9 221,17
Total	100,00 +	86 064,26
Beneficiu de deviz	3,00 %	2 581,93
Total	100,00 +	88 646,19
TVA	20,00 %	17 729,24

Total deviz:

**106 375,4
3**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumurilor locale din
com.Vatici (s.Curchi) varianta alba r-l Orhei

Investitor Primaria com.Vatici

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,600
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 076,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	65,00	586,950
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	390,00	468,000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			12 041,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,100
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	450,00	8 505,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	450,00	675,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	450,00	450,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,000
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,00	66,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,600
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	390,00	436,800
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	390,00	1 056,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,800
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	700,00	74,200
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoar de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=5	100m2			2 835,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	450,00	2 835,000
5		Transportarea tehnica cu tralul	buc			6 600,000
	34677655	Transportarea tehnica cu tralul	buc	1,0000	6 600,00	6 600,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Reparatia drumurilor locale din
comuna Vatici (s.Tabara) varianta
alba s.Tabara , r-l Orhei**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №3

Valoarea de deviz 352 040,66 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	30,000	105,600 0,000	3 168,000 0,000
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	30,000	1 076,950 586,950	32 308,500 17 608,500
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm gr 5 cm	100m2	30,000	12 041,700 321,100	361 251,000 9 633,000
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=10	100m2	-30,000	5 670,000 0,000	-170 100,000 0,000
5		Transportarea tehnica cu tralul	buc	2,000	6 940,000 0,000	13 880,000 0,000
6	TsJ11A	Prepararea suspensiei pentru injectarea in foraje, din ciment	m3	4,000	2 805,670 689,000	11 222,680 2 756,000

	Total	lei	251 730,18
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 199,40
	Total	100,00 +	258 929,58
	Cheltuieli de regie	10,00 %	25 892,96
	Total	100,00 +	284 822,54
	Beneficiu de deviz	3,00 %	8 544,68
	Total	100,00 +	293 367,22
	TVA	20,00 %	58 673,44
	Total deviz: Inclusiv salariu		352 040,66 29 997,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumurilor locale din
comuna Vatici (s.Tabara)
varianta alba s.Tabara , r-l Orhei**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 352 040,66 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	3111010080200	Laborant fizico-chimice, geote	h-om	8,480	65,00	551,200
2.	8113020070100	Sondor	h-om	33,920	65,00	2 204,800
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	270,900	65,00	17 608,500
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	148,200	65,00	9 633,000
Total manopera						29 997,50

Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	30,000	250,00	7 500,000
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	30,000	450,00	13 500,000
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	189,000	450,00	85 050,000
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	45,000	450,00	20 250,000
5.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3 085,600	2,50	7 714,000
6.	34677655	Transportarea tehnica cu tralul	buc	2,000	6 940,00	13 880,000
7.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	120,000	22,00	2 640,000
8.	4100126202818	Apa	m3	3,280	25,00	82,000
Total materiale de construcții						150 616,00

Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	5,220	800,00	4 176,000
2.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	36,000	390,00	14 040,000
3.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	81,300	390,00	31 707,000
4.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	33,600	390,00	13 104,000
5.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	7,740	350,00	2 709,000
6.	2952270003824	Amestecator de suspensie tip AC-2	h-ut	7,452	90,00	670,680
7.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	3,180	700,00	2 226,000
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	12,420	200,00	2 484,000
Total utilaje de construcții						71 116,68

Total	lei	251 730,18
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 199,40
Total	100,00 +	258 929,58
Cheltuieli de regie	10,00 %	25 892,96
Total	100,00 +	284 822,54
Beneficiu de deviz	3,00 %	8 544,68
Total	100,00 +	293 367,22
TVA	20,00 %	58 673,44

Total deviz:

352 040,66

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatia drumurilor locale din comuna Vatici (s.Tabara) varianta alba s.Tabara , r-l Orhei **Investitor Primaria com.Vatici**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2			105,600
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	800,00	105,600
2	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea astererii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2			1 076,950
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	65,00	586,950
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	22,00	22,000
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	390,00	468,000
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm gr 5 cm	100m2			12 041,700
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	65,00	321,100
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	450,00	8 505,000
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	450,00	675,000
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	450,00	450,000
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	250,00	250,000
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	22,00	66,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	800,00	33,600
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	350,00	90,300
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	390,00	436,800
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	390,00	1 056,900
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,800
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	700,00	74,200
4	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 k=10	100m2			5 670,000
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,2600	450,00	5 670,000
5		Transportarea tehnica cu tralul	buc			6 940,000
	34677655	Transportarea tehnica cu tralul	buc	1,0000	6 940,00	6 940,000
6	TsJ11A	Prepararea suspensiei pentru injectarea in foraje, din ciment	m3			2 805,670
	3111010080200	Laborant fizico-chimice, geote	h-om	2,1200	65,00	137,800
	8113020070100	Sondor	h-om	8,4800	65,00	551,200
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	771,4000	2,50	1 928,500
	4100126202818	Apa	m3	0,8200	25,00	20,500
	2952270003824	Amestecator de suspensie tip AC-2	h-ut	1,8630	90,00	167,670

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.