

**Lucrari de reparatie si
constructie a sectorului de politie
nr.4 a IP Ungheni al IGP**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Retele de telefonie si internet**

Valoarea de deviz 79 029,19 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Retele de telefonie si internet 1.1. Lucrari de montare 1.1.1. Retea de calculatoare SKS				
1	10-04-062-05	Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 6U 19"	buc	1,0000	4 438,300 1 394,300	4 438,300 1 394,300
2	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: Cablu UTP 4pair cat5e	100 m	4,3000	266,480 204,765	1 145,863 880,490
3	10-04-066-07	Router	buc	1,0000	38,443 36,500	38,443 36,500
4	10-02-016-02	Switching 1U 24port	buc	2,0000	236,507 123,370	473,014 246,740
5	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza RJ-45 информационная cat.5e	buc	25,0000	38,443 36,500	961,075 912,500
6	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de RJ-45 телефонная cat.5e	buc	24,0000	38,443 36,500	922,632 876,000
7	10-01-003-03	Patch Pannel 24-ports 1U cat 5e UTP	10 buc	0,1000	1 817,800 1 394,300	181,780 139,430
8	10-04-066-07	Aparataj de perete: Patch-Cord UTP cat.5e, 1m	buc	25,0000	38,443 36,500	961,075 912,500
9	10-04-066-04	Doze de cablu de montaj	buc	50,0000	166,865	8 343,250

1	2	3	4	5	6	7
					146,000	7 300,000
10	10-04-066-07	Filtr (сетевой фильтр для 5 розеток 1,5м)	buc	5,0000	38,443 36,500	192,215 182,500
11	10-02-016-06	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1,0000	517,142 368,650	517,142 368,650
12	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 16 mm	100 m	4,3000	2 636,758 868,700	11 338,061 3 735,410
13	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu latime: pina la 10x22mm	100 m	2,5000	963,585 594,585	2 408,963 1 486,463
14	10-04-066-04	Aparataj de perete: Priza TV	buc	1,0000	166,865 146,000	166,865 146,000
15	10-06-048-05	Pozarea cablurilor fibro-optice in transee	1 km	0,0430	2 879,395 839,512	123,814 36,099
16	Pretul firmei	Cablu FO	m	20,0000	20,000 0,000	400,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			32 612,492
		Total Retea de calculatoare SKS Inclusiv salariu				32 612,492 18 653,582
		1.1.2. Radioficarea				
17	10-06-034-19	Lucrari diverse: Bransamentul de abonat sau de grup cu instalarea dozelor sau "A3Y" de la stlp pe perete	buc	1,0000	197,010 73,000	197,010 73,000
18	10-04-101-07	Dinamic YKB	buc	6,0000	128,657 73,000	771,942 438,000
		<i>Total</i>	Lei			968,952
		Total Radioficarea Inclusiv salariu				968,952 511,000
		<i>Total</i>	Lei			33 581,444
		<i>Asigurari sociale</i>	22,5 %			4 312,031
		<i>Transportarea materiale</i>	10 %			850,585
		<i>Total</i>				38 744,060
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			14 565,082
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			3 198,549

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				56 507,691
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				56 507,691 19 164,582
		1.2. Utilaj				
19	Pretul firmei	Dulap 19" 6U	buc	1,0000	2 300,000 0,000	2 300,000 0,000
20	Pretul firmei	Router	buc	1,0000	900,000 0,000	900,000 0,000
21	Pretul firmei	Switching 1U 24*10/100	buc	2,0000	1 200,000 0,000	2 400,000 0,000
22	Pretul firmei	Patch Pannel 24-ports 1U cat 5e UTP	buc	1,0000	1 100,000 0,000	1 100,000 0,000
23	13324	Patch Cord UTP cat.5 1,0 m	buc	25,0000	30,000 0,000	750,000 0,000
24	Pretul firmei	Bloc de alimentare UPS700VT	buc	1,0000	700,000 0,000	700,000 0,000
25	Pretul firmei	Dinamic YKB	buc	6,0000	200,000 0,000	1 200,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			9 350,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				9 350,000
		<i>Total</i>	Lei			65 857,691
		Total Retele de telefonie si internet Inclusiv salariu				65 857,691 19 164,582

		Total	Lei	65 857,66
		TVA	20 %	13 171,53
		Total		79 029,19
		Total deviz: Inclusiv salariu		79 029,19 19 164,58

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)