

Lista cu cantitațiile de lucrări

Lucrari de reparatii a nodului sanitar interior la clasele primare

№ crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lot-II Clasele primare Capitolul 1.1. Reparatia viceilor interioare Capitolul 1.1.1. Lucrari de desfacere				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	30,00		
2	RpCB18 A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,88		
3	RpSC07 A	Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat	buc	6,00		
4	RpSC06 A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00		
5	RpSC05 A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,00		
6	RpSC04 A	Demontarea unui cazan de baie (boiler), inclusiv accesoriile	buc	1,00		
7	RpCM33 E	Demontarea placajelor din PVC, lambriu la pod	m2	30,00		
8	RpEF23 A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	7,00		
9	RpIB11 A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	2,00		
10	RpIC33 C	Taierea manuala a tevii din otel pentru instalatii, cu ferastraul de mina, teava avind diametrul de pina la 1 1/4"-1 1/2"	buc	30,00		
		Capitolul 1.1.2. Podelele				
11	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm	buc	3,00		
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	30,00		
13	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm	m2	30,00		
14	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16	m2	30,00		

1	2	3	4	5	6	7
		m2				
15	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat M-25	m3	2,25		
16	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6,00		
17	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,00		
18	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	4,00		
19	SE59A	Distribuitoar automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	4,00		
20	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	4,00		
21	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	23,00		
22	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,00		
		Capitolul 1.1.3. Peretii				
23	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	120,50		
24	CF02A K=2	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar varciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	85,00		
25	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusive	m2	1,50		
26	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala	m2	85,00		
27	CF50B K=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	39,10		

1	2	3	4	5	6	7
28	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj 160 gr/m2	m2	39,10		
29	CK18C	Coltare din aluminiu cu plasa	m	22,00		
30	CF57A K=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,10		
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,10		
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,10		
33	IC35D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm	m	30,00		
34	IC53B	Racord, negru, avind diametrul de 25 mm TEAVA FILETATA (3FOH)	buc	10,00		
35	IC53B	Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 25 mm AMERICANCA	buc	12,00		
36	IC38B	Piesa de racordare (cot 45*), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	30,00		
37	RpIB10 D	Montarea radiatoarelor 500 UK	buc	3,00		
38	RpEE01 A	Montarea interupatoarelor DUBLU de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	3,00		
39	RpEE03 A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00		
40	RpED01 D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor.	m	45,00		
41	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi B= 500 mm	m	3,60		
		Capitolul 1.1.4. Tavanul				
42	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	22,00		
43	VA13A	Piesa speciala (cot), din tabla neagra de 0,5 - 2 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm	m2	3,77		

1	2	3	4	5	6	7
44	VC04A	Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw	buc	1,00		
45	CK28B	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din mase plastice	m2	30,00		
46	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastic	m	57,00		
47	VB09A	Rama cu jaluzele fixe din PVC pentru canalele de ventilare, gata confectionate cu perimetrul 100 - 300 mm	buc	6,00		
48	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	17,50		
49	RpEF01 B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LED 600x600	buc	7,00		
50	RpED01 D2	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor. 3x2,5	m	18,00		