

**Lucrari de reparatii interioare la
demisol (inclusiv hidroizolarea
peretilor),CMF 9, str. Uzinelor
23, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №


Valoarea de deviz 926 745,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1 183,3860	27,00	31 951,422
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	143,6400	27,00	3 878,280
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	129,1220	27,00	3 486,294
4.	7123010010200	Betonist	h-om	21,5250	57,66	1 241,131
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	194,9280	27,00	5 263,056
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	0,8000	57,66	46,128
7.	7129020012800	Pavator	h-om	454,1626	27,00	12 262,390
8.	7129200011200	Finisor MP	h-om	32,7870	33,00	1 081,971
9.	7132010010900	Faiantar	h-om	972,0000	27,00	26 244,000
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	248,3600	27,00	6 705,720
11.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	164,5200	27,00	4 442,040
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1 657,3500	27,00	44 748,450
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	234,3040	27,00	6 326,208
14.	7422010060100	Timplar	h-om	1 038,3390	27,00	28 035,153




15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	324,1260	27,00	8 751,402
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	831,9690	27,00	22 463,163
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,5548	33,00	711,308
18.	9312040019600	Sapator	h-om	100,9500	27,00	2 725,650
		Total manopera				210 363,77

Materiale:

1.	11110000100033	Cordoane de cupru 3x2,5	m	1 070,6850	15,00	16 060,275
2.	11110000100024	Intrerupator manual	buc	25,2500	28,00	707,000
3.	11110000100033	Cordoane de cupru 3x1,5	m	1 081,5000	9,00	9 733,500
4.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	74,0300	190,00	14 065,700
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	2,4694	230,00	567,962
6.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,4405	198,00	87,219
7.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,1492	198,00	4 781,542
8.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	2,6893	198,00	532,481
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,2430	198,00	444,114
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	34,0936	198,00	6 750,533
11.	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	4,6818	198,00	926,996
12.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	16,8250	198,00	3 331,350
13.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,6000	18,80	11,280
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	16,5350	1,30	21,496
15.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	8,3700	4,00	33,480
16.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	4 131,0000	0,05	206,550
17.	2010237318750	Distantieri	buc	10,8600	4,34	47,132
18.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	19,2000	1 137,50	21 840,000
19.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	31,5000	1 156,70	36 436,050
20.	2051142950700	Dibluri	buc	160,0000	0,50	80,000
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	7,9600	13,00	103,480
22.	2320116200573	Benzina auto	l	7,2000	14,50	104,400
23.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	302,9400	12,00	3 635,280
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,7000	26,00	226,200
25.	2413217300101	Clema de legatura	buc	51,2940	1,00	51,294
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	19,8650	36,00	715,140
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	18,9180	76,00	1 437,768
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	47,8800	12,00	574,560
29.	24165861053303	"Betoncontact"	kg	47,8800	25,00	1 197,000
30.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	1,4280	38,00	54,264
31.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	127,6800	22,00	2 808,960
32.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	4,2400	11,00	46,640
33.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	302,9400	4,00	1 211,760
34.	2430226101600	Chit siliconic	kg	7,8741	33,00	259,845
35.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	47,8800	3,00	143,640
36.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	881,2800	3,00	2 643,840
37.	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	5,1000	12,00	61,200




38.	2513206621500	Banda de armare	m	25,5000	9,00	229,500
39.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	10,0000	5,00	50,000
40.	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	2 131,2900	3,33	7 097,196
41.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm	m	164,8000	32,00	5 273,600
42.	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	313,4250	3,00	940,275
43.	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	102,0000	6,00	612,000
44.	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	192,0000	0,30	57,600
45.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	96,0000	0,70	67,200
46.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	2,0000	13,00	26,000
47.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	351,1200	8,33	2 924,829
48.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	717,7600	1,30	933,088
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9 991,5785	1,30	12 989,052
50.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	1 092,3150	1,30	1 420,010
51.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 843,040 0	1,30	15 395,952
52.	2652102100713	Var pasta	m3	0,2280	888,00	202,464
53.	2652102100737	Var hidratat	kg	995,0400	1,00	995,040
54.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	24,5520	2,13	52,297
55.	2653102100831	Amestec uscat	kg	259,8960	1,58	410,636
56.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	336,7241	4,30	1 447,914
57.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4 cm	m2	455,3290	85,00	38 702,965
58.	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	13,3875	30,00	401,625
59.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,0878	0,00	0,000
60.	2664102101145	Mortar adeziv	kg	63,7500	3,00	191,250
61.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	2,7640	0,00	0,000
62.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	5,6580	0,00	0,000
63.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	9,3976	0,00	0,000
64.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	297,4320	127,00	37 773,864
65.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	44,7800	2,00	89,560
66.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	1 299,0800	9,10	11 821,628
67.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1810	9,10	1,647
68.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	471,0300	118,43	55 784,083
69.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	16,9460	12,80	216,909
70.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	27,6400	12,90	356,556
71.	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	462,5250	4,00	1 850,100
72.	2746167335100	Priza	buc	30,6000	30,00	918,000
73.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	55,0000	5,35	294,250
74.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	313,4250	8,76	2 745,603
75.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	6,2000	29,30	181,660
76.	2822115700000	Radiator- Bimetal	buc	28,0000	800,00	22 400,000
77.	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	96,0000	11,00	1 056,000
78.	2873122004100	Plase sudate	kg	36,5620	19,00	694,678



79.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	210,0640	19,00	3 991,216
80.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	2 826,6000	0,20	565,320
81.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	100,0000	0,20	20,000
82.	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	192,0000	0,20	38,400
83.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	60,0000	0,20	12,000
84.	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1	buc	96,0000	0,20	19,200
85.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	96,0000	1,50	144,000
86.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 794,4000	0,34	610,096
87.	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	417,9000	2,00	835,800
88.	28752741101020	Cot d=25 mm	buc	214,0000	4,00	856,000
89.	28752741101021	Mufa d=25 mm	buc	184,0000	3,40	625,600
90.	2875274123510	Dop din fonta	buc	43,5000	6,00	261,000
91.	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	64,0000	122,00	7 808,000
92.	2875274204000	Bratara fixare	buc	96,0000	4,60	441,600
93.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	50,0000	291,67	14 583,500
94.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	84,0000	0,50	42,000
95.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	141,4000	2,00	282,800
96.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	8,9720	133,00	1 193,276
97.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	20,0000	36,00	720,000
98.	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	210,0000	11,00	2 310,000
99.	3220137315778	Decapant	kg	2,7860	9,00	25,074
100.	4011106202741	Energie electrica	kw	44,9400	0,00	0,000
101.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,7300	0,00	0,000
102.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	43,7279	0,00	0,000
103.	4100126202818	Apa	m3	0,3192	0,00	0,000
104.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	31,9200	2,00	63,840
Total materiale de constructii						393 993,68

Utilaje de constructii:

1.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	20,2500	2,00	40,500
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,0871	2,00	6,174
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,5280	2,00	11,056
4.	2922140007000	Macara	h-ut	1,0053	167,00	167,885
5.	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	7,1640	2,00	14,328
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,4212	2,00	46,843
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,5824	2,00	1,165
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,1000	2,00	4,200
9.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6,4000	2,00	12,800
10.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	20,2500	2,00	40,500
11.	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	20,2500	2,00	40,500



12.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	1,1375	11,00	12,512
13.	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	20,2500	2,00	40,500
14.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	6,5333	11,00	71,866
15.	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	3,5100	2,00	7,020
16.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	24,8000	2,00	49,600
17.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	8,2560	210,00	1 733,760
		Total utilaje de constructii				2 301,21

Total	Lei	772 287,8 7
TVA	20 %	154 457,5 7

Total deviz:

**926 745,4
4**

Intocmit

Verificat


 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect: Lucrari de reparatii interioare la demisol (inclusiv hidroizolarea peretilor),CMF 9, str. Uzinelor 23, mun. Chisinau

Investitor: IMSP Asociatia Medicala Teritoriala Ciocana

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM				
		1.1. Lucrari de constructii				
		1.1.1. Lucrari pregatitoare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			12,600
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	33,00	6,93
2	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t			75,864
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,4000	57,66	23,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,6000	33,00	52,80
3	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 15 km	t			54,180
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	210,00	54,18
		1.1.2. Pereti interiori				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			7,310
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	27,00	3,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	2,00	0,02
5	RpCJ24B	Repararea crapturilor in tencuieli exterioare stropite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm	m			14,826
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,2100	27,00	5,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2100	27,00	5,67
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4800	1,30	1,92
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	888,00	0,36
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	198,00	1,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0016	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	11,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	2,00	0,00
6	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			22,132
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	27,00	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	27,00	0,27
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	19,00	19,19
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	9,10	0,05
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	12,80	0,13
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,3000	4,34	1,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0007	167,00	0,12
7	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga	m2			55,627




1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade Material marunt=1,0200				
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	27,00	3,24
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4800	27,00	12,96
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,3000	1,30	20,29
	1421102200549	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	m3	0,0170	198,00	3,43
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	198,00	1,62
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0050	0,00	0,00
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,1000	12,00	13,46
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	0,0750	2,00	0,15
	2952270004001	Malaxor argila	h-ut	0,0130	2,00	0,03
	29522700033709	Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc	h-ut	0,0750	2,00	0,15
	2952270003713	Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora	h-ut	0,0750	2,00	0,15
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,0750	2,00	0,15
8	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2			113,910
	7122050013400	Zidar	h-om	1,6500	27,00	44,55
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,3500	27,00	9,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0170	0,00	0,00
	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,0100	0,00	0,00
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0300	12,80	0,38
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	10,0000	1,30	13,00
	2652102100737	Var hidratat	kg	1,8000	1,00	1,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0370	198,00	7,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,00
	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	0,3800	19,00	7,22
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	2,3500	9,10	21,39
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,0500	12,90	0,65
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	2,00	0,01
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0040	11,00	0,04
9	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,0200	m2			84,190
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	27,00	13,50
	2462106110550	Adeziv special pentru tratare rosturi	kg	0,4000	12,00	4,90
	2513206621500	Banda de armare	m	2,0000	9,00	18,36
	2662102700203	Placa normala de gips-carton 12,5 mm	m2	1,0500	30,00	32,13
	2664102101145	Mortar adeziv	kg	5,0000	3,00	15,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	2,00	0,00
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053303	"Betoncontact"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,013
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,33	9,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			19,388
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
13	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			12,651
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,710
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			28,643
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	27,00	18,63
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Iposos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,30	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	2,00	0,02
16	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0200	m2			284,793
	7132010010900	Faiantar	h-om	3,6000	27,00	97,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2000	27,00	32,40
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0800	127,00	139,90
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,1000	4,00	4,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	15,0000	0,05	0,77
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	3,2000	3,00	9,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	2,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	11,00	0,17
		1.1.3. Tavan				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			185,142
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	27,00	4,05
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	27,00	55,35
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,34	1,36
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	118,43	124,35
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	2,00	0,03
		1.1.4. Timplarii				
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2			1 173,719
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5100	33,00	16,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	27,00	1,35
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 137,50	1 137,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	3,0000	0,20	0,60
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,1650	76,00	12,54
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1230	33,00	4,06
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	2,00	0,80
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 228,765
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	33,00	24,09
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	27,00	2,16
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	1 156,70	1 156,70
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,20	0,80
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	76,00	38,00

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	33,00	5,77
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	2,00	0,04
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			27,323
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	27,00	13,77
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	27,00	8,91
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2900	1,30	1,68
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0014	888,00	1,24
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0070	0,00	0,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0086	198,00	1,70
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0022	0,00	0,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	11,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	2,00	0,00
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2			4,660
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053303	"Betoncontact"	kg	0,1500	25,00	3,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			44,411
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	1,58	11,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	2,00	0,16
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	2,00	0,03
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			15,013
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	8,33	9,16
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	3,00	0,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,00
24	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m			12,650
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	27,00	7,02
	2743123549025	Coltar din aluminiu	m	1,0500	4,00	4,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,30	0,03
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	198,00	0,20
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,20	1,20
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2			19,388
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	27,00	12,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,30	4,54
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	2,00	0,00
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,710
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	27,00	0,81
	24165861053303	Amorsa-grund	kg	0,1500	12,00	1,80
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,10
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			24,843
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	27,00	14,85
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	22,00	8,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,13	0,13
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,30	0,07
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,00
		1.1.5. Pardosele				
28	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv	m3			20,250



1	2	3	4	5	6	7
		adincime < 0,75 m teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	27,00	20,25
29	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3			304,400
	9312040019600	Sapator	h-om	1,5000	27,00	40,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	27,00	5,40
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,2500	198,00	49,50
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	1,1000	190,00	209,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	0,00	0,00
30	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			23,490
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	27,00	23,49
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	0,00	0,00
31	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 20x10 x4cm	m2			169,751
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	27,00	27,33
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	33,00	1,04
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,30	2,08
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,30	34,32
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 20x10x4 cm	m2	1,0150	85,00	86,27
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	198,00	0,99
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	198,00	15,05
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	133,00	2,66
32	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			1 138,423
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	57,66	354,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	27,00	12,15
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	1,30	405,72
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	198,00	152,14
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	230,00	162,27
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	0,00	0,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	11,00	3,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	2,00	1,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	167,00	46,76
		1.1.6. Lucrari diverse				
33	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t			158,220
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	27,00	158,22
34	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t			20,250
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	27,00	20,25
35	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			54,180
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	210,00	54,18
		1.2. Sistema de incalzire				
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,320
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	27,00	4,32
37	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc			2,700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	27,00	2,70
38	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m			16,480




1	2	3	4	5	6	7
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3000	27,00	8,10
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	6,00	1,80
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	26,00	1,56
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1370	36,00	4,93
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	4,00	0,09
39	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc			16,740
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0400	27,00	1,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5800	27,00	15,66
40	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			20,250
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	27,00	2,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	27,00	17,55
41	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc			13,284
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4400	27,00	11,88
	1542126108945	Ulei de in sicatorat	kg	0,0200	18,80	0,38
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0700	14,50	1,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0100	1,30	0,01
42	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc			14,065
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2000	27,00	5,40
	2875274204000	Bratara fixare	buc	1,0000	4,60	4,60
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	29,30	1,47
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	1,0000	0,70	0,70
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crest 5 x 50 F1	buc	1,0000	0,20	0,20
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	1,0000	1,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,00	0,20
43	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			42,410
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	27,00	9,45
	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena 25,0 mm	m	1,0300	32,00	32,96
44	IC38B	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			9,219
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	27,00	4,86
	28752741101020	Cot d=25 mm	buc	1,0000	4,00	4,00
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	13,00	0,26
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	9,00	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	2,00	0,04
45	IC38B	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc			8,619
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1800	27,00	4,86
	28752741101021	Mufa d=25 mm	buc	1,0000	3,40	3,40
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	13,00	0,26
	3220137315778	Decapant	kg	0,0070	9,00	0,06
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,0180	2,00	0,04
46	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc			128,730
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2300	27,00	6,21
	2875274202700	Robinet cu dublu reglaj	buc	1,0000	122,00	122,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0200	4,00	0,08
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0400	11,00	0,44
47	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc			40,000
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	27,00	2,70
	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn=14	buc	1,0000	36,00	36,00
	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,1000	13,00	1,30
48	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpurile de incalzire, montat pe zid de caramida	buc			16,250
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1500	27,00	4,05

1	2	3	4	5	6	7
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	1,0000	11,00	11,00
	2523156719287	Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75	buc	2,0000	0,30	0,60
	2874115836521	Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45	buc	2,0000	0,20	0,40
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1000	2,00	0,20
49	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv - Bimetal	buc			858,145
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,0000	27,00	54,00
	2822115700000	Radiator- Bimetal	buc	1,0000	800,00	800,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	4,00	0,12
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	11,00	0,66
	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	29,30	1,47
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	2,00	0,40
50	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc			30,327
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,8500	27,00	22,95
	2523156713800	Fitinguri din fonta	buc	1,0000	6,00	6,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	4,00	0,12
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0140	38,00	0,53
	2320116200573	Benzina auto	l	0,0500	14,50	0,72
51	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m			2,510
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,0900	27,00	2,43
	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	0,0400	2,00	0,08
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Lucrari pregatitoare				
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			5,940
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	27,00	5,94
53	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc			1,350
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0500	27,00	1,35
		2.2. Cabluri si panouri				
54	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater.explicitate=1,0500	m			17,449
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4300	27,00	11,61
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200	3,33	3,57
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000	2,00	0,42
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500	3,00	0,47
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500	8,76	1,38
55	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			18,944
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	27,00	9,18
	1111000100033	Cordoane de cupru 3x1,5	m	1,0500	9,00	9,73
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	1,00	0,03
56	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m			25,693
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3500	27,00	9,45
	11110000100033	Cordoane de cupru 3x2,5	m	1,0500	15,00	16,22
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0200	1,00	0,02
		2.3. Prize si intrerupatoare				

1	2	3	4	5	6	7
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			45,737
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	27,00	8,37
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	30,00	30,60
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,35	5,35
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,13	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,30	0,01
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,20	0,40
58	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			41,033
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	27,00	7,29
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	28,00	28,28
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,35	5,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	1,30	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,13	0,11
		2.4. Corpuri de iluminat				
59	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CM 140 W, fara tub	buc			327,180
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2200	27,00	32,94
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	291,67	291,67
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	0,20	0,40
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	2,13	0,17
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	5,00	1,00
60	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc			15,600
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	27,00	4,05
	3150145100143	Lampa incandescenta flourescenta sau cu vapori de mercur	buc	1,0500	11,00	11,55

APROBAT:



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Lucrari de reparatii interioare la
demisol (inclusiv hidroizolarea
peretilor),CMF 9, str. Uzinelor
23, mun. Chisinau**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 926 745,44 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. LCM 1.1. Lucrari de constructii 1.1.1. Lucrari pregatitoare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	19,9000	12,600 12,600	250,740 250,740
2	RpCU09C2	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg	t	2,0000	75,864 75,864	151,728 151,728
3	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 15 km	t	2,0000	54,180 0,000	108,360 0,000
		<i>Total</i>	Lei			510,828
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				510,828 402,468
		1.1.2. Pereti interiori				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	552,8000	7,310 7,290	4 040,968 4 029,912
5	RpCJ24B	Repararea crapturilor in tencuiala	m	26,0000	14,826	385,468

1	2	3	4	5	6	7
		exterioare stropite, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (sprit, grund si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm			11,340	294,840
6	CC03A1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	36,2000	22,132 1,350	801,186 48,870
7	CF16B1	Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga sau se scade Material marunt=1,0200	m2	270,0000	55,627 16,200	15 019,236 4 374,000
8	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	552,8000	113,910 62,100	62 969,448 34 328,880
9	CF18B	Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe suprafete de beton, in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) Material marunt=1,0200	m2	12,5000	84,190 13,500	1 052,375 168,750
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	282,8000	4,660 0,810	1 317,848 229,068
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	282,8000	15,013 5,400	4 245,676 1 527,120
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	282,8000	19,388 14,850	5 482,947 4 199,580



1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor				
13	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	115,2000	12,651 7,020	1 457,338 808,704
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	282,8000	2,710 0,810	766,388 229,068
15	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	282,8000	28,643 18,630	8 100,184 5 268,564
16	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala Material marunt (diluante, cirpe de sters, apa etc.)=1,0200	m2	270,0000	284,793 129,600	76 894,164 34 992,000
		<i>Total</i>	Lei			182 533,226
		Total Pereti interiori Inclusiv salariu				182 533,226 90 499,356
		1.1.3. Tavan				
17	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	448,6000	185,142 59,400	83 054,477 26 646,840
		<i>Total</i>	Lei			83 054,477
		Total Tavan Inclusiv salariu				83 054,477 26 646,840
		1.1.4. Timplarii				
18	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	19,2000	1 173,719 18,180	22 535,405 349,056


1	2	3	4	5	6	7
19	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	31,5000	1 228,765 26,250	38 706,097 826,875
20	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	155,4000	27,323 22,680	4 245,944 3 524,472
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor "Betoncontact"	m2	36,4000	4,660 0,810	169,624 29,484
22	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	36,4000	44,411 32,940	1 616,568 1 199,016
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	36,4000	15,013 5,400	546,473 196,560
24	CK18C	Montarea coltar din aluminiu	m	325,3000	12,650 7,020	4 115,207 2 283,606
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	36,4000	19,388 14,850	705,726 540,540
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	36,4000	2,710 0,810	98,644 29,484
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	36,4000	24,843 14,850	904,278 540,540
		Total	Lei			73 643,966
		Total Timplarii				73 643,966



1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				9 519,633
		1.1.5. Pardosele				
28	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	89,7000	20,250 20,250	1 816,425 1 816,425
29	CG32B	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	67,3000	304,400 45,900	20 486,120 3 089,070
30	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	67,3000	23,490 23,490	1 580,877 1 580,877
31	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 20x10 x4cm	m2	448,6000	169,751 28,378	76 150,119 12 730,191
32	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	3,5000	1 138,423 366,759	3 984,481 1 283,656
		<i>Total</i>	Lei			104 018,022
		Total Pardosele Inclusiv salariu				104 018,022 20 500,219
		1.1.6. Lucrari diverse				
33	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	30,0000	158,220 158,220	4 746,600 4 746,600
34	TRI1AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3		30,0000	20,250 20,250	607,500 607,500



1	2	3	4	5	6	7
35	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	30,0000	54,180 0,000	1 625,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 979,500
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				6 979,500 5 354,100
		<i>Total</i>	Lei			450 740,019
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				450 740,019 152 922,616
		1.2. Sistema de incalzire				
36	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	82,0000	4,320 4,320	354,240 354,240
37	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare	buc	80,0000	2,700 2,700	216,000 216,000
38	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	145,0000	16,480 8,100	2 389,600 1 174,500
39	RpCU05D	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	56,0000	16,740 16,740	937,440 937,440
40	RpCU05I1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	30,0000	20,250 20,250	607,500 607,500
41	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	30,0000	13,284 11,880	398,520 356,400
42	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	96,0000	14,065 5,400	1 350,240 518,400




1	2	3	4	5	6	7
43	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	160,0000	42,410 9,450	6 785,600 1 512,000
44	IC38B	Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	214,0000	9,219 4,860	1 972,866 1 040,040
45	IC38B	Piesa de racordare (Mufa), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	184,0000	8,619 4,860	1 585,896 894,240
46	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	64,0000	128,730 6,210	8 238,720 397,440
47	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	20,0000	40,000 2,700	800,000 54,000
48	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	96,0000	16,250 4,050	1 560,000 388,800
49	IB05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv - Bimetal	buc	28,0000	858,145 54,000	24 028,060 1 512,000
50	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	102,0000	30,327 22,950	3 093,354 2 340,900
51	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	160,0000	2,510 2,430	401,600 388,800
		Total	Lei			54 719,636



1	2	3	4	5	6	7
		Total Sistema de incalzire Inclusiv salariu				54 719,636 12 692,700
		<i>Total</i>	Lei			505 459,655
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			37 263,446
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			6 750,863
		<i>TOTAL</i>				549 473,964
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8,5 %			46 705,287
		<i>TOTAL</i>				596 179,251
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			23 847,170
		<i>TOTAL</i>				620 026,421
		Total LCM Inclusiv salariu				620 026,421 165 615,316
		2. Lucrari de electricitate				
		2.1. Lucrari pregatitoare				
52	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	30,0000	5,940 5,940	178,200 178,200
53	RpEF24A	Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente	buc	30,0000	1,350 1,350	40,500 40,500
		<i>Total</i>	Lei			218,700
		Total Lucrari pregatitoare Inclusiv salariu				218,700 218,700
		2.2. Cabluri si panouri				
54	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri Materiale marunte (cuie, sirma, ipsos, scoabe etc.) din val. mater. explicitate=1,0500	m	1 990,0000	17,449 11,610	34 722,774 23 103,900
55	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300	m	1 000,0000	18,944 9,180	18 944,400 9 180,000
56	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatia	m	990,0000	25,693	25 436,169

1	2	3	4	5	6	7
		din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300			9,450	9 355,500
		<i>Total</i>	Lei			79 103,343
		Total Cabluri si panouri Inklusiv salariu				79 103,343 41 639,400
		2.3. Prize si intrerupatoare				
57	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	30,0000	45,737 8,370	1 372,115 251,100
58	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	25,0000	41,033 7,290	1 025,826 182,250
		<i>Total</i>	Lei			2 397,941
		Total Prize si intrerupatoare Inklusiv salariu				2 397,941 433,350
		2.4. Corpuri de iluminat				
59	RpEF15I	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CM 140 W, fara tub	buc	50,0000	327,180 32,940	16 359,020 1 647,000
60	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	200,0000	15,600 4,050	3 120,000 810,000
		<i>Total</i>	Lei			19 479,020
		Total Corpuri de iluminat Inklusiv salariu				19 479,020 2 457,000
		<i>Total</i>	Lei			101 199,004



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala si medicala</i>	22,5 %			10 068,401
		<i>Transportarea materialelor</i>	2 %			1 129,011
		<i>TOTAL</i>				112 396,416
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			34 008,822
		<i>TOTAL</i>				146 405,238
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			5 856,210
		<i>TOTAL</i>				152 261,448
		Total Lucrari de electricitate Inclusiv salariu				152 261,448 44 748,450

		Total	Lei	772 287,87
		TVA	20 %	154 457,57
		Total deviz: Inclusiv salariu		926 745,44
				210 363,77

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)