

**Lucrari de reparatie curenta a
Depozitului nr. 5/1, mun.
Chisinau. Lotul 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 186 697,52 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | 180,000 | 26,880 19,250 | 4 838,400 3 465,000 |
| 2 | RpCR37A | Pregatirea suprafetelor vopsite anterior pentru vopsitorii de lapte de var | m2 | 1 891,20 0 | 18,117 4,950 | 34 262,863 9 361,440 |
| 3 | RpCJ24B | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, executate cu mortar de varciment marca 50-T in 3 straturi (pereti si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | 220,000 | 30,712 23,100 | 6 756,640 5 082,000 |
| 4 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | 2,500 | 2 138,970 495,000 | 5 347,425 1 237,500 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 891,20 0 | 4,300 1,650 | 8 132,160 3 120,480 |
| 6 | RpCR01C | Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi | m2 | 1 891,20 0 | 11,011 6,600 | 20 824,940 12 481,920 |
| 7 | RpCR34A | Arderea vopselei in straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatura inalta | m2 | 144,000 | 184,600 103,400 | 26 582,400 14 889,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------|--|----|---------|------------------|-------------------------|
| 8 | RpCR10C | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (porti), la interior si exterior, in trei straturi | m2 | 144,000 | 96,190 67,100 | 13 851,360 9 662,400 |

| | | |
|--------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe | lei | 120 596,19 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 14 232,08 |
| Transportarea materialelor | 7,00 % | 2 489,71 |
| Cheltuieli directe | 100,00 + | 137 317,98 |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 13 731,80 |
| Total | 100,00 + | 151 049,78 |
| Beneficiu | 3,00 % | 4 531,49 |
| Total | 100,00 + | 155 581,27 |
| TVA | 20,00 % | 31 116,25 |

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**186 697,52
59 300,34**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

Investitor
Obiect**Lucrari de reparatie curenta a Depozitului nr. 5/1,
mun. Chisinau. Lotul 2****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №**

(formular desfășurat)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|---|------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade | m2 | | | 26,880 19,250 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 55,00 | 2,750 |
| | 712401001 07001 | Dulgher | h-om | 0,3000 | 55,00 | 16,500 |
| | 201010290 3495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0003 | 6 000,00 | 1,800 |
| | 201010290 4340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0006 | 6 000,00 | 3,600 |
| | 287314588 7000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0100 | 33,00 | 0,330 |
| | 295227000 7617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 0,9500 | 2,00 | 1,900 |
| 2 | RpCR37 A | Pregatirea suprafetelor vopsite anterior pentru vopsitorii de lapte de var | m2 | | | 18,117 4,950 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 0,0900 | 55,00 | 4,950 |
| | 243022610 1023 | Grund HS-04 | kg | 0,1610 | 37,00 | 5,957 |
| | 287527741 0001 | Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 0,0700 | 68,00 | 4,760 |
| | 286230682 0001 | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 0,0700 | 35,00 | 2,450 |
| 3 | RpCJ24 B | Repararea crapturilor in tencuieli exterioare, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in 3 straturi (pereti si stratul vizibil), avind latimea max de 15 cm | m | | | 30,712 23,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------|--|------|----------|--------|-------------------------------|
| | 712205001 3442 | Tencuitor | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,550 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 | 55,00 | 11,550 |
| | 266410210 2008 | Mortar ciment-var 50-T | m3 | 0,0100 | 760,00 | 7,600 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0010 | 12,00 | 0,012 |
| 4 | CP21B | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 | | | 2 138,970 ----- 495,000 |
| | 712301001 0200 | Betonist | h-om | 8,1000 | 55,00 | 445,500 |
| | 931006001 9920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 | 55,00 | 49,500 |
| | 265112210 0402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 | 2,75 | 1 086,250 |
| | 142120220 0525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 | 400,00 | 542,080 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 | 22,00 | 8,140 |
| | 295227000 3817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 | 25,00 | 7,500 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | | | 4,300 ----- 1,650 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 55,00 | 1,650 |
| | 241658610 5303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 16,00 | 2,400 |
| | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| 6 | RpCR01 C | Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var, executate pe tencuieli vechi | m2 | | | 11,011 ----- 6,600 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0800 | 55,00 | 4,400 |
| | 931006001 9922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0400 | 55,00 | 2,200 |
| | 265210210 0696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 | 4,00 | 1,200 |
| | 154213732 3556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 0,0200 | 133,00 | 2,660 |
| | 268112600 1472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 | 5,00 | 0,250 |
| | 265112210 0024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0500 | 2,75 | 0,137 |
| | 410011620 2818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 22,00 | 0,044 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|-------------------|--|----------------|--------|-------|-----------------------------|
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0100 | 12,00 | 0,120 |
| 7 | RpCR34 A | Arderea vopselei în straturi multiple de pe tablile usilor cu foehn de aer de temperatură înaltă | m ² | | | 184,600 ----- 103,400 |
| | 931006001 9930 | Muncitor | h-om | 1,8800 | 55,00 | 103,400 |
| | 288111600 1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,3000 | 5,00 | 1,500 |
| | 294042000 7684 | Masina slefuit | h-ut | 0,1200 | 35,00 | 4,200 |
| | 295227000 3837 | Foehn de aer de temperatură înaltă | h-ut | 1,5100 | 50,00 | 75,500 |
| 8 | RpCR10 C | Vopsirea în culori de ulei a tâmplăriei de lemn (porți), la interior și exterior, în trei straturi | m ² | | | 96,190 ----- 67,100 |
| | 714102001 3300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2200 | 55,00 | 67,100 |
| | 243022610 1349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 0,1500 | 7,00 | 1,050 |
| | 243011610 3218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 0,4200 | 58,00 | 24,360 |
| | 288111600 1666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 5,00 | 2,500 |
| | 171131730 6661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 20,00 | 1,000 |
| | 292214000 6702 | Macara de fereastră | h-ut | 0,0150 | 12,00 | 0,180 |

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)

**Lucrari de reparatie curenta a
Depozitului nr. 5/1, mun.
Chisinau. Lotul 2**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 186 697,52 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|----|----------------|-----------------------|------|---------|-------|------------------|
| 1. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 46,200 | 55,00 | 2 541,000 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 20,250 | 55,00 | 1 113,750 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 54,000 | 55,00 | 2 970,000 |
| 4. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 383,712 | 55,00 | 21 104,160 |
| 5. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 57,450 | 55,00 | 3 159,750 |
| 6. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 75,648 | 55,00 | 4 160,640 |
| 7. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 440,928 | 55,00 | 24 251,040 |
| | | Total manopera | | | | 59 300,34 |

Materiale:

| | | | | | | |
|-----|---------------|---|-----|---------|----------|------------------|
| 1. | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 3,388 | 400,00 | 1 355,200 |
| 2. | 1542137323556 | Grasimi pentru zugraveli | kg | 37,824 | 133,00 | 5 030,592 |
| 3. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 7,200 | 20,00 | 144,000 |
| 4. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,054 | 6 000,00 | 324,000 |
| 5. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,108 | 6 000,00 | 648,000 |
| 6. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 283,680 | 16,00 | 4 538,880 |
| 7. | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 60,480 | 58,00 | 3 507,840 |
| 8. | 2430226101023 | Grund HS-04 | kg | 304,483 | 37,00 | 11 265,871 |
| 9. | 2430226101349 | Chit de cutit C 891-1 | kg | 21,600 | 7,00 | 151,200 |
| 10. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 94,560 | 2,75 | 260,040 |
| 11. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 987,500 | 2,75 | 2 715,625 |
| 12. | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 567,360 | 4,00 | 2 269,440 |
| 13. | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T | m3 | 2,200 | 760,00 | 1 672,000 |
| 14. | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 94,560 | 5,00 | 472,800 |
| 15. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,800 | 33,00 | 59,400 |
| 16. | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 115,200 | 5,00 | 576,000 |
| 17. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,707 | 22,00 | 103,554 |
| 18. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 94,560 | 5,00 | 472,800 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 35 567,25 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|----|---------------|-------------------------|------|---------|-------|-----------|
| 1. | 2862306820001 | Pistoale-pulverizatoare | h-ut | 132,384 | 35,00 | 4 633,440 |
|----|---------------|-------------------------|------|---------|-------|-----------|

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|------|---------|-------|------------------|
| 2. | 2875277410001 | Compressoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min | h-ut | 132,384 | 68,00 | 9 002,112 |
| 3. | 2922140006702 | Macara de fereastră | h-ut | 21,292 | 12,00 | 255,504 |
| 4. | 2940420007684 | Masina slefuit | h-ut | 17,280 | 35,00 | 604,800 |
| 5. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,750 | 25,00 | 18,750 |
| 6. | 2952270003837 | Foehn de aer de temperatura inalta | h-ut | 217,440 | 50,00 | 10 872,000 |
| 7. | 2952270007617 | Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m | h-ut | 171,000 | 2,00 | 342,000 |
| Total utilaje de constructii | | | | | | 25 728,60 |

Total:

| | | |
|--------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe | lei | 120 596,19 |
| Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % | 14 232,08 |
| Transportarea materialelor | 7,00 % | 2 489,71 |
| Cheltuieli directe | 100,00 + | 137 317,98 |
| Cheltuieli de regie | 10,00 % | 13 731,80 |
| Total | 100,00 + | 151 049,78 |
| Beneficiu | 3,00 % | 4 531,49 |
| Total | 100,00 + | 155 581,27 |
| TVA | 20,00 % | 31 116,25 |

Total deviz:

**186 697,5
2**

Intocmit _____ ()
(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()
(funcția, semnătura)