

**Blocurile nr.1B, 2B si 2A al gradinitei de copii nr.1 din or.Cainari, r-nul Causeni**  
(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL**  
**Reparatia acoperisului**

**Valoarea de deviz 938 812,53 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                      |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Demontare (BL.B1, B2 si 2A)</b>                                                                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбоцемента)                           | m2   | 1 520,0000                            | 36,30<br>36,00                        | 55 176,00<br>54 720,00 |
| 2      | RpCH32E                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка стропил)                                                                           | m3   | 0,4500                                | 122,22<br>122,22                      | 55,00<br>55,00         |
| 3      | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли с или без повторного использования материалов) | m2   | 1 520,0000                            | 9,45<br>9,00                          | 14 364,00<br>13 680,00 |
| 4      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre iluminator)                                                                                                                                                  | m2   | 18,0000                               | 21,00<br>21,00                        | 378,00<br>378,00       |
| 5      | TRI1AA04 C3                 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок)                                                     | t    | 12,0000                               | 27,50<br>27,50                        | 330,00<br>330,00       |
| 6      | TsI50E                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Вывоз мусора)                                                                                                                          | t    | 12,0000                               | 26,46<br>0,00                         | 317,50<br>0,00         |
|        |                             | <b>Total Demontare (BL.B1, B2 si</b>                                                                                                                                                                 |      |                                       |                                       | <b>70 620,50</b>       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4  | 5          | 6                    | 7                       |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------|-------------------------|
|    |         | <b>2A)</b><br><b>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |                      | <b>69 163,00</b>        |
|    |         | <b>2. Constructii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |                      |                         |
| 7  | CE40A   | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 0,4500     | 4 652,73<br>1 124,44 | 2 093,73<br>506,00      |
| 8  | RMF18B  | Accesorii metalice de fixare a maurlatului de panourile de beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg | 124,0000   | 67,44<br>50,00       | 8 362,56<br>6 200,00    |
| 9  | CE30B   | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) 7.3 m3 | m2 | 1 520,0000 | 39,79<br>23,50       | 60 474,23<br>35 720,00  |
| 10 | CN50A   | Tratament ignifug al lemniei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита дсг деревянных конструкций)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3 | 13,5000    | 229,65<br>42,48      | 3 100,32<br>573,50      |
| 11 | CN51D   | Tratamentul antiseptic al lemniei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 13,5000    | 34,49<br>8,52        | 465,55<br>115,00        |
| 12 | RpCI28A | Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 1 520,0000 | 25,59<br>16,00       | 38 902,66<br>24 320,00  |
| 13 | CE07A   | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2 | 1 520,0000 | 200,14<br>57,50      | 304 205,88<br>87 400,00 |
| 14 | CE31D   | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din profnastil cu latimea medie de 0,6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 87,2000    | 557,12<br>228,00     | 48 580,84<br>19 881,50  |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4  | 5          | 6                 | 7                                |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|----------------------------------|
| 15 | CL17B   | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (снегодержатели)                                                                                                                                                                                                                  | kg | 186,0000   | 31,19<br>10,50    | 5 801,26<br>1 953,00             |
| 16 | CK51A   | Captusirea frontonului cu placi din metal pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a frontonului                                                                                                                                                                    | m2 | 83,8000    | 219,47<br>100,00  | 18 391,76<br>8 380,00            |
| 17 | CK23B   | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre luminator)                                                                                                                                                   | m2 | 18,0000    | 1 036,92<br>36,50 | 18 664,56<br>657,00              |
| 18 | RpCH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei | m2 | 1 251,0000 | 72,93<br>40,00    | 91 236,28<br>50 040,00           |
| 19 | CL17C   | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                                                                                                                                                          | kg | 125,0000   | 28,69<br>8,00     | 3 586,01<br>1 000,00             |
| 20 | RpCR22C | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la balustrade, grile si parapete metalice                                                                                                                                                                           | m2 | 9,8000     | 116,65<br>108,98  | 1 143,13<br>1 068,00             |
|    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |            |                   |                                  |
|    |         | <b>Total Constructii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |            |                   | <b>605 008,77<br/>237 814,00</b> |

|  |  |                                |          |            |
|--|--|--------------------------------|----------|------------|
|  |  | Total                          | lei      | 675 629,27 |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 69 069,82  |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 744 699,09 |
|  |  | Transportarea materialelor     | 2,00 %   | 7 265,30   |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 751 964,39 |
|  |  | Cheltuieli de regie            | 2,00 %   | 15 039,30  |
|  |  | Total                          | 100,00 + | 767 003,69 |

| 1 | 2 | 3                       | 4        | 5 | 6 | 7                 |
|---|---|-------------------------|----------|---|---|-------------------|
|   |   | Beneficiu               | 2,00 %   |   |   | 15 340,09         |
|   |   | Total                   | 100,00 + |   |   | 782 343,78        |
|   |   | TVA                     | 20,00 %  |   |   | 156 468,75        |
|   |   | <b>Total deviz:</b>     |          |   |   | <b>938 812,53</b> |
|   |   | <b>Inclisiv salariu</b> |          |   |   | <b>306 977,00</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Blocurile nr.1B, 2B si 2A al gradinitei de copii nr.1 din or.Cainari, r-nul Causeni**      **Investitor Primaria or.Cainari**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**


| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                              | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                      |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
|          |                             | <b>1. Demontare (BL.B1, B2 si 2A)</b>                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 1        | RpCI42B                     | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка кровли из асбоцемента)                           | m2   |                                        |                      | 36,30<br>36,00         |
|          | 7213050013100               | Tinichigiu                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3600                                 | 50,00                | 18,00                  |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,3600                                 | 50,00                | 18,00                  |
|          | 2922140006703               | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,30                   |
| 2        | RpCH32E                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Разборка стропил)                                                                           | m3   |                                        |                      | 122,22<br>122,22       |
|          | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,0000                                 | 50,00                | 100,00                 |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,4400                                 | 50,00                | 22,22                  |
| 3        | RpCH32C                     | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли с или без повторного использования материалов) | m2   |                                        |                      | 9,45<br>9,00           |
|          | 7124010010700               | Dulgher                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,0900                                 | 50,00                | 4,50                   |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 0,0900                                 | 50,00                | 4,50                   |
|          | 2922140006702               | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,0300                                 | 15,00                | 0,45                   |
| 4        | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (ferestre iluminator)                                                                                                                                                  | m2   |                                        |                      | 21,00<br>21,00         |
|          | 7422010060100               | Timplar                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,2100                                 | 50,00                | 10,50                  |
|          | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100                                 | 50,00                | 10,50                  |
| 5        | TRI1AA04C3                  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборки)                                                     | t    |                                        |                      | 27,50<br>27,50         |
|          | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,5500                                 | 50,00                | 27,50                  |
| 6        | TsI50E                      | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km (Вывоз мусора)                                                                                                                          | t    |                                        |                      | 26,46<br>0,00          |
|          | 3410540000001               | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,1060                                 | 250,00               | 26,46                  |
|          |                             | <b>2. Constructii</b>                                                                                                                                                                                |      |                                        |                      |                        |
| 7        | CE40A                       | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием)                                                                         | m3   |                                        |                      | 4 652,73<br>1 124,44   |
|          | 7124010010730               | Dulgher 3                                                                                                                                                                                            | h-om | 20,2500                                | 50,00                | 1 012,22               |
|          | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 2,2500                                 | 50,00                | 112,22                 |
|          | 28741158254550              | Buloane de constructii cu piulite si saibe                                                                                                                                                           | kg   | 7,5000                                 | 25,00                | 187,78                 |
|          | 20101029069611              | Scanduri brute, calit III                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0100                                 | 2 917,00             | 0,00                   |
|          | 20101029087371              | Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a                                                                                                                                         | m3   | 0,9300                                 | 2 917,00             | 2 722,53               |
|          | 20101029041691              | Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II                                                                                                                                                    | m3   | 0,1200                                 | 2 917,00             | 324,11                 |
|          | 28731220007511              | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)                                                                                                                                                | kg   | 3,4000                                 | 20,00                | 68,00                  |
|          | 24142161094821              | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,0100                                 | 18,90                | 56,71                  |
|          | 23203226000361              | Gudron                                                                                                                                                                                               | kg   | 2,5800                                 | 13,33                | 34,36                  |
|          | 28741458870491              | Cuie de constructie                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,0000                                 | 15,22                | 45,67                  |
|          | 26821326004260              | Carton gudronat (толь)                                                                                                                                                                               | m2   | 1,4500                                 | 18,25                | 26,36                  |
|          | 24105200067531              | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на                                                                                                                                                          | h-ut | 0,1500                                 | 350,00               | 54,44                  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6        | 7                |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|------------------|
|    |                | автомобильном ходу)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |          |                  |
|    | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3300  | 15,00    | 5,00             |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,2300  | 15,00    | 3,33             |
| 8  | RMF18B         | Accesorii metalice de fixare a maurlatului de panourile de beton armat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   |         |          | 67,44<br>50,00   |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,0000  | 50,00    | 50,00            |
|    | 2710602000100  | Otel beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2000  | 12,00    | 2,40             |
|    | 2710703434920  | Otel lat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,5500  | 12,00    | 6,60             |
|    | 2874115850013  | Bulon M12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,2500  | 19,76    | 4,94             |
|    | 1010116202959  | Carbune de forja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,7000  | 5,00     | 3,50             |
| 9  | CE30B          | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли или ендовы кровли из черепицы, асбошиферных и др. плит, из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений. Нормы с ресурсами 0.00 берутся по проекту) 7.3 m3 | m2   |         |          | 39,79<br>23,50   |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50             |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,3200  | 50,00    | 16,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,1000  | 50,00    | 5,00             |
|    | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   |         | 2 917,00 | 14,01            |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1200  | 15,22    | 1,83             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45             |
| 10 | CN50A          | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита дсгг деревянных конструкций)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   |         |          | 229,65<br>42,48  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,8500  | 50,00    | 42,48            |
|    | 1212121212121  | apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2300  | 0,00     | 0,00             |
|    | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,7000  | 18,90    | 32,13            |
|    | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,7000  | 18,90    | 126,63           |
|    | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0120  | 18,90    | 0,22             |
|    | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,0000  | 16,21    | 16,21            |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0050  | 350,00   | 1,81             |
|    | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0600  | 120,00   | 7,20             |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0120  | 250,00   | 2,96             |
| 11 | CN51D          | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   |         |          | 34,49<br>8,52    |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,1700  | 50,00    | 8,52             |
|    | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,3500  | 18,90    | 25,52            |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0010  | 350,00   | 0,26             |
|    | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0010  | 250,00   | 0,19             |
| 12 | RpCI28A        | Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 25,59<br>16,00   |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0700  | 50,00    | 3,50             |
|    | 1111000100046  | Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,1500  | 7,83     | 9,32             |
|    | 2875276312010  | Accesorii pentru fixare zincate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 12,0000 | 0,01     | 0,12             |
|    | 2922140006702  | Macara de fierastra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100  | 15,00    | 0,15             |
| 13 | CE07A          | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 200,14<br>57,50  |
|    | 7213050013100  | Tinichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9000  | 50,00    | 45,00            |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2500  | 50,00    | 12,50            |
|    | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1500  | 95,00    | 114,71           |
|    | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,5000  | 25,00    | 13,13            |
|    | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 9,0000  | 0,48     | 4,54             |
|    | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1000  | 67,14    | 7,05             |
|    | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0400  | 35,00    | 1,47             |
|    | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 0,0500  | 18,90    | 0,99             |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0500  | 15,00    | 0,75             |
| 14 | CE31D          | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din profnastil cu latimea medie de 0,6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   |         |          | 557,12<br>228,00 |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,0600  | 50,00    | 3,00             |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,1000  | 50,00    | 205,00           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6        | 7                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|----------|-------------------|
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,4000  | 50,00    | 20,00             |
|    | 20101029034971 | Profnastil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 95,00    | 95,00             |
|    | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0450  | 2 917,00 | 131,13            |
|    | 20301129470001 | Pervaz de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 7,0000  | 13,67    | 95,69             |
|    | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,4500  | 15,22    | 6,85              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0300  | 15,00    | 0,45              |
| 15 | CL17B          | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (снегодержатели)                                                                                                                                                                                                                  | kg   |         |          | 31,19<br>10,50    |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1900  | 50,00    | 9,50              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 50,00    | 0,50              |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 50,00    | 0,50              |
|    | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 1,0000  | 20,00    | 20,00             |
|    | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050  | 39,17    | 0,20              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,0080  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100  | 36,67    | 0,37              |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200  | 1,35     | 0,03              |
|    | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0200  | 5,00     | 0,10              |
| 16 | CK51A          | Captusirea frontonului cu placi din metal pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a frontonului                                                                                                                                                                    | m2   |         |          | 219,47<br>100,00  |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,8000  | 50,00    | 90,00             |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,1500  | 50,00    | 7,50              |
|    | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0500  | 50,00    | 2,50              |
|    | 2662102700202  | Placi din metal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000  | 95,00    | 95,00             |
|    | 2010212913420  | Grinzi de rasinoase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0064  | 2 917,00 | 18,80             |
|    | 2873145886954  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0400  | 15,22    | 0,61              |
|    | 2874115836751  | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crestas 3,5x35 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 20,0000 | 0,15     | 3,00              |
|    | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0193  | 18,90    | 0,37              |
|    | 2874136313301  | Diblu de metal cu surub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 3,0000  | 0,48     | 1,44              |
|    | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0010  | 15,00    | 0,01              |
|    | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0014  | 15,00    | 0,02              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150  | 15,00    | 0,23              |
| 17 | CK23B          | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Ferestre luminator)                                                                                                                                                   | m2   |         |          | 1 036,92<br>36,50 |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,6600  | 50,00    | 33,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0700  | 50,00    | 3,50              |
|    | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,0000  | 980,00   | 980,00            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,0000  | 0,48     | 1,92              |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4700  | 30,00    | 14,10             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,1650  | 20,00    | 3,30              |
|    | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,4000  | 2,00     | 0,80              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 0,8000  | 0,00     | 0,00              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0200  | 15,00    | 0,30              |
| 18 | RpCH31B        | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schele metalice tubulare pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei | m2   |         |          | 72,93<br>40,00    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,6100  | 50,00    | 30,50             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1900  | 50,00    | 9,50              |
|    | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0003  | 2 917,00 | 0,89              |
|    | 2010102906959  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0003  | 2 917,00 | 0,89              |
|    | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0100  | 2 917,00 | 29,17             |
|    | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,00012 | 2 917,00 | 0,35              |
|    | 2010102903971  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,0001  | 2 917,00 | 0,30              |
|    | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0030  | 15,22    | 0,05              |
|    | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,0060  | 15,00    | 0,09              |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0800  | 15,00    | 1,20              |
| 19 | CL17C          | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.                                                                                                                                                                                                          | kg   |         |          | 28,69<br>8,00     |
|    | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,1400  | 50,00    | 7,00              |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0100  | 50,00    | 0,50              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 7212030022700 | Sudor                                                                                                                                                           | h-om | 0,0100 | 50,00 | 0,50             |
|    | 2811236309800 | Confectii metalice diverse                                                                                                                                      | kg   | 1,0000 | 20,00 | 20,00            |
|    | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura                                                                                                                                         | kg   | 0,0050 | 39,17 | 0,19             |
|    | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                               | kw   | 0,0080 | 0,00  | 0,00             |
|    | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                        | kg   | 0,0100 | 36,67 | 0,37             |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                   | kg   | 0,0200 | 1,35  | 0,03             |
|    | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                        | kg   | 0,0200 | 5,00  | 0,10             |
| 20 | RpCR22C       | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la balustrade, grile si parapete metalice | m2   |        |       | 116,65<br>108,98 |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000 | 50,00 | 95,00            |
|    | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                              | h-om | 0,2800 | 50,00 | 13,98            |
|    | 2430226100981 | Grund alchid orice culoare                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 36,67 | 0,75             |
|    | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7                                                                                                                                  | kg   | 0,0300 | 25,00 | 0,74             |
|    | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1                                                                                                          | kg   | 0,1000 | 27,47 | 2,75             |
|    | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5                                                                                                                                    | kg   | 0,0700 | 25,00 | 1,76             |
|    | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                                                                                                                 | buc  | 0,1000 | 2,00  | 0,20             |
|    | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                                                                                                               | kg   | 0,0200 | 64,58 | 1,32             |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                             | h-ut | 0,0100 | 15,00 | 0,15             |

**APROBAT:**



**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Blocurile nr.1B, 2B si 2A al gradinitei de copii nr.1 din or.Cainari, r-nul Causeni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse**  
**Reparatia acoperisului****Valoarea de deviz 938 812,53 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                        | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                               |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                             | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № : |                             |                                |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|                |               |                       |      |          |       |                   |
|----------------|---------------|-----------------------|------|----------|-------|-------------------|
| 1.             | 2852107335349 | Lucru la masina       | h-om | 85,42    | 50,00 | 4 271,00          |
| 2.             | 7124010010700 | Dulgher               | h-om | 1 868,73 | 50,00 | 93 436,50         |
| 3.             | 7124010010730 | Dulgher 3             | h-om | 9,11     | 50,00 | 455,50            |
| 4.             | 7129200011200 | Finisor MP            | h-om | 11,88    | 50,00 | 594,00            |
| 5.             | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 18,62    | 50,00 | 931,00            |
| 6.             | 7212030022700 | Sudor                 | h-om | 3,11     | 50,00 | 155,50            |
| 7.             | 7213050013100 | Tinichigiu            | h-om | 2 295,20 | 50,00 | 114 760,00        |
| 8.             | 7214240021810 | Lacatus CM            | h-om | 52,84    | 50,00 | 2 642,00          |
| 9.             | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 154,62   | 50,00 | 7 731,00          |
| 10.            | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 6,60     | 50,00 | 330,00            |
| 11.            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1 600,55 | 50,00 | 80 027,50         |
| 12.            | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 19,09    | 50,00 | 954,50            |
| 13.            | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 13,77    | 50,00 | 688,50            |
| Total manopera |               |                       |      |          |       | <b>306 977,00</b> |

**Materiale:**

|     |                |                                                                       |    |          |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 1.  | 1010116202959  | Carbune de forja                                                      | kg | 86,80    | 5,00     | 434,00    |
| 2.  | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                              | kg | 6,22     | 5,00     | 31,10     |
| 3.  | 1111000100046  | Strat suplimentar polimeric tip ONDULIS                               | m2 | 1 809,18 | 7,83     | 14 165,88 |
| 4.  | 1212121212121  | apa                                                                   | m3 | 3,10     | 0,00     | 0,00      |
| 5.  | 2010102901170  | Bile, manele D=15-18 cm                                               | m3 | 12,51    | 2 917,00 | 36 491,67 |
| 6.  | 2010102903495  | Scinduri de rasinoase                                                 | m3 | 7,30     | 2 917,00 | 21 294,10 |
| 7.  | 20101029034971 | Profnastil                                                            | m2 | 87,20    | 95,00    | 8 284,00  |
| 8.  | 2010102903971  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942                 | m3 | 0,13     | 2 917,00 | 379,21    |
| 9.  | 2010102904169  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3-3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,38     | 2 917,00 | 1 108,46  |
| 10. | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinoase δ = 44mm calit II                     | m3 | 0,05     | 2 917,00 | 145,85    |
| 11. | 2010102906900  | Rigle de rasinoase                                                    | m3 | 3,92     | 2 917,00 | 11 434,64 |
| 12. | 2010102906959  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80                 | m3 | 0,38     | 2 917,00 | 1 108,46  |
| 13. | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III                                             | m3 | 0,00     | 2 917,00 | 0,00      |
| 14. | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de δ=100,125 mm, calit, a II a          | m3 | 0,42     | 2 917,00 | 1 225,14  |
| 15. | 2010212913420  | Grinzi de rasinoase                                                   | m3 | 0,54     | 2 917,00 | 1 575,18  |

|                                       |                |                                                                    |     |           |          |                   |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-------------------|
| 16.                                   | 2020142925412  | PFL dur de 6 mm                                                    | m3  | 0,15      | 2 917,00 | 437,55            |
| 17.                                   | 2030112938150  | Ferestre din mase plastice                                         | m2  | 18,00     | 980,00   | 17 640,00         |
| 18.                                   | 20301129470001 | Pervaz de rasinoase                                                | m   | 610,40    | 13,67    | 8 344,17          |
| 19.                                   | 2124117000002  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara                        | kg  | 22,95     | 18,90    | 433,75            |
| 20.                                   | 2320166200755  | Petrol distilat tip 0/200                                          | kg  | 13,50     | 16,21    | 218,84            |
| 21.                                   | 23203226000361 | Gudron                                                             | kg  | 1,16      | 13,33    | 15,46             |
| 22.                                   | 24142161094821 | Pasta antiseptica                                                  | kg  | 2,97      | 18,90    | 56,14             |
| 23.                                   | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                | kg  | 8,46      | 30,00    | 253,80            |
| 24.                                   | 2430116103294  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90                                  | kg  | 0,20      | 64,58    | 12,92             |
| 25.                                   | 2430116104841  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare                           | kg  | 0,16      | 18,90    | 3,02              |
| 26.                                   | 2430116105723  | Lac de baza alchidic L 005-5                                       | kg  | 0,69      | 25,00    | 17,25             |
| 27.                                   | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                           | kg  | 3,11      | 36,67    | 114,05            |
| 28.                                   | 2430127317192  | Diamoniu fosfat                                                    | kg  | 90,45     | 18,90    | 1 709,51          |
| 29.                                   | 2430226100981  | Grund alchid orce culoare                                          | kg  | 0,20      | 36,67    | 7,33              |
| 30.                                   | 2430226101350  | Chit de cutit alchidic C 895-7                                     | kg  | 0,29      | 25,00    | 7,25              |
| 31.                                   | 2430226101600  | Chit siliconic                                                     | kg  | 2,97      | 20,00    | 59,40             |
| 32.                                   | 2430226109456  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1             | kg  | 0,98      | 27,47    | 26,92             |
| 33.                                   | 2462106110601  | Paste antiseptice                                                  | kg  | 18,23     | 18,90    | 344,55            |
| 34.                                   | 2521106718272  | Profil pentru etansare din spuma polimerica                        | m   | 79,80     | 18,90    | 1 508,22          |
| 35.                                   | 2640122303000  | Coame metalice pentru placi tip tigla                              | buc | 159,60    | 67,14    | 10 715,54         |
| 36.                                   | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                      | kg  | 6,22      | 1,35     | 8,40              |
| 37.                                   | 2662102700202  | Placi din metal                                                    | m2  | 83,80     | 95,00    | 7 961,00          |
| 38.                                   | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                            | buc | 7,20      | 2,00     | 14,40             |
| 39.                                   | 26821326004260 | Carton gudronat (толь)                                             | m2  | 0,65      | 18,25    | 11,86             |
| 40.                                   | 2710403640000  | Tabla plana protejata anticoroziv                                  | kg  | 798,00    | 25,00    | 19 950,00         |
| 41.                                   | 2710403643000  | Placi din tabla amprentata tip tigla                               | m2  | 1 835,40  | 95,00    | 174 363,00        |
| 42.                                   | 2710403740000  | Pazie din tabla protejata anticoroziv                              | buc | 63,84     | 35,00    | 2 234,40          |
| 43.                                   | 2710602000100  | Otel beton                                                         | kg  | 24,80     | 12,00    | 297,60            |
| 44.                                   | 2710703434920  | Otel lat                                                           | kg  | 68,20     | 12,00    | 818,40            |
| 45.                                   | 2811236309800  | Confectii metalice diverse                                         | kg  | 311,00    | 20,00    | 6 220,00          |
| 46.                                   | 2811237329800  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg  | 3,75      | 15,22    | 57,08             |
| 47.                                   | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)              | kg  | 1,53      | 20,00    | 30,60             |
| 48.                                   | 2873145886954  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 80                                  | kg  | 3,35      | 15,22    | 50,99             |
| 49.                                   | 2873145887000  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii                         | kg  | 221,64    | 15,22    | 3 373,36          |
| 50.                                   | 2873155901200  | Electrozi pentru sudura                                            | kg  | 1,55      | 39,17    | 60,72             |
| 51.                                   | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe                         | kg  | 3,38      | 25,00    | 84,50             |
| 52.                                   | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crest 6 x 30 mm                             | buc | 72,00     | 0,48     | 34,56             |
| 53.                                   | 2874115836751  | Suruburi autofiletante pentru lemn cu cap inecat crest 3,5x35 mm   | buc | 1 676,00  | 0,15     | 251,40            |
| 54.                                   | 2874115850013  | Bulon M12                                                          | kg  | 31,00     | 19,76    | 612,56            |
| 55.                                   | 2874136313301  | Diblu de metal cu surub                                            | buc | 251,40    | 0,48     | 120,67            |
| 56.                                   | 28741458870491 | Cuie de constructie                                                | kg  | 1,35      | 15,22    | 20,55             |
| 57.                                   | 2875276312000  | Accesorii metalice pentru fixare                                   | buc | 14 364,00 | 0,48     | 6 894,72          |
| 58.                                   | 2875276312010  | Accesorii pentru fixare zincate                                    | buc | 18 878,40 | 0,01     | 188,78            |
| 59.                                   | 2881116001666  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581                    | buc | 0,98      | 2,00     | 1,96              |
| 60.                                   | 4011106202741  | Energie electrica                                                  | kw  | 16,89     | 0,00     | 0,00              |
| <b>Total materiale de constructii</b> |                |                                                                    |     |           |          | <b>363 264,87</b> |

#### **Utilaje de constructii:**

|    |                |                                                                 |      |        |        |          |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 1. | 2410520006700  | Automacara                                                      | h-ut | 0,08   | 350,00 | 28,00    |
| 2. | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,07   | 350,00 | 24,50    |
| 3. | 2922140006702  | Macara de fereastr                                              | h-ut | 160,98 | 15,00  | 2 414,70 |
| 4. | 2922140006703  | Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)                          | h-ut | 30,40  | 15,00  | 456,00   |

|     |                |                                                                |      |        |        |                 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 5.  | 2940420007679  | Fierastrau mecanic                                             | h-ut | 7,51   | 15,00  | 112,65          |
| 6.  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)               | h-ut | 0,22   | 15,00  | 3,30            |
| 7.  | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                    | h-ut | 125,84 | 15,00  | 1 887,60        |
| 8.  | 2952270002921  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)            | h-ut | 0,81   | 120,00 | 97,20           |
| 9.  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,15   | 15,00  | 2,25            |
| 10. | 2955270002608  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba)            | h-ut | 0,08   | 15,00  | 1,20            |
| 11. | 3410540000001  | Autocamion, 5 t                                                | h-ut | 1,44   | 250,00 | 360,00          |
|     |                | <b>Total utilaje de construcții</b>                            |      |        |        | <b>5 387,40</b> |

|                                |          |            |
|--------------------------------|----------|------------|
| Total                          | lei      | 675 629,27 |
| Asigurarea sociala si medicala | 22,50 %  | 69 069,82  |
| Total                          | 100,00 + | 744 699,09 |
| Transportarea materialelor     | 2,00 %   | 7 265,30   |
| Total                          | 100,00 + | 751 964,39 |
| Cheltuieli de regie            | 2,00 %   | 15 039,30  |
| Total                          | 100,00 + | 767 003,69 |
| Beneficiu                      | 2,00 %   | 15 340,09  |
| Total                          | 100,00 + | 782 343,78 |
| TVA                            | 20,00 %  | 156 468,75 |

**Total deviz:**

**938 812,53**

Intocmit

Verificat

