

**Lucrari de reparatie la Centrul  
de Plasament pentru Persoane  
Virstnice si Persoane cu  
Dezabilitati**

Formular Nr.1  
WinCmeta2000

(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitațile de lucrări № 01-01-2021**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. Lucrari de reparatie la Fasad</b>		
1	RpCP45A	Demontarea ferestrelor metalice( Демонтаж металлических окон)	kg	1 570,000
2	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	105,320
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare si exterioare driscuite la spaleti ( Откосы внутр,- наружные )	m2	47,600
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la spaleti ( откосы внутр, - наружные)	m2	47,600
5	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (откосы)	m	136,000
6	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Cornier din aluminiu)	m	136,000
7	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( откосы внутр)	m2	37,600
8	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane ( откосы внутр)	m2	37,600
9	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a spaletilor (откосы внутренние-наружные )	m2	47,600
10	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele spaletilor ( откосы внутр)	m2	37,600

1	2	3	4	5
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (откосы внутренние)	m2	37,600
12	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent (откосы наружные- Glafuri exterioare)	m2	10,000
13	RpCJ19C	Reparatii de tencuielii exterioare , de 3 cm grosime, executate driscuit, in 3 straturi, cu mortar de var-ciment marca 25-T, avind spritul de 1 cm grosime, grundul de 1,5 cm si 0,5 cm grosime pentru stratul vizibil, aplicate la pereti de pamint sau de chirpici ziditi cu mortar de pamint	m2	70,000
14	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	188,000
15	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, etc.	m	137,000
16	RpCI42A	Montarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, etc. ( Materiale existente)	m	137,000
17	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	188,000
18	CL53B	Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor.(FARA IZOLARE)	m2	257,000
19	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	411,000
		<b>Capitolul 2. Reparatia intrare centrala</b>		
20	RCsK41E	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) Разборка облицовки из линейных элементов - плитуса	m	9,000
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton (площадка)	m2	78,500
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (площадка)	m2	78,500

1	2	3	4	5
23	RpCM33C	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit etc., de pe trepte si contratrepte ( разборка облицовки со ступеней и подступеней)	m	53,700
24	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	70,000
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la spaleti (площадка)	m2	78,500
26	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (площадка)	m2	78,500
27	CG47D	Pardoseli din placi de gresie portelanata, calitate superioara , rezistent la inghet-dezghet , inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (площадка)	m2	78,500
28	CI14B	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv (плинтус)	m	9,000
29	RpCL14B	Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut si sclivisite sau rolate cu M 100-T	m	53,700
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la spaleti (ступени и подступени)	m2	25,530
31	CG47D	Pardoseli din placi de gresieportelanata, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm ( ступени и подступени)	m2	25,530
32	CH06A	Balustrada de inox sudata,fixata in scari din beton confectionata din teava din otel inox rezistenta la solutii chimice, dreapta.	m	9,300
33	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane ( Margina la bazin)	m2	8,750
		<b>Capitolul 3. Lucrari diverse</b>		
34	Tr11AA08A1	Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - pe rampa, din vagon, categoria 1	t	88,000
35	TrB05B1-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 90 m	t	96,000

1	2	3	4	5
36	TrB01A1-2	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	88,000
37	TsH92B	Incarcarea in auto	t	88,000
38	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	88,000
		<b>Capitolul 4. Pavaj</b>		
39	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	631,000
40	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II ( Incarcarea mecanizata in auto )	100 m3	12,620
41	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	63,100
42	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	63,100
43	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:4, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	631,000
44	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	38,000
45	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	63,100

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.