

Reparatii la OMF dfin s. Burlacu

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 377 545 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	12,702	30,00	381,060
2.	7122050013400	Zidar	h-om	12,800	30,00	384,000
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	114,318	40,00	4 572,720
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	78,080	30,00	2 342,400
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,548	30,00	166,440
6.	7132010010900	Faiantar	h-om	173,020	40,00	6 920,800
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	822,195	40,00	32 887,800
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	125,750	40,00	5 030,000
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	154,964	40,00	6 198,560
10.	7212030022700	Sudor	h-om	1,022	30,00	30,660
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	19,418	30,00	582,540
12.	7422010060100	Timplar	h-om	1 124,341	40,00	44 973,640
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	223,779	40,00	8 951,160
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,596	30,00	47,880
Total manopera						113 470

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,533	0,00	0,000
2.	1111000100024	Intreupator manual	buc	7,070	30,00	212,100
3.	11110001000332 15	Cordoane de cupru 2x1.5	m	200,078	11,00	2 200,858
4.	11110001000333 15	Cordoane de cupru 3x1.5	m	153,573	12,00	1 842,876
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	10,684	90,00	961,560
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	12,777	0,00	0,000
7.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6 768,800	0,10	676,880
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,600	1 100,00	8 360,000
9.	2051142950700	Dibluri	buc	16,000	0,00	0,000
10.	2413217300101	Clema de legatura	buc	13,916	2,00	27,832
11.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,800	40,00	152,000
12.	24165861053023	Amorsa-grund (Betonocontact)	kg	38,106	20,00	762,120
13.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	38,106	15,00	571,590
14.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	101,616	30,00	3 048,480
15.	24302261000001	Fuga	kg	101,532	15,00	1 522,980
16.	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,330	20,00	26,600
17.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,600	15,00	144,000

18.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	337,600	2,50	844,000
19.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	70,400	5,00	352,000
20.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	9,870	3,50	34,545
21.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 355,060	1,50	5 032,590
22.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	228,636	2,00	457,272
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	15,632	2,00	31,264
24.	2653102100831	Amestec uscat	kg	456,960	2,00	913,920
25.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	267,987	3,00	803,961
26.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	261,661	90,00	23 549,490
27.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	93,995	80,00	7 519,600
28.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	5,120	0,00	0,000
29.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 028,862	3,00	3 086,586
30.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	88,620	90,00	7 975,800
31.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	100,674	20,00	2 013,480
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	131,580	2,00	263,160
33.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	126,158	120,00	15 138,960
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	1,022	10,00	10,220
35.	2746167335100	Priza	buc	8,160	40,00	326,400
36.	27752763098861	Confectii metalice inglobate in beton Sveler N14	kg	102,200	11,00	1 124,200
37.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	15,000	5,00	75,000
38.	2822115708000	Element de sustinere	buc	711,312	2,00	1 422,624
39.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	241,338	24,00	5 792,112
40.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	106,697	22,00	2 347,334
41.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,511	40,00	20,440
42.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	30,400	0,10	3,040
43.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12 702,000	0,10	1 270,200
44.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	7 367,160	0,10	736,716
45.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	16,000	0,10	1,600
46.	2874136313300	Diblu din metal	buc	480,600	0,50	240,300
47.	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	24,480	300,00	7 344,000
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	8,418	0,00	0,000
49.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,250	0,00	0,000
50.	4100126202818	Apa	m3	0,254	0,00	0,000
51.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	25,404	2,00	50,808
Total materiale de constructii						109 293

Utilaje de constructii:


1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	27,138	0,00	0,000
2.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	5,085	0,00	0,000
3.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	2,523	0,00	0,000
Total utilaje de constructii						0

Total:

Cheltuieli directe	lei	222 763
CASM	22,50 %	25 531
Transp mater	10,00 %	10 929
Chelt de regie	14,50 %	37 588

Beneficiul	6,00 %	17 809
TVA	20,00 %	62 925

Total deviz: **377 545**

Intocmit	 	0
Verificat	(functioia, semnratura)	0

Investitor
Obiect**Reparatii la OMF dfin s.Burlacu****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****РЕМОНТ**
(formular desfurat)

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrri, cheltuieli ei resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de mrsurr	Valoare, lei	
					Pe unitate de mrsurr	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii				
1	RpCO 56A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			14,700 14,700
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	40,00	8,400
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	30,00	6,300
2	CK25 A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 150,200 25,100
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0,7300	30,00	21,900
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	40,00	3,200
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	1 100,00	1 100,000
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,10	0,400
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	40,00	20,000
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	20,00	3,500
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,200
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,000
3	CF54B п.	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm,	m2			223,840

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor				148,700
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	40,00	138,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	40,00	9,200
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	30,00	1,500
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	80,00	29,600
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	24,00	22,800
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	22,00	9,240
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,10	5,000
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,10	2,900
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	2,00	5,600
4	CI06C 6 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2			201,600 90,000
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,0500	40,00	82,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	40,00	8,000
	2670112203000	Placi tip faianta	m2	1,0500	90,00	94,500
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,50	0,600
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0080	0,00	0,000
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	4,0000	2,50	10,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	0,00	0,000
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
5	CN53 A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			3,550 1,200

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00 0					
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,200
	24165861 05303	Amorsa-grund	kg	0,1500	15,00	2,250
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
6	CF50B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			50,880 36,600
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,2200	30,00	36,600
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,00	14,280
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	0,00	0,000
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0160	0,00	0,000
7	CF17C п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			13,750 6,000
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,2000	30,00	6,000
	26141226 01913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	5,00	5,500
	24621061 10132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,00	2,250
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	0,00	0,000
8	CF57 A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			25,165 22,000
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	40,00	18,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,000
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	3,00	3,165
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	0,00	0,000
9	CN06	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2			35,120

1	2	3	4	5	6	7
	A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				22,000
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	40,00	22,000
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	30,00	12,000
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,120
	26811260 01472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,000
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,00	0,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
10	CK29 F п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			216,000 88,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	40,00	6,000
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	40,00	82,000
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,50	2,000
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	120,00	126,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	0,00	0,000
11	CN53 A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Atentie Nota (Pardoseli cu betonocontact)	m2			4,300 1,200
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	40,00	1,200
	24165861 053023	Amorsa-grund (Betonocontact)	kg	0,1500	20,00	3,000
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,00	0,100
12	CG01 A п. K=3=1, 000; M=1,00 0;	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			51,280 28,000

1	2	3	4	5	6	7
	III=1,00 0					
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,000
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	90,00	3,780
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	0,00	0,000
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
13	CG01 A1 п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, Atentie Nota se adauga 3 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2			52,080 28,800
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,6000	40,00	24,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	40,00	4,800
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	0,00	0,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	1,50	19,500
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm	m3	0,0420	90,00	3,780
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0120	0,00	0,000
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0180	0,00	0,000
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0090	0,00	0,000
14	CG17 D п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			213,150 100,000
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,2500	40,00	90,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	40,00	10,000
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	90,00	92,700
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150

1	2	3	4	5	6	7
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,000
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
15	CG17 D1 n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			229,150 116,000
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	2,6100	40,00	104,400
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	40,00	11,600
	26611128 00700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	90,00	92,700
	26641021 020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	3,00	12,150
	24302261 000001	Fuga	kg	0,3000	15,00	4,500
	20102373 18700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,000
	26531021 00000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	2,00	1,800
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	0,00	0,000
	29522400 04021	Mixer electric	h-ut	0,0120	0,00	0,000
16	CG18 A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			58,290 34,000
	71320300 12600	Mozaicar	h-om	0,7500	40,00	30,000
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	40,00	4,000
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	1,50	3,000
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	90,00	0,540
	26641021 02010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,000
	41001162 02818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	0,00	0,000
	26701122 04400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	20,00	20,400
	26511221 00270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	3,50	0,350
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	0,00	0,000
17	RpEB	Cordoane din cupru, cu izolat	m			26,640

1	2	3	4	5	6	7
	10G п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030				13,600
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	40,00	13,600
	11110001 00033315	Cordoane de cupru 3x1.5	m	1,0500	12,00	12,978
	24132173 00101	Clema de legatura	buc	0,0300	2,00	0,062
18	RpEB 10C п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 2x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m			20,800 8,800
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	40,00	8,800
	11110001 00033215	Cordoane de cupru 2x1.5	m	1,0500	11,00	11,897
	24132173 00101	Clema de legatura	buc	0,0500	2,00	0,103
19	RpEF0 2B п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc			360,000 54,000
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	1,3500	40,00	54,000
	28752744 00501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000	300,00	306,000
20	RpEE0 1A п. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			46,200 10,800
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	40,00	10,800
	11110001 00024	Interrupator manual	buc	1,0100	30,00	30,300
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	17113173	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,000

1	2	3	4	5	6	7
	06661					
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,100
21	RpEE0 3A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			58,410 12,400
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	40,00	12,400
	27461673 35100	Priza	buc	1,0200	40,00	40,800
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,010
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0050	0,00	0,000
	20511429 50700	Dibluri	buc	2,0000	0,00	0,000
	28741158 36777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,10	0,200
22	CL18 A n. K=3=1, 000; M=1,00 0; III=1,00 0	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Sveler N14	kg			17,700 6,400
	72142400 21810	Lacatus CM	h-om	0,1900	30,00	5,700
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,400
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,0100	30,00	0,300
	27341138 03207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	10,00	0,100
	27752763 098861	Confectii metalice inglobate in beton Sveler N14	kg	1,0000	11,00	11,000
	28731559 01200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	40,00	0,200
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,0080	0,00	0,000
	10101262 00341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,00	0,000



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

APROBAT:

L.S.

Investitor _____
0 _____ 0
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Reparatii la OMF dfin s. Burlacu

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Ремонт

Valoarea de deviz 377 545 lei

Intocmit in preiouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii				
1	RpCO56A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	7,600	14,700 14,700	111,720 111,720
2	CK25A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,600	1 150,200 25,100	8 741,520 190,760
3	CF54B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	254,040	223,840 148,700	56 864,326 37 775,740
4	CI06C6 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime	m2	84,400	201,600 90,000	17 015,040 7 596,000
5	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	254,040	3,550 1,200	901,834 304,840

1	2	3	4	5	6	7
6	CF50B п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	64,000	50,880 36,600	3 256,320 2 342,400
7	CF17C п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	64,000	13,750 6,000	880,000 384,000
8	CF57A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	254,040	25,165 22,000	6 392,841 5 588,880
9	CN06A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	254,040	35,120 22,000	8 921,884 5 588,880
10	CK29F п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	120,150	216,000 88,000	25 952,460 10 573,200
11	CN53A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Atentie Nota (Pardoseli cu betonocontact)	m2	254,040	4,300 1,200	1 092,364 304,840
12	CG01A п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	120,150	51,280 28,000	6 161,265 3 364,200
13	CG01A1 п. K=3=1,000; M=1,000; Ш=1,000	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, Atentie Nota se adauga 3 cm Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000	m2	120,150	52,080 28,800	6 257,385 3 460,320
14	CG17D п.	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar	m2	164,040	213,150	34 965,108

1	2	3	4	5	6	7
	K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			100,000	16 404,000
15	CG17D1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	90,000	229,150 116,000	20 623,500 10 440,000
16	CG18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	98,700	58,290 34,000	5 753,205 3 355,800
17	RpEB10G п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	142,000	26,640 13,600	3 782,852 1 931,200
18	RpEB10C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 2x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,030	m	185,000	20,800 8,800	3 847,914 1 628,000
19	RpEF02B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,020	buc	24,000	360,000 54,000	8 640,000 1 296,000
20	RpEE01A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	7,000	46,200 10,800	323,400 75,600
21	RpEE03A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000	58,410 12,400	467,280 99,200

1	2	3	4	5	6	7
22	CL18A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Sveler N14	kg	102,200	17,700 6,400	1 808,940 654,080

Total Reparatii						222 761,158
Incluziv salariu						113 469,660

Cheltuieli directe	lei	222 763
CASM	22,50 %	25 531
Transp mater	10,00 %	10 929
Chelt de regie	14,50 %	37 588
Beneficiul	6,00 %	17 809
TVA	20,00 %	62 925

Total deviz:
Incluziv salariu

377 545
113 470

Intocmit

Verificat



(funcioia, semnrtura)

(funcioia, semnrtura)

()

()