

**Amenajarea zonei de parc str.  
Chisinaului intersectie str.  
P.Ungureanu or. Cricova mun.  
Chisinau pe teren cu nr.  
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № № 25 /02-AEE**  
**Alimentare cu Energie electrica**

Valoarea de deviz 676 315,00 lei

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. № 25 /02-AEE Alimentare cu Energie electrica</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>				
1		Lucrari exterioare		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
2	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adincime pina la 3 m, sol cat. 1	buc	1,0000	525,75 41,25	525,75 41,25
3	RpEN05A	Montarea pilonilor din otel pentru instalarea cutiei de evidenta.	buc	1,0000	168,00 168,00	168,00 168,00
4		Pilon de otel 100*100*4	buc	1,0000	3 590,00 0,00	3 590,00 0,00
5	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t	0,1170	1 742,39 802,48	203,86 93,89
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator	100	8,6400	2 326,70	20 102,69

1	2	3	4	5	6	7
		pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. .864m in transeu 0.9*1.0m	m3		0,00	0,00
7	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu	m3	14,4000	144,00 144,00	2 073,60 2 073,60
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,6400	599,50 0,00	5 179,68 0,00
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	14,4000	23,25 23,25	334,80 334,80
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	8,6400	1 793,10 661,50	15 492,38 5 715,36
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	9,6000	2 992,25 497,25	28 725,60 4 773,60
12		Caramida	buc	2 919,0000	7,20 0,00	21 016,80 0,00
13		Nisip pentru amenajare	m3	46,0000	360,00 0,00	16 560,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			113 973,16
		<i>CAS</i>	24 %			3 168,12
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			2 063,84
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %			825,54
		<i>Total CD</i>				120 030,66

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	8 %			9 602,45
		<i>Total cu CR</i>				129 633,11
		<i>Beneficiu</i>	3 %			3 888,99
		<b>Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu</b>				<b>133 522,10 13 200,50</b>
		<b>1.2. Lucrari de montare</b>				
14		Lucrari exterioare		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,5000	433,65 420,75	650,47 631,12
16	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,1500	748,40 589,47	112,26 88,42
17		Cablu electric ABBΓhg 4*16mm2	m	5,0000	40,25 0,00	201,25 0,00
18		Cablu electric BBΓhg 5*6mm2	m	10,0000	90,42 0,00	904,20 0,00
19	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. W1 ABBΓ T 4*16mm2	1000 m	0,0150	4 892,67 4 892,67	73,39 73,39
20		Cablu electric ABBΓhg 4*16mm2	m	15,0000	36,50 0,00	547,50 0,00
21	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m	9,6000	1 294,28 621,75	12 425,12 5 968,80
22		Cablu АПВББШВ 5*4mm2	m	670,0000	109,17 0,00	73 143,90 0,00
23		Cablu АПВББШВ 5*16mm2	m	290,0000	60,90 0,00	17 661,00 0,00
24		Clema de derivare perforatoare LEA-JT 95-25/25-16mm2	buc	4,0000	36,92 0,00	147,68 0,00
25		Banda F2007	m	6,0000	12,25 0,00	73,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26		Screpa A200	buc	6,0000	448,42 0,00	2 690,52 0,00
27		Consola CA 1500	buc	2,0000	95,00 0,00	190,00 0,00
28		Clema de filiera "IIC-1-1"	buc	2,0000	45,30 0,00	90,60 0,00
29	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta . Corpuri se exclud	buc	48,0000	114,47 96,75	5 494,38 4 644,00
30		Corp de iluminat montat pe gazon 10W Lampa LED de sol IP67 100*100*80 reflector opal otel inoxidabil	buc	43,0000	320,00 0,00	13 760,00 0,00
31		Corp de iluminat montat pe gazon 26W Lampa LED de sol IP67 reflector opal otelinoxidabil	buc	5,0000	475,00 0,00	2 375,00 0,00
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la BZUM- TF-01-100 cu pictograma	buc	1,0000	380,87 177,75	380,87 177,75
33	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A .Montarea intreruptoarelor automate.	buc	2,0000	331,51 210,75	663,02 421,50
34	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	67,75 65,25	67,75 65,25
35		Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	2,0000	98,63 0,00	197,26 0,00
36		Automat BA-47-29 3P 25A	buc	1,0000	98,16 0,00	98,16 0,00
37		Bara de nul 0609-08AL 6x9mm 10 gauri (albastru)	buc	2,0000	22,00 0,00	44,00 0,00
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 IIIPH-243-0,74 Y2 IP54 cu pictograma de panou TPD	buc	1,0000	380,87 177,75	380,87 177,75
39	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe	buc	13,0000	331,51 210,75	4 309,61 2 739,75

1	2	3	4	5	6	7
		suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Montarea intrerupatoarelor automate.				
40		Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	2,0000	110,25 0,00	220,50 0,00
41		Automat BA-47-29 3P 20C	buc	2,0000	81,67 0,00	163,34 0,00
42		Automat BA-47-29 3P 16C	buc	2,0000	81,67 0,00	163,34 0,00
43		Automat BA-47-29 3P 16B	buc	1,0000	81,67 0,00	81,67 0,00
44		Automat BA-47-29 3P 10B	buc	4,0000	81,67 0,00	326,68 0,00
45		Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	2,0000	81,63 0,00	163,26 0,00
46		Contacteur modular 3P KM-20/3P/20A	buc	1,0000	153,60 0,00	153,60 0,00
47		Temporizator digital E315	buc	1,0000	478,00 0,00	478,00 0,00
48	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100 mm	100 m	1,0000	2 189,31 1 432,50	2 189,31 1 432,50
49		Tiava din polietilena D100	m	100,0000	115,25 0,00	11 525,00 0,00
50		Lucrari interioare WC		0,0000	0,00 0,00	0,00 0,00
51	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,5000	433,65 420,75	650,47 631,12
52		Cablu electric BBΓHT 3*1,5mm2	m	65,0000	15,60 0,00	1 014,00 0,00
53		Cablu electric BBΓHT 4*1,5mm2	m	35,0000	19,67 0,00	688,45 0,00
54		Cablu electric BBΓHT 3*2,5mm2	m	50,0000	23,42 0,00	1 171,00 0,00
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corpurile se exclud. Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	13,0000	23,08 21,00	300,04 273,00

1	2	3	4	5	6	7
56		Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 25W reflector opal Flux 3000lumeni		1,0000	720,00 0,00	720,00 0,00
57		Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 22W reflector opal Flux 2500lumeni		8,0000	680,00 0,00	5 440,00 0,00
58		Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta senzor de miscare incorporat LED 13W reflector matl Flux 1200lumeni		4,0000	420,00 0,00	1 680,00 0,00
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ШПН-24з-0,74 У2 IP54 cu pictograma de panou TPD	buc	1,0000	380,87 177,75	380,87 177,75
60	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Montarea intrerupatoarelor automate.	buc	8,0000	331,51 210,75	2 652,07 1 686,00
61		Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A		2,0000	85,63 0,00	171,26 0,00
62		Automat BA-47-29 1P 20A		3,0000	32,00 0,00	96,00 0,00
63		Automat diferentiel ABDT-32/ 2P C16		4,0000	265,00 0,00	1 060,00 0,00
64		Bara conexiune N 6x9mm 12 gauri (albastru)		1,0000	120,00 0,00	120,00 0,00
65		Bara conexiune PE 6x9mm 12 gauri (albastru)		1,0000	120,00 0,00	120,00 0,00
66	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- cu o clapa	buc	3,0000	92,15 22,50	276,44 67,50
67	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- cu doua clape	buc	2,0000	107,84 22,50	215,69 45,00
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita	buc	1,0000	96,31 23,25	96,31 23,25

1	2	3	4	5	6	7
		sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic				
69		Cutie de distributie pentru cabluri	buc	15,0000	54,63 0,00	819,45 0,00
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	2,0000	1 914,26 1 252,50	3 828,52 2 505,00
71		Tiava din polietilena D20	m	135,0000	18,25 0,00	2 463,75 0,00
72		Tiava din polietilena D25	m	65,0000	22,60 0,00	1 469,00 0,00
73		Tiava din polietilena D25	m	65,0000	22,60 0,00	1 469,00 0,00
74	RpEJ05F	Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii	buc	3,0000	563,25 360,75	1 689,75 1 082,25
75	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10/16 mm	100 m	0,2400	2 156,63 1 597,50	517,59 383,40
76		Сталь круглая диаметром 16 мм	m	44,0000	24,30 0,00	1 069,20 0,00
77		Сталь круглая диаметром 10 мм	m	10,0000	18,63 0,00	186,30 0,00
78		Сталь круглая диаметром 20 мм	m	20,0000	28,83 0,00	576,60 0,00
79		Furtun metalic flexibil D50mm	m	55,0000	45,16 0,00	2 483,80 0,00
80		Elemente de fixare Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-63 mm) M8 K	buc	55,0000	59,17 0,00	3 254,35 0,00
81		Otel banda 40*4mm	m	10,0000	32,20 0,00	322,00 0,00
82	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,1500	41 939,47 3 000,00	6 290,92 450,00

1	2	3	4	5	6	7
83	DF23A	Montarea felinarilor de parc cu doua console cite 50W Ferinarele se exclud	buc	18,0000	535,75 105,75	9 643,50 1 903,50
84	RpEJ05A	Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc	3,0000	131,25 18,75	393,75 56,25
85	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,0000	480,00 300,00	960,00 600,00
86	RpEJ05D	Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	2,0000	1 485,00 1 125,00	2 970,00 2 250,00
		<i>Total</i>	lei			209 407,09
		<i>CAS</i>	24 %			6 853,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			8 512,96
		<i>Cheltuieli de achizitionare-depozitare</i>	2 %			3 405,18
		<i>Total CD</i>				228 178,25
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			17 132,55
		<i>Total cu CR</i>				245 310,80
		<i>Beneficiu</i>	3 %			7 359,33
		<b>Total Lucrari de montare Inklusiv salariu</b>				<b>252 670,13 28 554,25</b>
		<b>1.3. Utilaj</b>				
87		Contor 3F CL.1 0.3*220/380 5A CURBA M cu modul de transmitere date	buc	1,0000	1 780,00 0,00	1 780,00 0,00
88		Stilpi pentru felinare h=4.5m cu fereastră fara console si fara corp de iluminat	buc	18,0000	3 880,00 0,00	69 840,00 0,00
89		Corp de iluminat pentru parc 50W tip Noiemi Negru	buc	36,0000	1 660,00 0,00	59 760,00 0,00
90		Console pentru corp de parc	buc	36,0000	1 220,00 0,00	43 920,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			175 300,00
		<i>Cmd</i>	1,2 %			2 103,60

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Utilaj Inclusiv salariu</b>				<b>177 403,60</b>
		<i>Total</i>	lei			563 595,83
		<b>Total № 25 /02-AEE Alimentare cu Energie electrica Inclusiv salariu</b>				<b>563 595,83 41 754,75</b>

		Total	lei			563 595,83
		TVA	20 %			112 719,17
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>				<b>676 315,00</b> <hr/> <b>41 754,75</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Amenajarea zonei de parc str.  
Chisinaului intersecție str.  
P.Ungureanu or. Cricova mun.  
Chisinau pe teren cu nr.  
cadastral 3156106.391**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

## **Deviz local de resurse № № 25 /02-AEE Alimentare cu Energie electrica**

**Valoarea de deviz 676 315,00 lei**

Intocmit in prețuri curente 05.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № № 25 /02-AEE:				

**Manopera:**

1.	1	Muncitor	h-om	354,9116	75,00	26 618,35
2.	7123010010200	Betonist	h-om	10,4400	75,00	783,00
3.	7137010011510	Electromontor	h-om	2,2400	75,00	168,00
4.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	58,6300	75,00	4 397,25
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2519	75,00	93,89
6.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,2500	75,00	393,75
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	103,8168	75,00	7 786,26
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7500	75,00	56,25
9.	9312040019600	Sapator	h-om	19,4400	75,00	1 458,00
		<b>Total manopera</b>				<b>41 754,75</b>

### **Materiale:**

1.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	60 000,00	0,00
2.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0029	32 000,00	92,80
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0067	25 000,00	167,50
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0077	16 000,00	123,20
5.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0002	15 000,00	3,00
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0006	75 000,00	45,00
7.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,1840	60,00	11,04
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	12,1900	65,00	792,35
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	36,6000	12,00	439,20
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	36,6000	15,00	549,00
11.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,6900	65,00	44,85
12.	1019852	Vopsea	kg	2,2490	75,00	168,67
13.	11110001000201	Intreupator simplu tip 1- cu o clapa	buc	3,0000	62,50	187,50
14.	11110001000202	Intreupator cu doua clape	buc	2,0000	78,20	156,40
15.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,9500	63,00	59,85
16.	13	Nisip pentru amenajare	m3	46,0000	360,00	16 560,00
17.	16	Cablu electric АВВГhg 4*16mm2	m	5,0000	40,25	201,25
18.	17	Cablu electric ВВГhg 5*6mm2	m	10,0000	90,42	904,20
19.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3911	8,00	3,13
20.	19	Cablu electric АВВГhg 4*16mm2	m	15,0000	36,50	547,50
21.	201-9251	Suporti	kg	0,0000	75,00	0,00
22.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	80,00	0,00
23.	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
24.	22	Cablu АПВВБШВ 5*4mm2	m	670,0000	109,17	73 143,90
25.	23	Cablu АПВВБШВ 5*16mm2	m	290,0000	60,90	17 661,00
26.	24	Clema de derivare perforatoare LEA-JT 95-25/25-16mm2	buc	4,0000	36,92	147,68
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0150	32,00	0,48
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0098	36,00	0,35
29.	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	0,5382	75,00	40,37
30.	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	0,6201	45,00	27,90
31.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,7722	50,00	38,61
32.	25	Banda F2007	m	6,0000	12,25	73,50
33.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	1,0000	7,60	7,60
34.	26	Screpa A200	buc	6,0000	448,42	2 690,52
35.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0300	5,00	0,15
36.	2663102100000	Beton	m3	4,5000	1 720,00	7 740,00
37.	27	Consola CA 1500	buc	2,0000	95,00	190,00
38.	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
39.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,3000	25,00	7,50

40.	28	Clema de filiera "ПC-1-1"	buc	2,0000	45,30	90,60
41.	2811106301200	Elemente metalice	kg	153,0000	38,00	5 814,00
42.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	6,0000	5,60	33,60
43.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0675	62,60	4,23
44.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,9750	1,20	1,17
45.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	1,30	2,60
46.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,9750	0,25	0,24
47.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,9750	0,30	0,29
48.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	13,5200	2,00	27,04
49.	30	Corp de iluminat montat pe gazon 10W Lampa LED de sol IP67 100*100*80 reflector opal otel inoxidabil	buc	43,0000	320,00	13 760,00
50.	3031	Corp de iluminat montat pe gazon 26W Lampa LED de sol IP67 reflector opal otel inoxidabil	buc	5,0000	475,00	2 375,00
51.	35	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	2,0000	98,63	197,26
52.	36	Automat BA-47-29 3P 25A	buc	1,0000	98,16	98,16
53.	37	Bara de nul 0609-08AL 6x9mm 10 gauri (albastru)	buc	2,0000	22,00	44,00
54.	40	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	2,0000	110,25	220,50
55.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0675	4,20	0,28
56.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0630	1 100,00	69,30
57.	41	Automat BA-47-29 3P 20C	buc	2,0000	81,67	163,34
58.	42	Automat BA-47-29 3P 16C	buc	2,0000	81,67	163,34
59.	43	Automat BA-47-29 3P 16B	buc	1,0000	81,67	81,67
60.	44	Automat BA-47-29 3P 10B	buc	4,0000	81,67	326,68
61.	45	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	2,0000	81,63	163,26
62.	46	Contacteur modular 3P KM-20/3P/20A	buc	1,0000	153,60	153,60
63.	47	Temporizator digital EЭ15	buc	1,0000	478,00	478,00
64.	49	Tiava din polietilena D100	m	100,0000	115,25	11 525,00
65.	5009030	Flanse	10 buc	2,0000	12,00	24,00
66.	5009031	Scoabe	10 buc	0,3600	15,00	5,40
67.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0465	120,00	5,58
68.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,1200	15,00	1,80
69.	5009061	Fisa de izolatie	buc	97,8300	2,60	254,36
70.	5009062	Papuci de cablu	buc	140,3000	2,00	280,60
71.	5009090	Profil de montaj	buc	1,5000	75,00	112,50
72.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0799	900,00	71,91
73.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0075	250,00	1,88
74.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,8470	160,00	135,52
75.	5009619	Ate de cusut	kg	0,1150	65,00	7,47
76.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,9216	80,00	73,73
77.	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	15 000,00	0,00
78.	52	Cablu electric ВВГнг 3*1,5mm2	m	65,0000	15,60	1 014,00
79.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОО30"	kg	4,8000	120,00	576,00
80.	53	Cablu electric ВВГнг 4*1,5mm2	m	35,0000	19,67	688,45
81.	5309001	Tevi de polietilena	m	0,9000	26,20	23,58
82.	54	Cablu electric ВВГнг 3*2,5mm2	m	50,0000	23,42	1 171,00
83.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,4800	78,30	37,58
84.	5429033	Vaselina tehnica	kg	1,1040	88,00	97,15
85.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30	kg	2,1840	65,00	141,96

		mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv				
86.	55545	Pilon de otel 100*100*4	buc	1,0000	3 590,00	3 590,00
87.	5554512	Caramida	buc	2 919,0000	7,20	21 016,80
88.	56	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 25W reflector opal Flux 3000lumeni	buc	1,0000	720,00	720,00
89.	57	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 22W reflector opal Flux 2500lumeni	buc	8,0000	680,00	5 440,00
90.	58	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta senzor de miscare incorporat LED 13W reflector matl Flux 1200lumeni	buc	4,0000	420,00	1 680,00
91.	611	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	2,0000	85,63	171,26
92.	622	Automat BA-47-29 1P 20A	buc	3,0000	32,00	96,00
93.	633	Automat diferential ABDT-32/ 2P C16	buc	4,0000	265,00	1 060,00
94.	644	Bara conexiune N 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,0000	120,00	120,00
95.	655	Bara conexiune PE 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,0000	120,00	120,00
96.	69	Cutie de distributie pentru cabluri	buc	15,0000	54,63	819,45
97.	71	Tiava din polietilena D20	m	135,0000	18,25	2 463,75
98.	72	Tiava din polietilena D25	m	130,0000	22,60	2 938,00
99.	76	Сталь круглая диаметром 16 мм	m	44,0000	24,30	1 069,20
100.	77	Сталь круглая диаметром 10 мм	m	10,0000	18,63	186,30
101.	78	Сталь круглая диаметром 20 мм	m	20,0000	28,83	576,60
102.	79	Furtun metalic flexibil D50mm	m	55,0000	45,16	2 483,80
103.	801	Elemente de fixare Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-63 mm) M8 K	buc	55,0000	59,17	3 254,35
104.	811	Otel banda 40*4mm	m	10,0000	32,20	322,00
105.	87	Contor 3F CL.1 0.3*220/380 5A CURBA M cu modul de transmitere date	buc	1,0000	1 780,00	1 780,00
106.	88	Stilpi pentru felinare h=4.5m cu fereastra fara console si fara corp de iluminat	buc	18,0000	3 880,00	69 840,00
107.	89	Corp de iluminat pentru parc 50W tip Noiemi Negru	buc	36,0000	1 660,00	59 760,00
108.	90	Console pentru corp de parc	buc	36,0000	1 220,00	43 920,00
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>386 835,94</b>

#### **Utilaje de constructii:**

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	53,6560	250,00	13 414,00
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	18,1440	80,00	1 451,52
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	18,1440	80,00	1 451,52
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,9364	92,00	270,15
5.	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere	h-ut	0,6600	360,00	237,60

		interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m <sup>3</sup> /min				
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,6600	180,00	118,80
7.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	0,5700	850,00	484,50
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	37,9296	530,00	20 102,69
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	9,4176	550,00	5 179,68
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	81,4752	120,00	9 777,02
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,3800	75,00	103,50
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	2,9300	60,00	175,80
13.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0225	550,00	12,38
14.	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	4,5000	450,00	2 025,00
15.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	8,7400	125,00	1 092,50
16.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,8800	250,00	720,00
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	53,8916	250,00	13 472,90
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>70 089,56</b>

Total	lei	563 595,8 3
TVA	20 %	112 719,1 7

**Total deviz:**

**676 315,0  
0**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5  
WinCmeta

**Obiect Amenajarea zonei de parc str.  
Chisinaului intersectie str. P.Ungureanu or.  
Cricova mun. Chisinau pe teren cu nr. cadastral  
3156106.391**

**Investitor**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. № 25 /02-AEE Alimentare cu</b>				

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Energie electrica</b>				
		<b>1.1. Lucrari de constructie</b>				
1		Lucrari exterioare				0,00
						0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
2	33-01-007-1	Forarea gropilor de fundatie sub stilpi din beton armat centrifugat LEA 35-500 kV, adancime pina la 3 m, sol cat. 1	buc			525,75
						41,25
	1	Muncitor	h-om	0,5500	75,00	41,25
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	0,5700	850,00	484,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			525,75
3	RpEN05A	Montarea pilonilor din otel pentru instalarea cutiei de evidenta.	buc			168,00
						168,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	2,2400	75,00	168,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			168,00
4		Pilon de otel 100*100*4	buc			3 590,00
						0,00
	55545	Pilon de otel 100*100*4	buc	1,0000	3 590,00	3 590,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 590,00
5	CN29A	Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual	t			1 742,39
						802,48
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,7000	75,00	802,48
	2430226101755	Grund pe baza de rasini alchidice	kg	5,3000	45,00	238,46
	2430116104213	Vopsea pe baza de rasini alchidice	kg	4,6000	75,00	345,04
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	6,6000	50,00	330,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,3000	8,00	26,41
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			203,86
6	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. .864m in transeu 0.9*1.0m	100 m3			2 326,70
						0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	530,00	2 326,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			20 102,69
7	TsA03E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adancime teren mijlociu	m3			144,00
						144,00
	9312040019600	Sapator	h-om	1,3500	75,00	101,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5700	75,00	42,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 073,60
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			599,50
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	550,00	599,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 179,68
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			23,25
						23,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	75,00	23,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			334,80
10	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in stratURI succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 793,10 661,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	75,00	661,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	120,00	1 131,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			15 492,38
11	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			2 992,25 497,25
	1	Muncitor	h-om	6,6300	75,00	497,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	250,00	1 247,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	250,00	1 247,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			28 725,60
12		Caramida	buc			7,20 0,00
	5554512	Caramida	buc	1,0000	7,20	7,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 016,80
13		Nisip pentru amenajare	m3			360,00 0,00
	13	Nisip pentru amenajare	m3	1,0000	360,00	360,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 560,00
		<b>1.2. Lucrari de montare</b>				
14		Lucrari exterioare				0,00 0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			
15	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			433,65 420,75
	1	Muncitor	h-om	5,6100	75,00	420,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			650,47
16	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m			748,40 589,47
	1	Muncitor	h-om	7,8600	75,00	589,47
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00105	15 000,00	20,00
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,47
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	120,00	37,20
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,60	31,73
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	250,00	12,53
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	160,00	3,20
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	65,00	20,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			112,26
17		Cablu electric ABBIhg 4*16mm2	m			40,25

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	16	Cablu electric ABBΓhg 4*16mm2	m	1,0000	40,25	40,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			201,25
18		Cablu electric BBIΓhg 5*6mm2	m			90,42
						0,00
	17	Cablu electric BBIΓhg 5*6mm2	m	1,0000	90,42	90,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			904,20
19	08-02-367-8	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. W1 ABBΓ T 4*16mm2	1000 m			4 892,67
						4 892,67
	1	Muncitor	h-om	65,2400	75,00	4 892,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,39
20		Cablu electric ABBΓhg 4*16mm2	m			36,50
						0,00
	19	Cablu electric ABBΓhg 4*16mm2	m	1,0000	36,50	36,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			547,50
21	08-02-145-2	Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 2 kg	100 m			1 294,28
						621,75
	1	Muncitor	h-om	8,2900	75,00	621,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	25 000,00	1,04
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	16 000,00	12,83
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	75 000,00	4,69
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	900,00	7,49
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400	160,00	6,40
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0960	80,00	7,68
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	120,00	60,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5400	250,00	135,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8900	80,00	151,20
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8900	80,00	151,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,5400	250,00	135,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 425,12
22		Cablu AΠBΒB6IIIΒ 5*4mm2	m			109,17
						0,00
	22	Cablu AΠBΒB6IIIΒ 5*4mm2	m	1,0000	109,17	109,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73 143,90
23		Cablu AΠBΒB6IIIΒ 5*16mm2	m			60,90
						0,00
	23	Cablu AΠBΒB6IIIΒ 5*16mm2	m	1,0000	60,90	60,90
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17 661,00
24		Clema de derivare perforatoare LEA-JT 95-25/25-16mm2	buc			36,92
						0,00
	24	Clema de derivare perforatoare LEA-JT 95-25/25-16mm2	buc	1,0000	36,92	36,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			147,68
25		Banda F2007	m			12,25
						0,00
	25	Banda F2007	m	1,0000	12,25	12,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			73,50
26		Screpa A200	buc			448,42
						0,00
	26	Screpa A200	buc	1,0000	448,42	448,42

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 690,52
27		Consola CA 1500	buc			95,00
						0,00
	27	Consola CA 1500	buc	1,0000	95,00	95,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			190,00
28		Clema de filiera "PIC-1-1"	buc			45,30
						0,00
	28	Clema de filiera "PIC-1-1"	buc	1,0000	45,30	45,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			90,60
29	33-04-014-1	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampi cu incandescenta . Corpuri se exclud	buc			114,47
						96,75
	1	Muncitor	h-om	1,2900	75,00	96,75
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	32 000,00	1,93
	542-9025	Lubrifiant "3ЭC"	kg	0,0100	78,30	0,78
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	60 000,00	0,00
	201-9251	Suporti	kg	0,0000	75,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	80,00	0,00
	502-9075	Conductori cu izolatie de cauciuc	t	0,0000	15 000,00	0,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	250,00	15,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 494,38
30		Corp de iluminat montat pe gazon 10W Lampa LED de sol IP67 100*100*80 reflector opal otel inoxidabil	buc			320,00
						0,00
	30	Corp de iluminat montat pe gazon 10W Lampa LED de sol IP67 100*100*80 reflector opal otel inoxidabil	buc	1,0000	320,00	320,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 760,00
31		Corp de iluminat montat pe gazon 26W Lampa LED de sol IP67 reflector opal otel inoxidabil	buc			475,00
						0,00
	3031	Corp de iluminat montat pe gazon 26W Lampa LED de sol IP67 reflector opal otel inoxidabil	buc	1,0000	475,00	475,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 375,00
32	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la BZUM-TF-01-100 cu pictograma	buc			380,87
						177,75
	1	Muncitor	h-om	2,3700	75,00	177,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	92,00	65,32
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	360,00	79,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380,87
33	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A .Montarea intreruptoarelor automate.	buc			331,51
						210,75
	1	Muncitor	h-om	2,8100	75,00	210,75
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	60,00	0,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	65,00	34,45
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	75,00	5,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	160,00	3,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	65,00	0,32
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	88,00	4,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	65,00	4,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	125,00	47,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			663,02
34	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			67,75
						65,25
	1	Muncitor	h-om	0,8700	75,00	65,25
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			67,75
35		Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc			98,63
						0,00
	35	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	1,0000	98,63	98,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			197,26
36		Automat BA-47-29 3P 25A	buc			98,16
						0,00
	36	Automat BA-47-29 3P 25A	buc	1,0000	98,16	98,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,16
37		Bara de nul 0609-08AL 6x9mm 10 gauri (albastru)	buc			22,00
						0,00
	37	Bara de nul 0609-08AL 6x9mm 10 gauri (albastru)	buc	1,0000	22,00	22,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			44,00
38	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ИПН-243-0,74 У2 IP54 cu pictograma de panou TPD	buc			380,87
						177,75
	1	Muncitor	h-om	2,3700	75,00	177,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	92,00	65,32
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	360,00	79,20
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380,87
39	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Montarea intreruptoarelor automate.	buc			331,51
						210,75
	1	Muncitor	h-om	2,8100	75,00	210,75
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	60,00	0,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	65,00	34,45
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	75,00	5,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	160,00	3,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	65,00	0,32
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	88,00	4,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	65,00	4,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	125,00	47,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 309,61
40		Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc			110,25
						0,00
	40	Separator de sarcina U=380V 63A 3P BH32/3P/63A	buc	1,0000	110,25	110,25

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			220,50
41		Automat BA-47-29 3P 20C	buc			81,67
						0,00
	41	Automat BA-47-29 3P 20C	buc	1,0000	81,67	81,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,34
42		Automat BA-47-29 3P 16C	buc			81,67
						0,00
	42	Automat BA-47-29 3P 16C	buc	1,0000	81,67	81,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,34
43		Automat BA-47-29 3P 16B	buc			81,67
						0,00
	43	Automat BA-47-29 3P 16B	buc	1,0000	81,67	81,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,67
44		Automat BA-47-29 3P 10B	buc			81,67
						0,00
	44	Automat BA-47-29 3P 10B	buc	1,0000	81,67	81,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			326,68
45		Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc			81,63
						0,00
	45	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	1,0000	81,63	81,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			163,26
46		Contactator modular 3P KM-20/3P/20A	buc			153,60
						0,00
	46	Contactator modular 3P KM-20/3P/20A	buc	1,0000	153,60	153,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			153,60
47		Temporizator digital E315	buc			478,00
						0,00
	47	Temporizator digital E315	buc	1,0000	478,00	478,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			478,00
48	08-02-410-3	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 100 mm	100 m			2 189,31
						1 432,50
	1	Muncitor	h-om	19,1000	75,00	1 432,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	12,00	146,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	15,00	183,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,5500	63,00	34,65
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	2,60	83,20
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	75,00	37,50
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	26,20	7,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	250,00	55,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,3100	60,00	78,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	250,00	55,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 189,31
49		Tiava din polietilena D100	m			115,25
						0,00
	49	Tiava din polietilena D100	m	1,0000	115,25	115,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			11 525,00
50		Lucrari interioare WC				0,00
						0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			

1	2	3	4	5	6	7
51	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m			433,65 420,75
	1	Muncitor	h-om	5,6100	75,00	420,75
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	65,00	10,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			650,47
52		Cablu electric BBΓHΓ 3*1,5mm2	m			15,60 0,00
	52	Cablu electric BBΓHΓ 3*1,5mm2	m	1,0000	15,60	15,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 014,00
53		Cablu electric BBΓHΓ 4*1,5mm2	m			19,67 0,00
	53	Cablu electric BBΓHΓ 4*1,5mm2	m	1,0000	19,67	19,67
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			688,45
54		Cablu electric BBΓHΓ 3*2,5mm2	m			23,42 0,00
	54	Cablu electric BBΓHΓ 3*2,5mm2	m	1,0000	23,42	23,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 171,00
55	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Corpurile se exclud. Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc			23,08 21,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800	75,00	21,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000	2,00	2,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			300,04
56		Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 25W reflector opal Flux 3000lumeni				720,00 0,00
	56	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 25W reflector opal Flux 3000lumeni	buc	1,0000	720,00	720,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			720,00
57		Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 22W reflector opal Flux 2500lumeni				680,00 0,00
	57	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta LED 22W reflector opal Flux 2500lumeni	buc	1,0000	680,00	680,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 440,00
58		Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta senzor de miscare incorporat LED 13W reflector matl Flux 1200lumeni				420,00 0,00
	58	Corp de iluminat pentru iluminat general de interior IP66 IK02 cu montare aparenta senzor de miscare incorporat LED 13W reflector matl Flux 1200lumeni	buc	1,0000	420,00	420,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 680,00
59	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 ШПН-24з-0,74 У2 IP54 cu pictograma de panou TPD	buc			380,87 177,75
	1	Muncitor	h-om	2,3700	75,00	177,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	75,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	92,00	65,32
	050102	Compressoare mobile, motor cu ardere interna,	h-ut	0,2200	360,00	79,20

1	2	3	4	5	6	7
		presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min				
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	180,00	39,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			380,87
60	08-03-521-15	Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A Montarea intrerupatoarelor automate.	buc			331,51 210,75
	1	Muncitor	h-om	2,8100	75,00	210,75
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0080	60,00	0,48
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,5300	65,00	34,45
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0300	65,00	1,95
	1019852	Vopsea	kg	0,0700	75,00	5,25
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	2,00	12,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	160,00	3,20
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0050	65,00	0,32
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0480	88,00	4,22
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЖСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0720	65,00	4,68
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	75,00	4,50
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,3800	125,00	47,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	250,00	1,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 652,07
61		Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A				85,63 0,00
	611	Separator de sarcina U=380V 20A 3P BH32/3P/20A	buc	1,0000	85,63	85,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			171,26
62		Automat BA-47-29 1P 20A				32,00 0,00
	622	Automat BA-47-29 1P 20A	buc	1,0000	32,00	32,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,00
63		Automat diferentiel ABDT-32/ 2P C16				265,00 0,00
	633	Automat diferentiel ABDT-32/ 2P C16	buc	1,0000	265,00	265,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 060,00
64		Bara conexiune N 6x9mm 12 gauri (albastru)				120,00 0,00
	644	Bara conexiune N 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,0000	120,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,00
65		Bara conexiune PE 6x9mm 12 gauri (albastru)				120,00 0,00
	655	Bara conexiune PE 6x9mm 12 gauri (albastru)	buc	1,0000	120,00	120,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			120,00
66	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- cu o clapa	buc			92,15 22,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	75,00	22,50
	11110001000201	Intrerupator simplu tip 1- cu o clapa	buc	1,0000	62,50	62,50
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,60	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,03
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,60	1,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			276,44
67	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- cu doua clape	buc			107,84 22,50

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	75,00	22,50
	11110001000202	Intrerupator cu doua clape	buc	1,0000	78,20	78,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,60	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	7,60	1,52
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			215,69
68	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			96,31 23,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	75,00	23,25
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	60,00	61,20
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,60	5,60
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	5,00	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	8,00	0,04
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	1,80	3,60
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	1,30	2,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			96,31
69		Cutie de distributie pentru cabluri	buc			54,63 0,00
	69	Cutie de distributie pentru cabluri	buc	1,0000	54,63	54,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			819,45
70	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 914,26 1 252,50
	1	Muncitor	h-om	16,7000	75,00	1 252,50
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	25 000,00	52,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	12,2000	12,00	146,40
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	12,2000	15,00	183,00
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,2000	63,00	12,60
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0210	1 100,00	23,10
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	12,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	32,0000	2,60	83,20
	5009090	Profil de montaj	buc	0,5000	75,00	37,50
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,3000	26,20	7,86
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	60,00	48,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	250,00	27,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 828,52
71		Tiava din polietilena D20	m			18,25 0,00
	71	Tiava din polietilena D20	m	1,0000	18,25	18,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 463,75
72		Tiava din polietilena D25	m			22,60 0,00
	72	Tiava din polietilena D25	m	1,0000	22,60	22,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 469,00
73		Tiava din polietilena D25	m			22,60 0,00
	72	Tiava din polietilena D25	m	1,0000	22,60	22,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 469,00
74	RpEJ05F	Incercari, verificari electrice si reglari la cutii capsulate pina la 10 cutii	buc			563,25 360,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,8100	75,00	360,75
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,4500	450,00	202,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 689,75

1	2	3	4	5	6	7
75	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10/16 mm	100 m			2 156,63 1 597,50
	1	Muncitor	h-om	21,3000	75,00	1 597,50
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	75,00	180,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	15,00	22,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	92,00	309,13
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			517,59
76		Сталь круглая диаметром 16 мм	m			24,30 0,00
	76	Сталь круглая диаметром 16 мм	m	1,0000	24,30	24,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 069,20
77		Сталь круглая диаметром 10 мм	m			18,63 0,00
	77	Сталь круглая диаметром 10 мм	m	1,0000	18,63	18,63
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			186,30
78		Сталь круглая диаметром 20 мм	m			28,83 0,00
	78	Сталь круглая диаметром 20 мм	m	1,0000	28,83	28,83
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			576,60
79		Furtun metalic flexibil D50mm	m			45,16 0,00
	79	Furtun metalic flexibil D50mm	m	1,0000	45,16	45,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 483,80
80		Elemente de fixare Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-63 mm) M8 K	buc			59,17 0,00
	801	Elemente de fixare Colier metalic pentru teava cu garnitura din cauciuc si diblu (set) D. 50 mm - 2" (60-63 mm) M8 K	buc	1,0000	59,17	59,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 254,35
81		Otel banda 40*4mm	m			32,20 0,00
	811	Otel banda 40*4mm	m	1,0000	32,20	32,20
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			322,00
82	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			41 939,47 3 000,00
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	75,00	2 625,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	75,00	375,00
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	38,00	38 760,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	62,60	28,20
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	0,25	1,60
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	1,20	7,80
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	0,30	1,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	36,00	2,33
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	32,00	3,20
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	25,00	50,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	4,20	1,87
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	550,00	82,53
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 290,92
83	DF23A	Montarea felinarilor de parc cu doua console cite 50W Ferinarele se exclud	buc			535,75 105,75
	7123010010200	Betonist	h-om	0,5800	75,00	43,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8300	75,00	62,25
	2663102100000	Beton	m3	0,2500	1 720,00	430,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			9 643,50

1	2	3	4	5	6	7
84	RpEJ05A	Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW	buc			131,25 18,75
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2500	75,00	18,75
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,2500	450,00	112,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			393,75
85	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc			480,00 300,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	4,0000	75,00	300,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,4000	450,00	180,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			960,00
86	RpEJ05D	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc			1 485,00 1 125,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,0000	75,00	1 125,00
	3410540004803	Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t	h-ut	0,8000	450,00	360,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 970,00
		<b>1.3. Utilaj</b>				
87		Contor 3F CL.1 0.3*220/380 5A CURBA M cu modul de transmitere date	buc			1 780,00 0,00
	87	Contor 3F CL.1 0.3*220/380 5A CURBA M cu modul de transmitere date	buc	1,0000	1 780,00	1 780,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 780,00
88		Stilpi pentru felinare h=4.5m cu fereastră fara console si fara corp de iluminat	buc			3 880,00 0,00
	88	Stilpi pentru felinare h=4.5m cu fereastră fara console si fara corp de iluminat	buc	1,0000	3 880,00	3 880,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			69 840,00
89		Corp de iluminat pentru parc 50W tip Noiemi Negru	buc			1 660,00 0,00
	89	Corp de iluminat pentru parc 50W tip Noiemi Negru	buc	1,0000	1 660,00	1 660,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			59 760,00
90		Console pentru corp de parc	buc			1 220,00 0,00
	90	Console pentru corp de parc	buc	1,0000	1 220,00	1 220,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			43 920,00

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.