

**Gradinita de copii № 193, mun.
Chisinau , or.Vatra,
str.M.Eminescu, 31. Obiect
№02/06-2018**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Lucrari de constructii generale. Marca SA.**

Valoarea de deviz 1 392 148,79 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Demontari usi si ferestre				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre - Fd1-Fd-6)	m2	36,50	24,22 24,22	883,92 883,92
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (Usi - Ud1-Fd-6)	m2	15,17	24,22 24,22	367,40 367,40
		Total Demontari usi si ferestre Inclusiv salariu				1 251,32 1 251,32
		2. Demontari pereti +				
3	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Zidarie de calcar - manuala) Bloc D.	m3	0,34	228,76 227,76	77,78 77,44
4	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Zidarie de calcar - mecanizata) Bloc D.	m3	1,34	135,85 126,85	182,04 169,98
5	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm	m2	0,70	76,87	53,81

1	2	3	4	5	6	7
		grosime (Demolarea gips-carton)			76,11	53,28
6	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Zidarie de calcar parapet - manuala). Bloc D.	m3	2,40	228,75 227,75	549,01 546,61
7	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Zidarie de calcar parapet - mecanizata) Bloc D.	m3	9,60	135,85 126,85	1 304,18 1 217,78
8	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane Desfacerea tencuieli (Bloc D.)	m2	51,00	15,69 15,57	800,36 793,98
9	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Zidarie de calcar - manuala) Bloc A.	m3	0,26	228,77 227,77	59,48 59,22
10	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Zidarie de calcar - mecanizata) Bloc A.	m3	1,00	135,86 126,86	135,86 126,86
11	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Zidarie de caramida - manuala) Bloc A.	m3	0,80	228,76 227,76	183,01 182,21
12	RpCG29C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu	m3	3,69	135,85 126,85	501,29 468,08

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice (Zidarie de caramida - mecanizata) Bloc A.				
13	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Scara exterioara din beton - mecanizat) Bloc A.	m3	2,72	324,00 317,13	881,29 862,59
14	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc. (Scara exterioara din beton - manual) Bloc A.	m3	0,69	780,91 778,41	538,83 537,10
15	RCsP44B	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Bloc A.	kg	82,75	0,90 0,89	74,86 73,99
		Total Demontari pereti + Inclusiv salariu				5 341,80 5 169,12
		3. Demontari acoperisi +				
16	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (Bloc D)	m2	235,00	41,77 41,52	9 814,83 9 756,08
17	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Desfacerea capriori) (Bloc D)	m3	3,20	140,69 140,69	450,21 450,21
18	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Desfacerea sipci) (Bloc D)	m3	2,60	140,69 140,69	365,79 365,79
19	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment (Bloc A)	m2	5,40	41,76 41,51	225,53 224,18
20	RpCH32E	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziiilor, sprijinirilor etc. (Desfacerea sipci) (Bloc A)	m3	0,20	140,65 140,65	28,13 28,13
		Total Demontari acoperisi + Inclusiv salariu				10 884,49 10 824,39
		4. Demolari pardoselei +				
21	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie (pe pat de clei 20 mm)	m2	60,00	45,60 44,97	2 735,98 2 698,48

1	2	3	4	5	6	7
22	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa de ciment)	m2	60,00	17,80 17,30	1 067,88 1 037,88
		Total Demolari pardoselei + Inklusiv salariu				3 803,86 3 736,36
		5. Acoperis +				
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Scindura de pardosea 15x100)	m3	0,81	5 119,10 1 389,04	4 146,47 1 125,12
24	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,81	266,37 49,05	215,76 39,73
25	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Sipca si kontrasipca)	m2	272,50	18,78 17,01	5 118,44 4 635,11
26	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита)	m3	3,22	271,35 49,01	873,75 157,82
27	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Антисептирование)	m3	3,22	63,71 14,42	205,14 46,42
28	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	272,50	331,52 66,31	90 338,21 18 069,20
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Foia (pelicula) anticondensat)	m2	300,00	37,95 14,41	11 385,57 4 324,50
30	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	57,60	187,07 17,30	10 775,17 996,36
31	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	35,00	152,55 20,18	5 339,09 706,34
32	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice	m2	54,05	69,89 57,66	3 777,71 3 116,52

1	2	3	4	5	6	7
		aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска)				
33	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ingradire acoperisului IMA-1)	kg	327,04	25,16 12,11	8 229,30 3 959,98
34	RCsB21A κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 (Ingradire acoperisului IMA-1)	buc	16,00	11,89 2,08	190,17 33,21
35	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Ingradire acoperisului IMA-1)	buc	16,00	11,87 10,96	189,88 175,28
36	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Ingradire acoperisului IMA-1)	m2	13,08	75,53 63,43	987,88 829,61
37	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Ingradire acoperisului IMA-2)	kg	167,20	25,16 12,11	4 207,28 2 024,56
38	RCsB21A κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 (Ingradire acoperisului IMA-2)	buc	8,00	11,89 2,08	95,09 16,61
39	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Ingradire acoperisului IMA-2)	buc	8,00	11,87 10,96	94,94 87,64
40	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Ingradire acoperisului IMA-2)	m2	0,33	75,48 63,42	24,91 20,93
41	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile	m2	4,10	18,88	77,41

1	2	3	4	5	6	7
		invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Sipca) Bloc A.			17,00	69,71
42	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,20	270,90 49,00	54,18 9,80
43	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,20	63,40 14,40	12,68 2,88
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Bloc A.	m2	4,10	331,50 66,31	1 359,17 271,87
		Total Acoperis + Inclusiv salariu				147 698,20 40 719,20
		6. Zidarie din blocuri de calcari (G-1. G-2. G-3. G-4)				
45	RpCG05B	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 365x240x188 mm	m3	4,94	16 187,64 329,23	79 966,95 1 626,41
		Total Zidarie din blocuri de calcari (G-1. G-2. G-3. G-4) Inclusiv salariu				79 966,95 1 626,41
		7. Pereti din caramida				
46	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m Bloc A.	100 m2	0,08	31 419,25 9 944,25	2 513,54 795,54
47	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace	m3	0,05	1 146,80 260,60	57,34 13,03

1	2	3	4	5	6	7
		clasice B7.5				
48	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m Bloc B.	100 m2	0,39	31 428,69 9 944,72	12 257,19 3 878,44
49	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	0,15	1 140,33 259,87	171,05 38,98
50	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m Cota 3.690 (Pentru PA-1)	100 m2	0,15	31 423,00 9 944,80	4 713,45 1 491,72
51	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4mCota 3.690 (Pentru PA-2)	100 m2	0,15	31 423,00 9 944,80	4 713,45 1 491,72
		Total Pereti din caramida Inclusiv salariu				24 426,02 7 709,43
		8. Ferestre +				
52	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-3 - 2 buc, F4- 1 buc, F7 - 1buc, F8 - 2 buc, F9 - 4 buc, - Bloc D)	m2	16,96	1 206,74 63,43	20 466,32 1 075,70
53	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F-10 - 1 buc, F11- 1 buc, - Bloc A)	m2	2,42	1 206,74 63,43	2 920,31 153,49
54	CK19B	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii	m2	50,51	1 161,33 49,01	58 658,93 2 475,57

1	2	3	4	5	6	7
		cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (F-1 - 6 buc, F2- 1 buc, F5 - 5 buc, F6 -1), Bloc D.				
55	CK19B	Usa-Fereastră - Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv (Usa-Fereastră din aluminiu, UF-1 - 1 buc - Bloc D.)	m2	5,44	1 161,34 49,01	6 317,71 266,62
56	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Solbanc la ferestre acoperit cu tabla zincata)	m	43,56	83,42 54,78	3 633,90 2 386,08
57	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre	m	43,56	100,03 20,76	4 357,52 904,23
		Total Ferestre + Inclusiv salariu				96 354,69 7 261,69
		9. Usi exterioare Bloc D +				
58	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (UE-1-1buc, UE-2-1buc, UE-3-1buc) Bloc D.	m2	6,77	1 146,08 54,77	7 758,97 370,82
		Total Usi exterioare Bloc D + Inclusiv salariu				7 758,97 370,82
		10. Usi exterioare Bloc A +				
59	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	2,95	1 246,08 54,79	3 675,94 161,62

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (UE-4-1buc)				
		Total Usi exterioare Bloc A + Inklusiv salariu				3 675,94 161,62
		11. Usi interioare Bloc D +				
60	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-1-1buc, U-2-1buc, U-3-1buc, U-4-1buc U-5-2buc)	m2	12,29	<u>1 246,08</u> 54,77	<u>15 314,32</u> 673,18
		Total Usi interioare Bloc D + Inklusiv salariu				15 314,32 673,18
		12. Usi interioare Bloc A +				
61	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U-6-1buc)	m2	1,98	<u>1 246,06</u> 54,78	<u>2 467,19</u> 108,46
		Total Usi interioare Bloc A + Inklusiv salariu				2 467,19 108,46
		13. Vitralii Bloc D +				
62	CK22B	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (V-1 -1buc, V-2 -1 buc)	m2	17,61	<u>998,63</u> 55,35	<u>17 585,95</u> 974,80
		Total Vitralii Bloc D + Inklusiv salariu				17 585,95 974,80
		14. Pardoseli +				
		14.1. Tip 1. S=70.72 mai mica de 16.0 m2 Cota 0.000 (Bloc A)				
63	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata	m2	70,72	<u>25,18</u> 6,92	<u>1 780,54</u> 489,31

1	2	3	4	5	6	7
		redusa (melana, deseuri, in, cinipa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Granula de polisteren expandat pe mortar de polisteren gr.=50 mm)				
64	CG01A k=1.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr=50 mm, k=1.67)	m2	70,72	119,37 67,40	8 441,93 4 766,81
65	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Strat egalizator 30 mm)	m2	70,72	71,49 40,36	5 055,51 2 854,40
66	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 ori	m2	70,72	56,35 4,61	3 985,00 326,24
67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa-grund uscata pentru suprafete neabsorbante "Betoncontact")	m2	70,72	5,02 1,73	355,20 122,35
68	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	92,72	369,98 167,21	34 304,28 15 504,08
		Total Tip 1. S=70.72 mai mica de 16.0 m2 Cota 0.000 (Bloc A) Inclusiv salariu				53 922,46 24 063,19
		14.2. Tip 2. S=25.112 m2 mai mare de 16m2. Cota 0.000 (Blocul A)				
69	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata	m2	25,12	364,17 6,92	9 147,86 173,79

1	2	3	4	5	6	7
		redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Granula de polisteren expandat pe mortar de polisteren gr.=50 mm)				
70	CG01A k=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr=180 mm, k=1.66)	m2	25,12	118,66 67,00	2 980,75 1 683,09
71	CG01A k=1.16	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Strat egalizator 35 mm)	m2	25,12	82,94 46,82	2 083,38 1 176,15
72	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	25,12	265,27 144,15	6 663,62 3 621,04
		Total Tip 2. S=25.112 m2 mai mare de 16m2. Cota 0.000 (Blocul A) Inclusiv salariu				20 875,61 6 654,07
		14.3. Tip 3. S=6.42+10.73 = 17.15. Mai mic de 16 m2. Cota 3.69 (Blocul D)				
73	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Granula de polisteren expandat pe mortar de polisteren gr.=170 mm)	m2	17,15	67,21 6,92	1 152,61 118,66
74	CG01A k=5.67	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr=50 mm, k=5.67)	m2	17,15	405,31 228,85	6 951,10 3 924,81
75	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	17,15	95,09 53,68	1 630,77 920,65

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Strat egalizator 40 mm)				
76	IzF04A k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 ori	m2	17,15	56,36 4,61	966,58 79,11
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Amorsa-grund uscata pentru suprafete neabsorbante "Betoncontact")	m2	17,15	5,02 1,73	86,10 29,64
78	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	17,15	369,98 167,21	6 345,12 2 867,66
		Total Tip 3. S=6.42+10.73 = 17.15. Mai mic de 16 m2. Cota 3.69 (Blocul D) Inklusiv salariu				17 132,28 7 940,53
		14.4. Tip 4. S=25.27+46.84+38.95=111.06. mai mare de 16 m2. Cota 3.69. (Blocul D)				
79	IzF10H	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinapa, etc.), simplu asezate in poduri uscate, necirculabile pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 20 % (Granula de polisteren expandat pe mortar de polisteren gr 180 mm)	m2	111,06	71,76 6,92	7 969,20 768,44
80	CG01A k=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr=180 mm, k=6)	m2	17,15	428,91 242,17	7 355,89 4 153,25
81	CG01A k=1.33	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata	m2	17,15	95,09 53,68	1 630,77 920,65

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin (Strat egalizator 40 mm)				
82	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez	m2	111,06	178,84 63,43	19 862,31 7 044,09
		Total Tip 4. S=25.27+46.84+38.95=111.06. mai mare de 16 m2. Cota 3.69. (Blocul D) Inclusiv salariu				36 818,17 12 886,43
		Total Pardoseli + Inclusiv salariu				128 748,52 51 544,22
		15. Pod +				
83	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Placi vata minerala termoiz. cladiri Rock Wool (grosimea 150MM)	m2	136,40	140,80 5,19	19 204,69 707,83
84	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula anticondensat)	m2	150,04	37,27 14,42	5 591,99 2 162,83
85	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 . Plase sudate d=6 AI 150x150	kg	367,00	14,61 2,59	5 360,71 952,26
86	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 m B	m2	136,40	139,76 51,89	19 062,78 7 078,34
		Total Pod + Inclusiv salariu				49 220,17 10 901,26
		16. Finisarea interioara Bloc D cota 0.000				

1	2	3	4	5	6	7
87	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	128,40	98,38 88,22	12 631,49 11 327,42
88	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) In minus 1,0 mm - se scade 2mm, k=2	m2	-128,40	39,82 35,75	-5 113,43 -4 590,20
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Eurofin 1mm) (tavane)	m2	128,40	36,54 31,71	4 691,19 4 071,94
90	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2	128,40	5,02 1,73	644,87 222,11
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	128,40	43,79 31,71	5 622,38 4 071,95
92	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Pereti)	m2	20,40	285,47 141,27	5 823,52 2 881,84
93	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pereti impeuna cu glafuri)	m2	250,85	118,35 98,02	29 688,21 24 588,77
94	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,	m2	250,85	80,46 70,35	20 182,82 17 646,09

1	2	3	4	5	6	7
		preparare manuala a mortarului. (Pereti impeuna cu glafuri)				
95	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) 2 mm, k=2)	m2	-250,85	31,73 27,68	-7 958,67 -6 942,73
96	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Eurofin 1mm pereti impeuna cu glafuri)	m2	250,85	36,54 31,71	9 165,00 7 955,18
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (pereti impeuna cu glafuri)	m2	250,85	4,97 1,73	1 247,26 433,89
98	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti impeuna cu glafuri)	m2	250,85	43,79 31,71	10 984,24 7 955,23
		Total Finisarea interioara Bloc D cota 0.000 Inklusiv salariu				87 608,88 69 621,49
		17. Puturile de aeraj PV-1 si PV-2 ____0_				
99	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (tavan)	m2	128,21	98,38 88,22	12 612,77 11 310,64
100	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) In minus 1,0 mm - se scade 2mm, k=2 (tavan)	m2	-128,21	39,82 35,75	-5 105,86 -4 583,39
101	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	128,21	36,54 31,71	4 684,29 4 065,95

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Eurofin 1MM) (tavane)				
102	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2	128,21	5,02 1,73	643,90 221,76
103	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	128,21	43,79 31,71	5 614,08 4 065,95
104	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Pereti)	m2	19,68	285,47 141,27	5 617,97 2 780,13
105	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pereti imepuna cu glafuri)	m2	269,88	118,35 98,02	31 940,75 26 454,18
106	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti imepuna cu glafuri)	m2	269,88	80,46 70,35	21 713,95 18 984,79
107	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) 2 mm, k=2)	m2	-269,88	31,73 27,68	-8 562,40 -7 469,39
108	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Eurofin 1MM)(Pereti imepuna cu glafuri)	m2	269,88	36,54 31,71	9 860,30 8 558,71
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	269,88	4,97	1 341,91

1	2	3	4	5	6	7
		a peretelor si tavanelor (Pereti imepuna cu glafuri)			1,73	466,82
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti imepuna cu glafuri)	m2	269,88	43,79 31,71	11 817,51 8 558,70
		Total Puturile de aeraj PV-1 si PV-2 ____0_ Inklusiv salariu				92 179,17 73 414,85
		18. Finisarea interioara Bloc A				
111	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	95,84	98,38 88,22	9 428,34 8 454,97
112	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) In minus 1,0 MM - se scade 2MM, k=2	m2	-95,84	39,82 35,75	-3 816,77 -3 426,21
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Eurofin 1MM) (tavane)	m2	95,84	36,54 31,71	3 501,60 3 039,37
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2	95,84	5,02 1,73	481,32 165,77
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	95,84	43,79 31,71	4 196,64 3 039,37
116	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu	m2	43,60	285,47 141,27	12 446,37 6 159,25

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Pereti)				
117	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Pereti impeuna cu glafuri)	m2	287,63	118,35 98,02	34 041,49 28 194,07
118	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti impeuna cu glafuri)	m2	287,63	80,46 70,35	23 142,08 20 233,41
119	CF51B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) 2 mm, k=2)	m2	-287,63	31,73 27,68	-9 125,55 -7 960,65
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Eurofin 1MM)(impeuna cu glafuri)	m2	287,63	36,54 31,71	10 508,83 9 121,63
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Pereti impeuna cu glafuri)	m2	287,63	4,97 1,73	1 430,20 497,55
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti impeuna cu glafuri)	m2	287,63	43,79 31,71	12 594,78 9 121,64
		Total Finisarea interioara Bloc A Inklusiv salariu				98 829,33 76 640,17
		19. Finisarea exterioara Bloc D				
123	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri,	m3	18,48	68,61 68,61	1 268,00 1 268,00

1	2	3	4	5	6	7
		drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
124	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100 m2	0,68	1 381,47 392,68	939,40 267,02
125	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) 2 ori	m2	85,70	58,66 6,92	5 026,75 592,98
126	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Strat de pietrisi gr=150MM, manual)	m3	10,30	365,93 66,31	3 769,12 682,98
127	CG22A k=1.5	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (B15) k=1.5	m2	57,20	232,81 77,84	13 316,82 4 452,50
128	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	25,30	14,03 2,02	354,99 51,08
129	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Placute din beton de tip "Casauti")	m2	9,50	252,21 141,27	2 396,03 1 342,03
130	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (gr.50 mm),	m2	279,00	304,24 133,19	84 883,93 37 161,29

1	2	3	4	5	6	7
		(Inclusiv: Cornier din aluminiu - 97.801m,				
131	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	279,00	20,44 11,53	5 704,01 3 217,43
132	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	279,00	17,30 8,07	4 826,23 2 252,20
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	279,00	5,02 1,73	1 401,22 482,61
134	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	279,00	115,20 70,35	32 139,46 19 626,31
135	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Otcosuri)	m	153,30	41,32 38,06	6 334,31 5 833,92
136	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Otcosuri)	m2	23,50	17,30 8,07	406,49 189,70
137	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Otcosuri)	m2	23,50	5,02 1,73	118,02 40,65
138	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Otcosuri)	m2	23,50	115,19 70,35	2 707,08 1 653,11
139	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) la fatada	m2	279,00	46,65 43,24	13 015,52 12 065,35
		Total Finisarea exterioara Bloc D Inclusiv salariu				178 607,38 91 179,16
		20. Finisarea exterioara Bloc A				
140	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format	m2	14,00	252,21 141,27	3 530,99 1 977,74

1	2	3	4	5	6	7
		cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Placute din beton de tip "Casauti")				
141	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	48,50	191,91 132,62	9 307,53 6 431,97
142	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (gr.100 mm), (Inclusiv: Cornier din aluminiu - 17.001 m.	m2	48,50	304,24 133,19	14 755,81 6 459,94
143	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	48,50	20,44 11,53	991,55 559,30
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	48,50	17,30 8,07	838,96 391,51
145	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	48,50	5,02 1,73	243,59 83,90
146	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	48,50	115,20 70,35	5 586,96 3 411,74
147	RpCJ06B	Tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Otcosuri)	m	13,95	41,33 38,06	576,55 530,88
148	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	2,10	17,30	36,32

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Otcosuri)			8,07	16,95
149	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Otcosuri)	m2	2,10	5,02 1,73	10,55 3,63
150	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Otcosuri)	m2	2,10	115,20 70,34	241,91 147,72
151	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm (Solbanc la ferestre acoperit cu tabla zincata)	m	7,60	83,42 54,78	634,02 416,31
152	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) la fatada	m2	48,50	46,71 43,24	2 265,46 2 097,38
		Total Finisarea exterioara Bloc A Inklusiv salariu				39 020,20 22 528,97
		21. Lucrari diferite				
		21.1. Ingradire IM-1 +				
153	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	299,05	25,16 12,11	7 525,09 3 621,16
154	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	11,90	75,52 63,43	898,74 754,77
155	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,00	369,98 167,22	739,95 334,43
156	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	0,04	5 045,50 1 388,25	201,82 55,53

1	2	3	4	5	6	7
157	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe	m3	0,04	263,50 49,00	10,54 1,96
		Total Ingradire IM-1 + Inklusiv salariu				9 376,14 4 767,85
		21.2. Scara metalica SM-2 +				
158	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	105,46	25,16 12,11	2 653,72 1 276,99
159	RCsB21A κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	16,00	11,89 2,08	190,17 33,21
160	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	16,00	11,87 10,96	189,88 175,28
161	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	4,22	75,52 63,43	318,71 267,66
		Total Scara metalica SM-2 + Inklusiv salariu				3 352,48 1 753,14
		21.3. Scara metalica SM-3 +				
162	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	82,75	25,16 12,11	2 082,34 1 002,07
163	RCsB21A κ0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	5,00	11,89 2,08	59,43 10,38
164	RCsU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	11,87 10,95	59,33 54,77
165	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	3,31	75,53 63,43	249,99 209,94

1	2	3	4	5	6	7
166	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	2,80	148,19 46,13	414,92 129,16
		Total Scara metalica SM-3 + Inclusiv salariu				2 866,01 1 406,32
		21.4. Puturile de aeraj PV-1 si PV-2 21.4.1. Puturi de aeraj PA-1				
167	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,16	31 438,44 9 944,56	5 030,15 1 591,13
168	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	68,40	25,16 12,11	1 721,16 828,23
169	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Tabla . gr.0,8MM)	t	0,01	22 284,00 4 036,00	222,84 40,36
170	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr 50 mm	m2	6,80	281,93 133,19	1 917,10 905,72
171	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,14	20,44 11,53	145,97 82,34
172	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,14	17,30 8,08	123,53 57,66
173	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare	m2	7,14	5,02	35,85

1	2	3	4	5	6	7
		a peretilor			1,73	12,34
174	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (ocru deschis)	m2	7,14	115,20 70,35	822,51 502,28
175	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	18,90	25,16 12,11	475,60 228,86
		Total Puturi de aeraj PA-1 Inclusiv salariu				10 494,71 4 248,92
		21.4.2. Puturi de aeraj PA-2				
176	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m	100 m2	0,16	31 438,44 9 944,56	5 030,15 1 591,13
177	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	72,90	25,16 12,11	1 834,41 882,71
178	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Tabla . gr.0,8MM)	t	0,01	22 284,00 4 036,00	222,84 40,36
179	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala	m2	7,14	314,04 133,20	2 242,22 951,05
180	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,14	20,44 11,53	145,97 82,34
181	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,67	17,30 8,07	98,09 45,78
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,67	5,02 1,73	28,46 9,80

1	2	3	4	5	6	7
183	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (ocru deschis)	m2	5,67	115,19 70,34	653,13 398,83
184	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	17,38	25,16 12,11	437,34 210,45
		Total Puturi de aeraj PA-2 Inclusiv salariu				10 692,61 4 212,45
		Total Puturile de aeraj PV-1 si PV-2 Inclusiv salariu				21 187,32 8 461,37
		Total Lucrari diferite Inclusiv salariu				36 781,95 16 388,68

	Total	lei	1 127 525,30
	Asigurari sociale si medicale	22,50 %	110 881,26
	Cheltuieli de transportare	2,00 %	12 625,79
	Total	100,00 +	1 251 032,35
	Cheltuieli de regie	7,00 %	87 572,26
	Total	100,00 +	1 338 604,61
	Beneficiu de deviz	4,00 %	53 544,18
	Total	100,00 +	1 392 148,79
	TVA	20,00%	278 429,76
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 670 579 492 805,60

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)