

**Termoizolarea fatadelor gradinitei de copii  
din satul Slobozia, raionul Stefan  
Voda(Actualizarea) obiect Nr.926**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-1  
Demolare**

Valoarea de deviz 5 230 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Demolare</b>				
1	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	8,00	300,54 226,20	2 404,32 1 809,60
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	1,80	292,33 96,00	526,20 172,80
3	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	3,60	21,14 8,50	76,10 30,60
4	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,13	1 098,46 0,00	142,80 0,00
5	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	24,80	13,41 0,00	332,50 0,00
6	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,13	196,15 23,08	25,50 3,00
		<b>Total Demolare Inclusiv salariu</b>				<b>3 507,42 2 016,00</b>

	Total	lei	3 508
	Fondul social	24,00 %	484
	Cheltuieli de regie	5,00 %	199

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	4,00 %			167
		Total	100,00 +			4 358
		TVA	20,00 %			872
		<b>Total deviz:</b>				<b>5 230</b>
		<b>Inclusiv salariu</b>				<b>2 017</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)